


TERVEZETT A-A METSZET M=1:100




1. - Fatrafal vízszigetelő lemez (új szerkezet)
- Fatrafny vagy TPO lemezbádog fogó szegélyek (új szerkezet)
- aljzat védő és elválasztó réteg nemszőtt biocid textíliából (új szerkezet)
- 12,0 cm lépésálló kőzetgyapot lejtésben rakva (új szerkezet)
- párazáró réteg (új szerkezet)
- 5 cm 16/32mm frakcionált mosott gömbölyszemű kavics (bontandó)
- leterhelő réteg; a szél és a sarokmezőkben kiegészítő betonlap leterheléssel
- 1 rtg. 1,5 mm vtg. csapadékvíz elleni PVC lemez szigetelés
- 1 rtg. filc elválasztó (min. 136g/m²)
- 12 cm lépésálló expandált hőszigetelés
- szükség esetén kent lejtéskorrekció
- 3 cm perforált meglévő bitumenes tetőszigetelés
- 4 cm meglévő perlitbeton
- 20-10 cm meglévő lejtést adó kohósalak
- meglévő vasbeton födém

2. 1,0 cm kerámia+ragasztó (új szerkezet)
2 rtg. Mapei kent szigetelés (új szerkezet)
- 0,8 cm kerámialap (meglévő szerkezet)
- 0,5 cm ragasztó (meglévő szerkezet)
- 2-5 mm aljzatkiegyenlítő (meglévő szerkezet)
- meglévő padlószervezet (meglévő szerkezet)

6. Lindab SRP click lemezfedés
Lindab Lsz 500 alátét lemez
20 mm vtg. OSB lap
méretezett acél szelemen
méretezett acél rácsostartó
16 mm Betonyp lap (tapadóhíddal)
1,0 cm rabcalt vakolat

TERVEZETT B-B METSZET M=1:100



JELMAGYARÁZAT

- TJK** Tűzjelző központ
- I/I** **K** Kézijelzősádo (I/I logikai, I-1 fizikai cím)
- I/I** **H** Hőérzékelő (I/I logikai, I-1 fizikai cím)
- I/I** **0** Optikai érzékelő (I/I logikai, I-1 fizikai cím)
- I/I** **0** Álmennyezet feletti érzékelő, (I/I zóna-cím, I-1 hurok-cím)
- H0-0** Kültéri hang és fényjelző
- H0-0** Beltéri hangjelző
- JB Y(S)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel
- JB H(S)H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez

Vezető tervező: Thuróczy Géza vill. mérnök Tűzvédelmi szakv. száma: TC-116/10/2018 Kamarai azonosító: VI-31/1/06/0789	Létesítmény: NYÍRBÁTORI BÖLCSÖDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INT. BÖLCSÖDE BELSŐ ÁTALAKÍTÁS. 4300 NYÍRBÁTOR, ZRINYI U. 42. HRSZ.:534.	Méretarány: 1:100
Tervező: Duci István vill. mérnök Tűzvédelmi szakv. száma: HI-139/10/2013 Kamarai azonosító: 15-0836	Építtető: NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4300 NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 7.	Tervszám: 2018/27
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ <small>Ez a terv az 1995. évi LXVI. törvény értelmében szerző jogvédelme alatt áll. Tervezési jogának vagy más jogának kimerülése a tervező hozzájárulása nélkül tilos!</small>	Megnevezés: Metszetek	Rajzszám: TJ-3
Dátum: 2018.11.12		