

Nyírbátor Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2025. (VIII.27.)
önkormányzati határozata

a vízi közmű hálózat gördülő fejlesztési tervének (2026-2035. időszakra vonatkozóan)
elfogadásáról

A Képviselő-testület

- a 2026-2035. időszakra vonatkozó víziközmű hálózat gördülő fejlesztési tervét megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató az egyes beruházások megkezdéséről és a műszaki átadás időpontjáról értesítse az önkormányzatot, valamint a befejezést követően küldje meg a tételes költségkimutatásokat az önkormányzat felé.

K.m.f.


Máté Antal
polgármester




dr. Bora Bernadett
jegyző

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztés Terv véleményezéséről

Alulírott **Máté Antal** polgármester **Nyírbátor Város Önkormányzata** (székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., adószám: 15731869-2-15, PIR szám: 731861), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZ5** elnevezésű (Nyírbátor szennyvízelvezetés és - tisztítás megnevezésű) 21-14845-1-001-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2026-2035. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Nyírbátor, 2025.....


.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
képviseli
Máté Antal
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **21-14845-1-001-00-00**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZ5**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Nyírbátor szennyvízelvezetés és - tisztítás**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	4 657	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 4 657
II. ütem	2 235 659	390 060

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási 2025.08.05

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR azonosító	21-14845-1-001-00-00	Szerződés típusa	Bérüzemeltetett		
Szolgáltató VKR kód	SZ5				
2026					
(VFEA) Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alap					
Szennyvízelvezetés / Szennyvízátemelők Nyírbátor	Szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése 4 db	Az elhasználódott szivattyú cseréje az alábbi átemelőben szükség: Ipari park (Flygt 3102 HT), Császári út (Flygt 3085 MT), Gyulaji út (Flygt 3085 MT), Sarkantyú út (Flygt 3085 MT). A feladat magába foglalja a régi szivattyúk kiemelését, elektromos megtáplálásának kikötését. Az új szivattyúk elektromos bekötését, beemelését az étemelő vizterébe, rögzítését, forgatási próbák elvégzését, beüzemelését.	A szennyvízátemelők búvárszivattyúi az átlagos hibaszám feletti meghibásodás, kócolás számokat mutatnak, a hibák esetén az elvezetés fenntartása nem lehetséges, ez veszélyezteti az üzembiztonságot. A meglévő szivattyúk kopottak, szállítási teljesítményük jelentősen csökkent, fajlagos energiafelhasználásuk jelentősen megrőtt, a szivattyúk cseréje szükséges.	4 657	

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

4 657

Ütemhez tartozó projektek összesített költség (oFt)

4 657

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
2027-2035					
Bérleti díj					
Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők					
Nyírbátor	Nyírbátor utóülepítő kotró felújítása, meghajtás, királytengely felújítása, kaparóélek cseréje.	Nyírbátor utóülepítő kotró felújítása	Nyírbátor utóülepítő kotró felújítása, meghajtás, királytengely felújítása, kaparóélek cseréje.	Az utóülepítő kotrója felújításon esett át 2015-ben ekkor felhasználásra kerültek az eredeti 1997-es beépítésű egységek egy része is. Ezen egységek cseréje az életciklusok alapján legkésőbb 2029-ig szükségessé válik.	4 144
Nyírbátor		Nyírbátor átemelők szekrény cseréje	Nyírbátorban 31 db átemelő elektromos szekrény cseréje.	Az átemelő elektromos szekrényeinek élettartam ciklusa indokolja, hogy a szekrényeket felmérés után cserélni kell, az üzembiztonság megőrzése érdekében.	36 429
Nyírbátor		Nyírbátor átemelők gépészeti felújítása	Nyírbátor 31 db átemelő gépészeti felújítása. nyomócső, fedlap, fedlapkeret, létra, vezetőtartó, vezető, visszacsapó, tolózar cseréje.	Az átemelők gépészeti szerelvényei erős korróziós hatásnak vannak kitéve. Ezen szerelvényeken 15 év után jelentkeznek a korróziós hatások. Felmérés után előreláthatólag a gépészeti szerelvények cseréje lesz szükséges a 2021-2029-ig tartó időszakban.	75 977
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)					116 550
Szennyvízelvezetés / Szennyvízesatorna-Gravitációs					

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Gerincevezeték rekonstrukció	Több mint 30 éves azbesztcementcsövek rekonstrukciója szükséges 590 fm. Teljes igény 15.684 fm ami későbbi ütemezésben kerülne megvalósításra a rendelkezésre álló források alapján.	Régi elavult hálózat cseréje a szolgáltatás biztosításának érdekében.	87 320
Nyírbátor	Nyírbátor, ITV-s vizsgálat alapján javasolt gravitációs csatorna rekonstrukció	A gravitációs csatorna rekonstrukciója több szakaszban összesen 1500 fm hosszban.	A régi előregedett csatornaszakaszok cseréje a üzembiztonság fenntartása érdekében.	229 400
Nyírbátor	Nyírbátor, ITV-s vizsgálat alapján javasolt gravitációs csatorna rekonstrukció	A gravitációs csatorna rekonstrukciója több szakaszban összesen 4500 fm hosszban.	A régi előregedett csatornaszakaszok cseréje a üzembiztonság fenntartása érdekében.	666 000
Nyírbátor	Gerincevezeték rekonstrukció	2007 előtt épült KGPVC csatornából 10.323 fm cseréje szükséges, feltárásos eljárással.	2007 előtt épült műanyagcsatornák élettiklusa lejárt, a településen található műanyag hálózat 30%-nak cseréje szükséges.	1 068 560
Eszközcsoport/település összesített költsége (eFt)				2 051 280
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Nyírbátor	Nyírbátor iszapvíztelenítő gép felújítása	A víztelenítő gép magas üzemideje miatt szükséges a berendezés felújítása.	A 2015-ben üzembe helyezett iszapvíztelenítő gép nagy valószínűséggel teljes körű felújítást igényel. A felújítás gazdaságossága felmérés után dönthető el.	3 552

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor szennyvíz fogadó felújítás	Nyírbátorban a tengelyen beszállított szennyvíz fogadó épületben lévő homokfogó és gépi rács felújítása.	Az üzembiztonság megőrzésének érdekében szükséges az eszköz felújítása. A tengelyen beszállított szennyvíz fogadását biztosító épület és annak gépi berendezései 2015-ben lettek kivitelezve.	5 180
Nyírbátor	Nyírbátor 3 db légfűvő felújítás	Nyírbátorban 3 db AERZEN 35 típusú légfűvő üzemel. Az üzemőrak alapján mindhárom légfűvő felújítása szükségessé vált.	A légfűvők a szennyvíztisztítási technológia alapvető eszközei, melyek biztonságos üzemre elengedhetetlen a működítés fenntartásához.	5 965
Nyírbátor	Nyírbátor homokfogó és gépi rács felújítása	Nyírbátor homokfogó és gépi rács cseréje.	Az üzembiztonság megóvása érdekében szükséges az eszközök felújítása. Az eszközök 2015 évben kerültek beszerelésre. Életciklusuk alapján 15 év után szükségessé válik az eszközök felújítása, kopó egységek cseréje.	8 140
Nyírbátor	Nyírbátor szennyvíztelepen légfűvő (3 db) felújítása	Aerzen légfűvők felújítása. (légfűvők kopó részeinek cseréje, csapágyak, ékszíjak, kompresszor fokozat felújítása).	Nyírbátor tisztító telepen 3 db Aerzen (GM35S) légfűvő üzemel. 2008-ban 1 db 2015-ben 2 db beszerzés történt. Ezen légfűvőkönál az életciklusuk alapján szükséges a teljes felújítás a 2021-2029-ig tartó időszakban.	9 768
Nyírbátor	Nyírbátor tisztító telep gépház felújítása	Nyírbátorban a technológiai épület homlokzati és belső felújítása, csempezett felületek újraburkolása, padló burkolatok felújítása, nyílászárók cseréje.	A technológiai épület 1997-es megépítése óta átfogó épület felújítás nem történt. Az épület belső és külső falburkolatai a páras környezet miatt omlanak. Az épület állagmegóvása miatt fontos egy átfogó épület felújítás mielőbbi kivitelezése.	12 284

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor iszapcentrifuga felújítása	A GFT adott időszakban várhatóan az eszköz felújítása szükségessé válik.	Az eszköz elavulása várható a tervezett időszakban.	22 940
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				67 829
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				2 235 659
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				2 240 316
Ellátásért felelős aláírása				

Kelt:

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 21-14845-1-001-00-00

Szolgáltató VKR kód: SZ5 elnevezésű (Nyírbátor szennyvízelvezetés és - tisztítás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvízelvezetés és - tisztítás / Nyírbátor

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK REMITTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbátor, 2025.....


Máté Antal
Polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata



Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Máté Antal** polgármester **Nyírbátor Város Önkormányzata** (székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., adószám: 15731869-2-15, PIR szám: 731861), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **V18** elnevezésű (Nyírbátor vízellátó rendszer megnevezésű) 11-14845-1-001-01-03 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2026-2035. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Nyírbátor, 2025.....

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
képviseli
Máté Antal
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **11-14845-1-001-01-03**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **V18**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Nyírbátor**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	8 653	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 8 653
II. ütem	2 440 995	299 330

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2025.08.05

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR azonosító	11-14845-1-001-01-03	Szerződés típusa	Béruzemeltetett	
Szolgáltató VKR kód	V18			

2026

(VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat. Iskola u. - Mátyás k. u. csomóponti rekonstrukció	Aknás csomóponti rekonstrukció. 2 db DN 100-as tolózár és 12 fm D110-es KPE cső cseréje.	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 357
-----------	---	--	---	-------

Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat, Mátyás k. u. csomóponti rekonstrukció	Aknás csomóponti rekonstrukció során 2 db DN 100-as tolózár kerül beépítésre, csőidomokkal, beépítési anyagokkal.	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából szükséges. Fontos cél a másodlagos vízminőség romlás megakadályozása. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 935
-----------	---	--	---	-------

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat, Fedics M. utca, bekötővezeték rekonstrukció	A rekonstrukció magában foglalja: 15 db, 3/4"-os acél bekötővezeték cseréjét.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	3 361
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				8 653
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				8 653
2027-2035				
Bérleti díj				
Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				
Nyírbátor	Nyírbátor vízműtelepen 1 db mélyfúrású kút pótlása	Nyírbátor a vízmű telepen 200 m talpmélységű mélyfúrású kút létesítése, kútakna építése és kútépészet kialakítása.	Az új kút megépítésével a vízmű vízbázisa biztonságosan kitudja elégíteni a felmerülő vízigényeket. Elmaradása esetén a szárazabb nyarakon néhány napra vízkorlátozás bevezetése is szükségessé válhat.	35 000
Nyírbátor	Nyírbátor vízműtelepen víztisztítási technológia bővítése	Nyírbátor vízműtelepen víztisztítási technológia bővítése. 2 db szűrő beépítése, a nyírsvíz tároló medence bővítése és a nyersvíz szivattyú cseréje, nagyobb vízzállítási szivattyúra. Tervezés és engedélyeztetés.	A nyári időszakban a jelenlegi maximális kapacitással működik, nagyobb lakossági vízigény esetén nem tudjuk biztosítani a megfelelő mennyiségű ivóvizet ezért szükséges 2 db szűrő és a hozzá tartozó gépészet bővítése.	100 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				135 000
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Nyírbátor	Nyírbátor torony villamos kapcsolószelekrény felújítás	Villamos kapcsolószelekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	A kapcsolószelekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	1 600
Nyírbátor	Nyírbátor, Akácfa u. - Mester u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Akácfa u. - Mester u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózáruk cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Akácfa utca - Domb utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Akácfa utca - Domb utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózáruk cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Dezső u. - Jókai u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Dezső u. - Jókai u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Toldi utca - Tinódi utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Toldi utca - Tinódi utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Dezső utca - Mester utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Dezső utca - Mester utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Martinovics u. - Madách u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Martinovics u. - Madách u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Napsugár u. - Kert u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Napsugár u. - Kert u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Tavasz u. - Napsugár u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Tavasz u. - Napsugár u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Sóhordó u. - Wesszlényi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sóhordó u. - Wesszlényi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Sóhordó u. - Szűk u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sóhordó u. - Szűk u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Bocskai u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Bocskai u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Görögtemető u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Görögtemető u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u. - Csokonai u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u. - Csokonai u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Derzsi u. - Arany J. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Derzsi u. - Arany J. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Deák F. u. - Honvéd u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Deák F. u. - Honvéd u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500
Nyírbátor	Nyírbátor, Kossuth u. - Vasvári P. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Kossuth u. - Vasvári P. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	3 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Váradi utca - Ifjúság utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Váradi utca - Ifjúság utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Pócsi utca - Rét utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Pócsi utca - Rét utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. U. - Madách u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. U. - Madách u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Martinovics utca - Bem utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Martinovics utca - Bem utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Vasvári P. utca - Martinovics utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Vasvári P. utca - Martinovics utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Vasvári P. utca - Dózsa Gy. utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Vasvári P. utca - Dózsa Gy. utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Rajk L. utca - Tinódi utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Rajk L. utca - Tinódi utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Sóhordó utca - Encsencsi utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Sóhordó utca - Encsencsi utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Benczúr Gy. utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Benczúr Gy. utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Almáskert utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Almáskert utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Császár P. utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Szende P. utca - Császár P. utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Tavasza utca - Nyírfa utca csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Tavasza utca - Nyírfa utca csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	4 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Kert u., Kinizsi P. u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Kert u., Kinizsi P. u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u., Víg u., Víztorony u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zalka M. u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u., Víg u., Víztorony u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zalka M. u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Vágóhid u., Vár u., Váradi u., Váradi tag bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vágóhid u., Vár u., Váradi u., Váradi tag bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor Tavaszi u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor Tavaszi u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Szentvér u., Szőlő u., Szűk u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szentvér u., Szőlő u., Szűk u., Tulipán u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Sóhordó köz, Sóhordó u., Sport u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Sóhordó köz, Sóhordó u., Sport u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Keleme Károlyi u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Károlyi u., Keleme Didák köz bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirág u., Gyulaji u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirág u., Gyulaji u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Erzsébet u., Fedics M. u., Fürdő u., Füveskert u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Erzsébet u., Fedics M. u., Fürdő u., Füveskert u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Encsenci u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Encsenci u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. Derzsi u., Derzso u., Domb köz, Domb u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. Derzsi u., Derzso u., Domb köz, Domb u.u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Debreceni u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Debreceni u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Csokonai u., Deák F. u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Csokonai u., Deák F. u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Alkotmány u., Almásföldi u. Arany János bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Alkotmány u., Almásföldi u. Arany János bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	7 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Nyírfá u., Petőfi tér, Pócsi u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Nyírfá u., Petőfi tér, Pócsi u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Mártírok u., Mátyás k. u., Mester u., Móricz Zs. u., Napsugár u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Mártírok u., Mátyás k. u., Mester u., Móricz Zs. u., Napsugár u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Kossuth I. utca, Kölcsey utca, Martinovics utca, Madách utca, bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Kossuth I. utca, Kölcsey utca, Martinovics utca, Madách utca, bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Bethlen G. utca, Bocskai utca, Csajági utca, Császár P. utca, bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Bethlen G. utca, Bocskai utca, Csajági utca, Császár P. utca, bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat, Bajcsy Zs. utca, Báthori utca bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat, Bajcsy Zs. utca, Báthori utca bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Béke utca, Bem utca, Benczúr Gy. utca, Bercsényi utca, bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Béke utca, Bem utca, Benczúr Gy. utca, Bercsényi utca, bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Ady E. utca, Akácfa utca bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Ady E. utca, Akácfa utca bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat 10 db tűzcsap rekonstrukció	Nyírbátori ivóvízhálózat 10 db földfeletti tűzcsap cseréje DN 80-as földfeletti tűzcsap: Mester u. 2., Munkácsy sétány., Encsencsi u. 49., DN 100-as földfeletti tűzcsap: Kossuth u. 60., Füveskert u. 2., Pócsi u. 51., Gyulaj u. 61., Gyulaj u. - Fürdő u., Derzsi u.- Ipari u., Akácfa u. 28.,	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	10 232
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat Árpád utca bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátori ivóvízhálózat Árpád utca bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acéleső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 314
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat, Derzsi utca gerincvezeték rekonstrukció	A rekonstrukció során megvalósul 500 fm hosszán D 100-as AC. gerincvezeték cseréje D 110 -es KPE csőre, 14 db acél bekötővezeték rekonstrukciója 200 fm hosszán KPE cső beépítésével.	Nyírbátori ivóvízhálózatán a Derzsi utcán lévő D 100 korrodált AC és acélesővek cseréje D 110 KPE csőre 500 fm hosszán a Széchenyi utcáig. Az eternit gerincvezeték és az acél bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen	11 274

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat 12 db földalatti tűzesap rekonstrukció	Nyírbátori ivóvízhálózat 12 db földalatti tűzesap cseréje DN 80-as földfeletti tűzesapra: Béke u. 30, Nyírfu u. vége, Napsugár u. vége, Bem u. vége, Dezső u. 14., DN 100-as földfeletti tűzesapra: Rákóczi u. 71., Zsák u. vége, Kölcsény köz, Szűk u. 18., Szűk u. 33., Vágóhíd u. MSK, Zrínyi u. 47.	A tűzesapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levezető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosások hatékonyágának növelését.	11 468
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat Kisbogáti utca bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátori ivóvízhálózat Kisbogáti utca 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 600 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.	A meglévő acélső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	12 003
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat Hunyadi u. gerincvezeték rekonstrukció I. ütem	Nyírbátori ivóvízhálózat Hunyadi utca (Mátyás k. u. - Váci M. u.) 150 -es ac. 200 fm és a Kenyermező u. 80-as acél 60 fm gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötővezetékek rekonstrukciója.	A meglévő AC és acél vezetéken gyakoriak a hibák valamint a viztorony töltéséhez, a vízellátás biztonságához szerelnénk kialakítani egy új körvezeték amihez a Hunyadi úton lévő gerincvezeték fel kell bővítenünk.	14 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Sóhordó utca gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Sóhordó utca (Debreceni u. - Pócsi u.) 110 -es ac. 440 fm hosszán gerincvezeték és a hozzá tartozó 33 db 3/4-es bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő AC vezeték erősen korrodáltak, ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. A következő években az önkormányzat az út felújítását tervezi.	14 058
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Hunyadi utca gerincvezeték rekonstrukció II. ütem	Nyírbátor ivóvízhálózat, Hunyadi utca (Váci M. u.- Bajcsy Zs. u. között) NA 150 azbesztcement cső cseréje D 160 KPE csőre 215 fm hosszan. 25 db 3/4"-os korrodált acél bekötővezeték cseréje D25-ös KPE csőre 500 fm hosszban. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőknak szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. A meglévő, clóregedett acél bekötővezetéstől erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése.	17 690

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor ivóvízhálózat Sóhordó utca gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor ivóvízhálózat Sóhordó utca (Szende P. u. - Zrínyi u.) 200 -as ac. 230 fm hosszan gerincvezeték és a hozzá tartozó 23 db 3/4-es bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő acélvezetékek erősen az korrodáltak , ac cső hálózat kb. 40 éves, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. A következő években az önkormányzat az út felújítását tervezi.	20 410
Nyírbátor	Nyírbátori ivóvízhálózat Báthori utca gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátori ivóvízhálózat Báthori utca korrodált acé és AC Icső cseréje D 160-as KPE csőre 300 fm hosszan.	A meglévő D 125-160-as acél és AC vezetékek erősen korrodált több helyen javított, ezért cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából szükséges.	21 700
Nyírbátor	Nyírbátor, Ady E. u., Akácfa u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Ady E. u. (100-220), Akácfa u. (125-530) 750 fm hosszan gerincvezeték rekonstrukció és bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő azbesztcement gerincvezetékek elöregedtek, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	35 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u. (100- 430, 125-500), gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek elöregedtek, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	37 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Alkotmány u., Almáskert u. Arany J. u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Alkotmány u. (150-150), Almáskert u. (100-250), Arany J. u. (80-210, 100-130) 830 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő azbesztcement gerincevezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	40 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Mártírok u., Mátyás k. u., Mester u., Móricz Zs. u., Napsugár u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Mártírok u. (80-80), Mátyás k. u. (100-340), Mester u. (80-250), Móricz Zs. u. (100-390), Napsugár u. (80-150) 1210 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	45 880
Nyírbátor	Nyírbátor, Tavasz u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Tavasz u. (100-440), Tinódi u. (100-90) Toldi M. u. (100-250) Töviskes u. (100-110), Tulipán u. (100-460) 1350 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	54 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. Derzsi u., Derzsó u., Domb köz, Domb u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. (100-160), Derzsi u. (100-520), Derzsó u. (80-320), Domb köz (80-60), Domb u. (80-120, 125-220) 1400 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	57 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Vágóhíd u., Vár u., Váradi u., Váradi tag gerinevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vágóhíd u. (100-910), Vár u. (150-205, 200-120), Váradi u. (200-100) Váradi tag (80-160) 1495 fm hosszán gerinevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	59 200
Nyírbátor	Nyírbátor, Sóhordó köz, Sóhordó u., Sport u. gerinevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Sóhordó köz (80-150) Sóhordó u. (80-440, 100-440), Sport u. (125-400) 1430 fm hosszán gerinevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	60 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., gerinevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér, (125-50, 150-340), Széchenyi u. (80-770), Szende P. u. (100-310), 1470 fm hosszán gerinevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	60 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., gerinevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Zrínyi u. (100-920, 125-400), Zsák u. (100-130), 1450 fm hosszán gerinevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	60 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u., Bem u., Benczúr Gy. u., Beresényi u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Eéke u. (80-500, 125-350), Bem u. (80-240), Benczúr Gy. u. (100-440) Beresényi u. (100-160) 1690 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték elöregedtek, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	70 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Szentvér u., Szőlő u., Szűk u., gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szentvér u. (80-1020, 100-240, 125-300), Szőlő u. (250-440), Szűk u. (100-360) 1470 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték elöregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	73 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Erzsébet u., Erzsébet u., Fáy A. u., Fedics M. u., Fürdő u., Füveskert u., gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Erzsébet u. (100-350), Fáy A. u. (100-100), Fedics M. u. (100-370), Fürdő u. (100-290), Füveskert u. (100-140), 1800 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték elöregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	74 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Honvéd u. (80-300), Hunyadi u. (80-460, 150-830), Ifjúság u. (100-140), 1730 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezeték elöregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	75 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirág u., Gyulaji u., gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Görögtemető u. (80-665, 100-115), Gyöngyvirág u. (80-470), Gyulaji u. (100-550), 1800 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	76 000
Nyírbátor	Nyírbátor, GER_2164, GER_9286, GER_4357, GER_10533, GER_8566, GER_5998, GER_11459, GER_11760, GER_10040, GER_8725, GER_6091, GER_11199, GER_6673 gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, GER_2164, GER_9286, GER_4357 (80-450), GER_10533, GER_8566, GER_5998, GER_11459, GER_11760, GER_10040, GER_8725 (100-670), GER_6091 (150-12), GER_11199(300-400), GER_6673 (250-40), 1572 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	77 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u., Vigh u., Víztorony u., Vörösmatry u., Wesselényi u., Zalka M. u. gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u. (80-530), Vigh u. (80-200), Víztorony u. (250-120), Vörösmatry u. (250-230), Wesselényi u. (80-370), Zalka M. u. (100-220) 1670 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	77 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Kossuth I. u., Kölcsey u., Martinovics u., Madách u., gerincevezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Kossuth L. u. (125-720), Kölcsey u. (100-90, 150-470), Martinovics u. (80-350), Madách u. (150-320), 1950 fm hosszan gerincevezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincevezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	78 440

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Károlyi u., Keleme Didák köz gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Iskola u. (100-490, 125-190), Jókai u. (80-140), József A. u. (80-340, 150-340), Károlyi u. (100-360), Kelemen Didák köz (100-190) 2052 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	80 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Nyírfa u., Pócsi u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Nyírfa u. (80-170), Pócsi u. (110-2060, 125-100) 2330 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	87 320
Nyírbátor	Nyírbátor, Árpád u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Árpád u. (100-885, 150-1200), 2085 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő azbesztcement gerincvezeték előregedett, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	90 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Encsnecsi u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. u. (100-360), Édesanyák u. (125-300, 150-280, 200-332), Eduárd u. (100-185), Encsnecsi u. (80-120, 100-230, 125-160), 1967 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	90 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Bethlen G. u., Bocskai u., Csajági u., Császár P. u., Császári u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Bethlen G. u. (80-270, 150-11), Bocskai u. (150-130), Csajági u. (80-140), Császár P. u. (100-300), Császári u. (150-940) 1791 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	95 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Radnóti M. u. (100-170), Rajk L. u. (150-170), Rákóczi F. u. (80-390, 125-390), Rét u. (80-175), Egyház u. (200-280), Sarkantyú u. (80-280), Seregély u. (80-280), 2135 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	95 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Kert u., Kinizsi P. u., Kisbogáti u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Kert u. (80-180), Kinizsi P. u. (100-140), Kisbogáti u. (80-90, 150-1000, 200-990) 2400 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	96 200
Nyírbátor	Nyírbátor, Debreceeni u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Debreceeni u. (100-530, 200-580, 300-750), 1860 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	110 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				2 300 749

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízműtelep

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátori vízműtelep vegyszeradagoló rekonstrukció	Nyírbátor vízműtelepen lévő 3 db kálium-permanganát, 1 db sósav és 1 db nátrium-klorid vegyszeradagoló szivattyúk és szerelvényinek cseréje. Kálium-permanganát : PROMINENT GALA 0420 PVT vagy ezzel egyenértékű pl: PROMINENT GMXa 0424 PVT sósav: PROMINENT BT4A 1005 vagy ezzel egyenértékű nátrium-klorid: PROMINENT DLT A 1020 PVT vagy ezzel egyenértékű pl PROMINENT GXLa 1020 PVT	Nyírbátor vízműtelepen lévő 3 db kálium-permanganát, 1 db sósav és 1 db nátrium-klorid vegyszeradagoló szivattyú a szerelvényivel együtt elhasználódtak, rendszeres javításuk gazdaságtalan, cseréjük az üzembiztonság szempontjából elengedhetetlen.	5 246

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

5 246

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 440 995

Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

2 449 648

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2026-2035.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 11-14845-1-001-01-03

Szolgáltató VKR kód: V18 elnevezésű (Nyírbátor vízellátó rendszer)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: vízellátó rendszer / Nyírbátor

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK REMITATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbátor, 2025.....


 Máté Antal
 Polgármester
 Nyírbátor Város Önkormányzata

