

# Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

TERV fajta: Felújítás pótlás  
Közmű vagyon

MEKH\_azonosító: 21-14845-1-001-00-00

Víziközműrendszer\_azonosító: SZ5

## 2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2022.11.08

1.sz melléklet

Ütem

Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás elmaradásának oka

Beruházás  
költsége (eFt)

2022-ben  
elmarad

Szennyvízelvezetés /  
Szennyvíz átemelők

Nyírbátor

Nyírbátor 3 átemelő  
gépészeti felújítása

Nyírbátor Ságvári u.,  
Görögtemető u., Deák u.  
gépészeti felújítása.  
Nyomócsövek cseréje,  
vezetőtartók cseréje, vezetősín  
csere, bójatartók cseréje,  
fedlapok felújítása.

A rendkívüli áremelkedések  
miatt a betervezett költséggel  
nem megvalósítható, emiatt  
2022.évben elmarad.  
A szolgáltatás üzembiztonságát  
jelenleg nem veszélyezteti.

1 300

Nyírbátor

Nyírbátor Petőfi tér  
átemelő kerítés felújítás

35 fm hosszan kerítés felújítása,  
kiskapu kivitelezése.

A rendkívüli áremelkedések  
miatt a betervezett költséggel  
nem megvalósítható, emiatt  
2022.évben elmarad.  
A szolgáltatás üzembiztonságát  
jelenleg nem veszélyezteti.

452

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

1 752

Szennyvízelvezetés /  
Szennyvízcsatorna-  
Gravitációs

| Ütem | Település | Beruházás megnevezése             | Beruházás műszaki tartalma   | Beruházás elmaradásának oka   | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
|      | Nyírbátor | Nyírbátor Bocskai aknakikénés     | 26 db szennyvízakra felületének kikenése szulfátálló habarccsal.             | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad.<br>A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 6 631                    |
|      | Nyírbátor | Nyírbátor Bocskai u. bélelés      | 400-as AC szennyvíz vezeték bélelése önhordó technológiával.                 | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad.<br>A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 77 990                   |
|      | Nyírbátor | Nyírbátor Táncsics u. aknakikénés | A betonkorrozíót mutató aknák kikenése szulfátálló habarccsal.<br>11 db akna | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad.<br>A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 3 000                    |
|      | Nyírbátor | Nyírbátor Táncsics u. bélelés     | 256,4 fm 400-as AC cső bélelése önhordó technika alkalmazásával.             | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad.<br>A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 28 270                   |

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

115 891

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

2. oldal, összesen: 3



| Ütem | Település | Beruházás megnevezése | Beruházás műszaki tartalma | Beruházás elmaradásának oka | Beruházás költsége (eFt) |
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|

|           |                                |   |  |       |
|-----------|--------------------------------|---|--|-------|
| Nyírbátor | Nyírbátor 3 légfűvő felújítása | Nyírbátorban 3 db AERZEN 35 típusú légfűvő üzemel. Az üzemőrák alapján mindhárom légfűvő felújítása szükségessé vált. | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 3 551 |
|-----------|--------------------------------|---|--|-------|

|           |  |   |  |     |
|-----------|--|---|--|-----|
| Nyírbátor | Nyírbátor csurgalékvíz áttemelő nyomócső rekonstrukció | A jelenlegi korrodált nyomócső leszerelése, új cső beépítése szigeteléssel. | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 785 |
|-----------|--|---|--|-----|

|           |   |  |  |     |
|-----------|---|--|--|-----|
| Nyírbátor | Nyírbátor denitrifikáció nyomócső rekonstrukció | A korrodált nyomócső korrózióval érintett szakaszának levágása és új csővég kiépítése. | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 445 |
|-----------|---|--|--|-----|

|           |   |  |  |     |
|-----------|---|--|--|-----|
| Nyírbátor | Nyírbátor iszap recirkuláció nyomócső rekonstrukció | A jelenlegi nyomócső korrodált részének levágása és új vezetékvég kiépítése. | A rendkívüli áremelkedések miatt a betervezett költséggel nem megvalósítható, emiatt 2022. évben elmarad. A szolgáltatás üzembiztonságát jelenleg nem veszélyezteti. | 380 |
|-----------|---|--|--|-----|

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 161

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

122 804

Kelt:

Ellátásért felelős:

3. oldal, összesen: 3

