


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 14-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésének:

- a.) tárgysorozata,
- b.) jegyzőkönyve,
- c.) határozata: 46-53.
- d.) rendelete: 15.

Tárgysorozat



1. Előterjesztés a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános, Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezésére
2. Előterjesztés költségvetéssel kapcsolatos döntésekre
3. Előterjesztés Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindítására (Ipari Park), továbbá feljegyzés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint
4. Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetésére
5. Előterjesztés a Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálására
6. Előterjesztés a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyermekház szakmai programjának elfogadására
7. Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Előterjesztés Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadására
9. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítására

Nyírbátor, 2023. április 14.

Máté Antal
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 14-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Balla Jánosné alpolgármester, Böszörményi Sándor, Dr. Báthori Gábor, Juszku Mihály, Kerezsi István, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Márton József, Mátyás József, Polyák László, Dr. Szabó Sándor képviselők

Bejelentéssel távol: Tóthné Barna Júlia képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

- Badics Ildikó irodavezető, jegyző
- Horváthné Karsai Hédi alpolgármester

Máté Antal polgármester: Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait, a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen, az ülést 8 óra 32 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Alapvetően a KLIK átszervezésével kapcsolatos döntés miatt volt szükséges a soron kívüli ülés megtartására, de a többi napirend is olyan, ha már van testületi ülés, akkor induljanak el ezek a folyamatok hamarabb. Kiküldésre kerültek az anyagok, de van olyan is, amit most osztottak ki a kollegák. Kérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a napirendet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Tárgy (1. tsp)

Előterjesztés a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezésére

Máté Antal polgármester: A 1. napirendi pontban a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános, Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezéséről szükséges dönteni. Az írásos anyag kiküldésre került. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Juszku Mihály önkormányzati képviselő: Csak egy hibára szeretné felhívni a figyelmet, ami valószínűleg gépelési hibából adódik a határozat-tervezet b) pontjában kollégium szó szerepeljen és nem kollégiumban és ez van az előterjesztésben is.

Máté Antal polgármester: Köszöni az észrevételt, javasolja, hogy a határozat-tervezet 2. pontjába kerüljön be c) és d) pontba az alábbi kiegészítés:

- c) „a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) **óvodai nevelés felvétele és arra vonatkozó felvehető maximális létszám meghatározása, mely 13 fő.**
- d) a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetésének felvétele.”

Ezek után kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e. Amennyiben nincsen, kéri, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadja el a testület.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezéséről szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2023. (IV.14.)**

önkormányzati határozata

a Nyírbátori Magyar –Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezéséről

A Képviselő-testület

1. a Mátészalkai Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezést, mely a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumra vonatkozik, megismerte.
2. egyetért az intézmények következő módon történő átszervezésével:
 - e) a Nyírbátori Magyar Angol - Kéttannyelvű Általános Iskola neve **Nyírbátori Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára változik** (4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.szám).
 - f) a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium neve **Nyírbátori Éltés Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Intézményre változik** (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám).
 - g) a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) **óvodai nevelés felvétele és arra vonatkozó felvehető maximális létszám meghatározása, mely 13 fő.**
 - h) a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetésének felvétele.

Tárgy (2. tsp)

Előterjesztés költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont költségvetéssel kapcsolatos kérdések meghozataláról szól. A kiküldött anyagban láthatták a Képviselő-testület tagjai, hogy milyen apróbb változtatásokat szükséges meghozni és kiemeli a Bátor-Futsal Nonprofit Kft számára nyújtandó működési támogatást. Erről közvetlenül a testületnek kell döntenie. Elmondja, hogy a pályázatokhoz több esetben kisebb támogatás szükséges. Amit még kiemel, hogy elkezdődik a Sétányon a szobrok cseréje. Nagyon drága a bronz ára, így most egy szoborcsoport, az esküvői jelenet kerül megújításra, majd minden évben egy-egy ilyen szeretne a város felújítani. Elmondja, hogy a kiküldött anyag kiegészül a 9. ponttal, ami óvodai bővítés kapcsán eszköz beszerzésről szól. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen. kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a költségvetéssel kapcsolatos döntésekről szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2023. (IV.14.)**

**önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről**

A Képviselő testület

1.

a költségvetési rendelet 5. melléklet II. 1. Sport Alap költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatáról 15.000.000Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot csoportosít át az 5. melléklet II.17. Bátor-Futsal Nonprofit Kft. támogatása költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatára.

2.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.7. Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 640.000,-Ft-tal, azaz Hárommillió-egyszázharminckettőezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 83.200,-Ft-tal, azaz Nyolcvanháromezer-kettőszáz forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sort 723.200,-Ft-tal, azaz Hétszázhuszónháromezer-kettőszáz forinttal csökkenti.

3.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.5. Idősek Bentlakásos Otthona 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,5 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Szociális Szolgálat szervezete B16 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 1.540.502,-Ft-tal, azaz Egymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázkettyő forinttal emeli.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.4. Idősek Bentlakásos Otthona költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.363.276,-Ft-tal, azaz Egymillióháromszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenhat forinttal, a K2 Járulékok

előirányzatát 177.226,-Ft-tal, azaz Egyszázhetvenhétezer-kettőszázhuszonhat forinttal emeli.

4.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 5. pont szerinti Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,75 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.22. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 2.760.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-hétszázhatvanézer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 382.000,-Ft-tal, azaz Háromszáznyolcvankettőezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi előirányzatát 2.938.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-kilencszázharmincezer forinttal csökkenti, továbbá a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor előirányzatából 204.000,-Ft-ot, azaz Kettőszáznegyezer forintot zárol.
- c) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.4. pont szerinti Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) 2023. évi tervezett közalkalmazotti átlagléttszámot 0,83 fővel növeli, az Mt-s létszámot 1,66 fővel csökkenti.
- d) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.3. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatáról 3.500.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió-ötszázézer forintot, a K2 Járulékok előirányzatáról 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot, a K5 Működési támogatások előirányzatáról 2.050.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió-ötvenezer forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára.

5.

- a) az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 765.000,-Ft-tal, azaz Hétszázhatvanötezer forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 3.600.000,-Ft-tal azaz Hárommillió-hatszázézer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 2.835.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-nyolcszázharmincezer forinttal csökkenti.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 973.440,-Ft-ot azaz Kilencszázhetvenháromezer-négyszáznegyven forintot, a K2 Járulékok előirányzatára 116.560,-Ft-ot, azaz Egyszázötvenháromezer-ötszázhatvan forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzata terhére.

6.

- a) a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,

- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot azaz Egymillió forintot átcsoportosít, ugyanezen költségvetési sor K5 Működési támogatások előirányzata terhére.

7.

a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K7 Felújítás előirányzatára 600.000,-Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.

8.

- a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, K2 Járulék előirányzatára 65.000,-Ft-ot, azaz Hatvanötezer forintot, K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot, azaz Egymillió forintot csoportosít át a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor terhére.
- b) a Várostarténci sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2023. évi üteméhez a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára 19.050.000,-Ft-ot, azaz Tizenkilencmillió-ötvenezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.
- c) a Várostarténci sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2024. évi üteméhez 50.800.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

9.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 15 Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1.-21 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal csökkenti.

Jelen határozatban foglalt döntések Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépülnek.

Tárgy (3. tsp)

Előterjesztés Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindítására (Ipari Park), továbbá feljegyzés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint

Máté Antal polgármester: A 3. napirendi pont az Ipari Park rendezési tervének módosításáról szól. A módosítás elsősorban a nagyobb kiterjedésű projektek megfelelő méretű ingatlanokkal történő kiszolgálása érdekében, az elaprózódás lehetséges kizárására törekszik. A megjelenő

befektetők, beruházók jövőbeli felmerülő területi igényeihez igazodó kiterjedésű ingatlanok kialakíthatóságának és a már beépítésre szánt ingatlanok maximális kihasználhatóságának biztosításával. Kérdezi, hogy ehhez a napirendhez van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindítására (Ipari Park), továbbá feljegyzés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerinti határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata**

**Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindításáról
(Ipari Park)**

A Képviselő-testület

Nyírbátor város hatályos településszerkezeti tervének és leírásának, valamint szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítását az alábbi településfejlesztési döntés útján rendeli el:

1. Kezdeményezi a Nyírbátor Ipari Park területéhez kapcsolódó gazdasági célú területek telekstruktúrájának felülvizsgálatát, a településrendezési eszközök módosítását az alábbiak szerint:

23. Kereskedelmi szolgáltató terület

24. §

- (1) *Kereskedelmi, szolgáltató terület (jelölése: Gk) építési övezet építési helyén belül elhelyezhető épületek:*
 - a) *a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,*
 - b) *a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó beépíthető terület 10 %-a mértékéig, ha az adott létesítmény védelmi övezetének – a végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági távolság - kijelölésére nem kerül sor, illetve, ha azon kívül esik,*
 - c) *egyéb irodaépület, sport rendeltetésű épület.*
- (2) *Gk-1 jelű építési övezetben üzemanyagtöltő épülete is elhelyezhető.*
- (3) *Gk-3 jelű építési övezetben elhelyezhető:*
 - a) *mindenfajta kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységi célú épület,*
 - b) *a kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,*
 - c) *a 0135/7-8 hrsz-ok által alkotott építési övezetben kivételesen elhelyezhető, önálló rendeltetésként is munkásszálló célú épület.*

3. melléklet az 5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelethez
Építési övezeti normatív érték táblázat (részlet)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sajátos használat szerinti terület	Építési övezet jele	Beépítési mód	Az építési telek				Megengedett max. épület magasság
2.				Legkisebb terület (m ²)	Legkisebb szélesség (m)	Legkisebb zöldfelület (%)	Legnagyobb beépítettség (%)	
(....)								
27.	kereskedelmi	Gk-1	oldalhatáron álló	1500	-	20	60	7,5
28.	szolgáltatási terület	Gk-2	oldalhatáron álló	1500	-	20	60	9,5
29.		Gk-3	oldalhatáron álló	3000	-	20	60	12,5
30.		Gk-4	oldalhatáron álló	2000	-	20	60	12,5
31.		Gk-5	oldalhatáron álló	3000	-	20	60	7,5

- A módosítás tervezési munkáival Labbancz András e.v.-t bízta meg (Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.).
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.

Tárgy (4. tsp)

Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetésére

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntésre vonatkozik. Kéri Balla Jánosnét a társulás elnökét ismertesse a napirendet.

Balla Jánosné a társulás elnöke, alpolgármester: Kéri, hogy a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről szóló 43/2023 (III.29.) önkormányzati határozatot helyezze hatályon kívül a testület, mivel mind a hat településnek el kellene fogadni a megszüntetéséről szóló határozatot, de csak egy, Nyírbétek vitte be a testülete elé. Újra volt egy társulási ülés, ahol egy újabb társulási döntés született. A beruházásból szerzett eszközök elhelyezéséről nem értettek egyet. Az eszközök jelenleg is a Nyírségvíz Zrt. használatában vannak. Az a döntés született a társulási ülésen, hogy mivel a társulásban érintett településeknek nincsen pénzük részarányosan megvásárolni a határozat-tervezetben említett ingóságokat, így Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába kerüljenek azzal, hogy az Önkormányzat a 8.975.057 Ft összegű Áfát megfizeti a Társulásnak.

Máté Antal polgármester: Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2023 (IV.14.)
önkormányzati határozata**

a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló döntés módosításáról

A Képviselő-testület

1. a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött, Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről szóló 43/2023 (III.29.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel - egyetértve a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás (továbbiakban: Társulás) 4/2023 (IV.05.) TT határozatával (1. számú melléklet), jóváhagyólag hozzájárul a Társulás 2023. 06. 30. napjával történő, jogutód nélküli megszüntetéséhez,
3. Hozzájárul, hogy a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás alábbi ingóságai Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába kerüljenek azzal, hogy az Önkormányzat a 8.975.057 Ft összegű Áfát megfizeti a Társulásnak.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Izszafeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft
Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett települések folyamatos és magas színvonalú közműellátásának biztosítása érdekében az eszközökre a Nyírségvíz Zrt.-vel kössön bérleti szerződést.

5. Nyírbátor Város Önkormányzata a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás részére 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretet biztosít azzal, hogy a visszatérítendő támogatásból felhasznált pénzeszközt a Társulás megszűnéséig visszafizeti. Amennyiben a Társulás megszűnésének pillanatában a támogatási keretből felhasznált összeg nem került visszafizetésre Nyírbátor Város Önkormányzata számára, úgy Nyírbátor Város Önkormányzata a visszatérítendő támogatási keretből meg nem fizetett összeget a rá engedményezett Társulási követelésekből befolyó pénzeszközökből levonja.
6. elfogadja a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a Megszüntetési megállapodást,
7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntetési megállapodást, a 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretről szóló szerződést és egyéb szükséges jognyilatkozatokat, dokumentumokat Nyírbátor Város Önkormányzata nevében és képviselőségében aláírja.

1. számú melléklet

Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás 4/2023. /IV.05/ TT. határozata

a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetéséről

A Társulási Tanács:

- A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Társulás alapító okirata szerint feladatát teljesítette, továbbá a projekt fenntartási időszaka 2021.05.05-én lejárt, ezért elhatározza a Társulás jogutód nélküli megszüntetését a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d) alapján 2023. június 30. nap hatállyal.
- Felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a társulás megszüntetésére és a társulás vagyonának felosztására vonatkozó – jelen határozat 1. mellékletét képező megállapodást tartalmazó - előterjesztést a képviselő-testület elé terjesszék úgy, hogy a döntés 2023. május 15. napjáig elfogadásra kerüljön.
- Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a tagdíj tartozás címén fennálló kötelezettségeiket és a 2023 évi esedékes tagdíjat 2023. április 15. napig a Társulás részére fizessék meg.
- A Társulás tulajdonába került encsencsi 0265/6 hrsz. alatti „kivett, szennyvíz-tisztító mű” megjelölésű ingatlant átadja Encsencs Község Önkormányzata tulajdonába térítésmentesen, felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges szerződések, okiratok elkészíttetésére és aláírására.

- A Társulás a tulajdonában lévő alábbi ingóságokat Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába adja térítésmentesen azzal, hogy az értékbecslés alapján az ÁFA-t a Társulás részére megfizeti.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Iszapfeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft
Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft

- Felkéri Nyírbátor Város Önkormányzatát, hogy a folyamatos és magas színvonalú közműellátás biztosítása érdekében az eszközökre a Nyírségvíz Zrt.-vel kössön bérleti szerződést.
- Nyírbátor Város Önkormányzata a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás részére 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretet biztosít azzal, hogy a visszatérítendő támogatásból felhasznált pénzeszközt a Társulás megszűnéséig visszafizeti. Amennyiben a Társulás megszűnésének pillanatában a támogatási keretből felhasznált összeg nem került visszafizetésre Nyírbátor Város Önkormányzata számára, úgy Nyírbátor Város Önkormányzata a visszatérítendő támogatási keretből meg nem fizetett összeget a rá engedményezett Társulási követelésekből befolyó pénzeszközökből levonja.
- Társulás a megszűnéssel egyidejűleg a bankszámlán szereplő pénzeszközöket a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.
- A Társulás a megszűnéskor fennálló követeléseit – különösen a az OLI-MOR Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4374 Encsencs, Fő u. 59.) által a Nyíregyházi Törvényszék 10.G.040.046/2021/102/I. számú I. fokú ítélete alapján fizetendő 3.175.000,-Ft elsőfokú perköltséget, valamint a Debreceni Ítéltábla Gf.IV.30.300/2022/18.számú II. fokú ítélete alapján fizetendő 635.000,-Ft másodfokú perköltséget – Nyírbátor Város Önkormányzatára engedményezi azzal, hogy a követelésekből befolyó pénzeszközöket a költségek levonását követően a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.
- Felhatalmazza a Társulás Elnökét a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelem aláírására és a megszüntetés

kapcsán szükséges jognyilatkozatok megtételére a tagönkormányzatoknak a társulás megszűntetésére vonatkozó döntései birtokában.

- Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a megszűntetéssel kapcsolatos szerződéseket írja alá.

k.m.f

Balla Jánosné
a Társulás elnöke

Becsei György
Nyírgyulaj Polgármestere
a Társulás tagja

2. sz melléklet

MEGÁLLAPODÁS
a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás
megszűntetéséről

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás tagjai:

Encsencs Község Önkormányzata, székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 31.
Nyírbátor Város Önkormányzat, székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 4372 Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Nyírgyulaj Község Önkormányzata, székhelye: 4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
Nyírvasvári Község Önkormányzata, székhelye: 4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.
Piricse Község Önkormányzata, székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u. 11.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 88. § (2) bekezdése szerint – képviselő-testületeik minősített többséggel hozott döntései alapján – megállapodnak, hogy a **Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást** 2023. június 30. napjával jogutód nélkül megszűnik.

Előzmények

A tagönkormányzatok a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást 2008.02.22. napján alapították - az Möt. 87. §-ának felhatalmazása alapján - a társult településeken.

A Társulás célja, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-0041 kódszámú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” című projekt keretein belül a 6 érintett település szennyvíz közműfejlesztése megvalósuljon.

1. A megszűnő társulás megnevezése: **Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás**
2. A megszűnő társulás székhelye: **4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.**
3. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: **762669**

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűntetése

4. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa minősített többséggel elhatározta a jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszűnését és döntött arról, hogy megkötí jelen megszüntető megállapodást.
5. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást megszüntető szerv neve, székhelye: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa **4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.**
6. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás **tagjai:**
 - 1) Encsencs Község Önkormányzata, székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 31.
 - 2) Nyírbátor Város Önkormányzat, székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
 - 3) Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.
 - 4) Nyírgyulaj Község Önkormányzata, székhelye: 4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
 - 5) Nyírvasvári Község Önkormányzata, székhelye: 4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.
 - 6) Piricse Község Önkormányzata, székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u. 11
7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód nélküli megszüntetés
8. A megszüntetés időpontja: 2023. június 30.
9. A megszüntetés oka: **az Möt. 91. § b) pontja és a társulási megállapodás 10.1 pontja alapján: ha a társulásban részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületeinek mindegyike minősített többséggel azt elhatározza.**
10. A kötelezettségvállalásának rendje:
 - A Társulás, illetve a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig, 2023. június 30 napjáig vállalhat kötelezettségeket.
 - A Társulás megszüntetésének napjával megszűnik a Társulás elnökének aláírási és bélyegzőhasználati joga.
 - A Társulás pénzforgalmi számlái 2023. június 30. napjával megszüntetésre kerülnek. Ezen bankszámlákra a későbbiekben érkező teljesítéseket Nyírbátor Város Önkormányzatának kijelölt számlájára kell átutalni.
11. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés:

A Társulás a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonekezelői jogot is – az alapító szerv, jelen esetben a 6 tagönkormányzat gyakorolja és teljesíti.

12. Munkajogi kérdések a Társulás megszűnéséhez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel a Társulásnak nincs munkavállalója.

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás vagyona

13. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társuláskor a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül megszűnő társulás esetén a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként a Nyírbátori Polgármesteri Hivatala készíti el.

14. A vagyoni elszámolás módja:

A Társulás a vagyonáról, valamint pénzkészletéről való rendelkezés:

- a Társulás tulajdonában lévő encsenci 0265/6 hrsz. alatti „kivett, szennyvíz-tisztító mű” megjelölésű ingatlant átadja Encsencs Község Önkormányzata tulajdonába térítésmentesen,
- A Társulás a 4/2023. (IV.05.) TT határozata alapján a tulajdonában lévő eszközöket Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába adja térítésmentesen azzal, hogy az ÁFA-t a Társulás részére megfizeti.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Iszapfeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft
Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft

- A Társulás bankszámláján lévő pénzeszközt **a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.**
- **A Társulás kötelezettséggel (tartozással) nem rendelkezik.**
- A Társulás a megszűnéskor fennálló követeléseit – különösen a az OLI-MOR Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4374 Encsencs, Fő u. 59.) által a Nyíregyházi Törvényszék 10.G.040.046/2021/102/I. számú I. fokú ítélete alapján fizetendő 3.175.000,- Ft elsőfokú perköltséget, valamint a Debreceni Ítéltábla Gf.IV.30.300/2022/18.számú II. fokú ítélete alapján fizetendő 635.000,-Ft másodfokú perköltséget – Nyírbátor Város Önkormányzatára engedményezi azzal, hogy a követelésekből befolyó pénzeszközöket a költségek levonását követően a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.

Vegyes rendelkezések

15. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával - az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül - törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti.
16. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát.

17. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal a megfelelő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt.
18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
19. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető megállapodást megfelelően előzetesen - minősített többségű határozattal - jóváhagyták, jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Nyírbátor, 2023.

Záradék:

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulásmegszüntető megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei elfogadták

Település megnevezése	Elfogadó önkormányzati határozat száma	Képviselő neve	Képviselő aláírása	Bélyegző lenyomata

Tárgy (5. tsp)

Előterjesztés a Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálására

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálásáról szól. A 2022. évben alakult Bátor-Futsal Nonprofit Kft. a Nemzeti Bajnokság első vonalában szerepel. Az NB I. bajnokságok és megyei bajnokságok nagy száma miatt jelentősen megnövekedtek a kiadásai. Az egyesület a sportágfejlesztési program keretében az elmúlt időszakban kiemelkedő eredményeket ért el a futsal népszerűsítése és tömegesítése terén. Céljaik között szerepel a fiatalok folyamatos sportolási lehetőségének biztosítása, Nyírbátorhoz való sport béli kötődésük megerősítése, Nyírbátor hírnevének öregbítése és a helyi lakosság mérkőzésekre való járási szokásainak megváltoztatása, a futsal népszerűsítése. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálásáról szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2023. (IV.14.)**

önkormányzati határozata

**A Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási
kérelmeinek elbírálásáról**

A Képviselő-testület:

1. Nyírbátor Város Önkormányzata 2023.évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete 5. melléklet II.17. előirányzata terhére **a Bátor-Futsal Nonprofit Kft támogatása soron**
2. **a Bátor-Futsal Nonprofit Kft számára – 15.000.000.- Ft összegű támogatást biztosít,**
3. a támogatást **kizárólag működési költségekre** használhatják fel. A pályázat keretében csak azok a költségek számolhatók el, mely(ek) 2023. január 01. - 2023. december 31.-ig merülnek fel, kiegyenlítésük 2023. december 31-ig megtörténik,
4. a támogatás összegével számla alapján, valamint rövid szöveges beszámolóval a felhasználást követően, de legkésőbb 2024. január 31-ig kötelesek elszámolni,
5. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
6. a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. kérelmét nem támogatja.

Tárgy (6. tsp)

**Előterjesztés a Mosoly Sziget Biztos Kezdet
Gyermekház szakmai programjának
elfogadására**

Máté Antal polgármester: A következő napirend a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyermekház szakmai programjának elfogadására vonatkozik. Szociális célú városrehabilitáció című pályázat keretében Biztos Kezdet Gyerekház működtetését is vállalta az önkormányzat, a Nyírbátor, József Attila u. 25. szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben. A Biztos Kezdet Gyerekházban megvalósítandó programokhoz szükséges működési engedély megkérése a Kormányhivataltól, melynek egyik feltétele a Szakmai Program elkészítése. A szakemberek elkészítették az említett dokumentumot, mely kiküldésre került. Kérdezi, hogy a szakmai programmal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyermekház szakmai programjának elfogadásáról szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata**

a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

- a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programját az 1. melléklet szerint elfogadja

Nyírbátor Város Önkormányzata

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

**MOSOLY SZIGET BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ SZAKMAI
PROGRAM**

2023

A szolgáltatást nyújtó adatai

Az ellátást nyújtó megnevezése: Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház

Az ellátást nyújtó fenntartója: Nyírbátor Város Önkormányzata

Fenntartó címe: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Az ellátást nyújtó telephelye: 4300 Nyírbátor, József Attila u. 25.

A nyújtott ellátás típusa: gyermekek esélynövelő szolgáltatásai

Ellátási/működési terület: Nyírbátor közigazgatási területe

Jelen szakmai program:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.);
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
- a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) alapján készült.

A Biztos Kezdet Gyerekház — mint személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény — működését a Gyvt. 38/A. §-ában és az EMMI rendelet 3-9. §-ában foglalt rendelkezések határozzák meg.

1. Az ellátandó célcsoport

A Gyermekház Nyírbátor város közigazgatási területéről fogad családokat (gyermeket és szüleiket).

Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében, a gyermeket születésétől kezdve a kötelező óvodai nevelésének megkezdéséig, de legkésőbb az azt követő év augusztus 31-ig lehet a Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres igénybe vevőjeként beszámítani, amelyben a harmadik életévét betölti.

Célcsoport a nyírbátori szegregátumban és szegregációval veszélyeztetett területen élők, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves gyermekek, és az őket nevelő szülők, illetve családtagjaik. A szolgáltatás közvetlen célcsoportja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, de Nyírbátor városában élő minden kisgyermek és családjuk számára is nyitott.

Kimondottan erre a 0-3 éves korcsoportra és szüleikre fókuszálva tervezzük a szolgáltatást és a fejlesztési tevékenységeket. A koragyermekkor időszak, az első életévek mélyen meghatározzák a gyermekek sorsát, további életpályájukat, a helyi és tágabb társadalmi közösség életét, teljesítőkéességét, összetartó erejét.

2. A Biztos Kezdet Gyerekház hozzájárása

A Gyerekház Nyírbátor városának közigazgatási területéről várja a családokat vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőket gyermekeikkel együtt szolgáltatásainkra. Bárki igénybe veheti térítésmentesen, de célcsoportként azokat a 0-3 éves gyereket nevelő családokat igyekszik bevonni, akik Nyírbátor városának hátrányos helyzetű településrészein élnek és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz.

A gyerekház a szülők és a gyerekek részére együtt biztosít szolgáltatásokat mely jelenleg pályázati konstrukció keretében fog történni.

A 2021. évi KSH adatok alapján Nyírbátor lakónépessége 12 719 fő. Az Északi lakóterület 3330 nyírbátori ember otthona, akik közül a KSH 2011-es adatai szerint a Vásártér-telepen 2163-an élnek. A szegregátumban élő közösséget körülbelül 20 családi rokonság alkotja. A népesség számát és ingatlanállomány nagyságát figyelembe véve a terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb szegregátuma.

3. Elhelyezkedés:

A Gyermekház a nyírbátori szegregátum szélén helyezkedik el, könnyen megközelíthető. Az enyhén dombos homokháton fekvő északi lakóterület társadalmi szempontból Nyírbátor leghátrányosabb helyzetű városrésze, amelynek jelentős részét a város nagykiterjedésű szegregátuma, a Vásártér telep alkotja. A szegregátum az Ipari Parkkal és a vasút melletti iparterülettel egyaránt határos, megközelítése két vasúti átjárón lehetséges. A területen elsősorban roma nemzetiségű lakosság él, akiknek a szociális helyzete és életkörülményeik egyéb helyzete határozta meg a terület szegregált területté történő minősítését. Az elhanyagoltabb területekre fókuszálás indokolt. Szükséges a folyamatos közösségi beavatkozások, társadalmi programok jelenléte ahhoz, hogy a szegregátumban élők integrálása fokozatos és hatékony legyen. Korábban az EFOP 1.4.2. projekt keretén belül ebben a közösségi házban a Biztos Kezdet szemlélet és a 3 év alatti korosztály fejlesztése 2022. 09. 30. napjáig volt elérhető.

Ezen a területen a helyi igények figyelembevételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére van szükség, összhangban kitűzött célunk, hogy a gyermekek képességeinek kibontakoztatása már a korai életszakaszban megkezdődjön.

4. A Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház alaptevékenysége:

A Gyerekház a szolgáltatás létrehozásával lehetőséget teremt az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a képességeik kibontakoztatására, a problémák korai felismerésére, a korai képességfejlesztésre, a hátrányos helyzetből fakadó elmaradás elkerülésére, valamint a hátrányok csökkentésére. A tevékenység fontos eleme az aktív szülői részvétel, az együttműködés, és a szülői kompetencia megerősítése, továbbá a motiváció felkeltése a tanulásra. A hátrányos helyzet újratermelődésének a megakadályozására fontos az alapellátások és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház alaptevékenysége a gyermekekkel való rendszeres foglalkozás. Célja a gyermek fejlettségéhez igazodó, fejlődését elősegítő emberi és tárgyi környezet folyamatos biztosítása.

5. A Gyermekház működésének alapelvei és szolgáltatásai

Kezdetleges cél a 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családok felkutatása és a szolgáltatásaiba való bevonása, akiknél szükség van az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentésére, elkerülésére és a szegénység újratermelődésének megakadályozására.

A szülők váljanak együttműködővé, hogy a gyermekük személyiségfejlődése harmonikus és egészséges legyen.

Helyi szinten megismertetni a gyermekekkel foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel az itt folyó munkát az együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében.

Rendszeres tájékozódás az elérendő családokról, tájékoztatása a Gyerekház szolgáltatásairól, ösztönzésük a felkínált szolgáltatásokban való részvételre.

5.a A Gyerekház szolgáltatásai

A Gyerekház alaptevékenysége a gyermekekkel és a szüleikkel való rendszeres és közös foglalkozás. A fő cél a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődés elősegítése a szülők bevonásával. Ennek érdekében a Gyerekház az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Alapszolgáltatások

1. Gyerekekre irányuló szolgáltatások:

- Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával,

A gyermek képességeinek kibontakoztatása

A gyermekkel végzett közvetlen munka célja a gyermek képességeinek lehető legszélesebb körű kibontakoztatása, illetve készségeinek a legtágabb körben történő fejlesztése a tudatosan szervezett játéktevékenységen keresztül, mely lehetőséget ad a gyermek fejlődésének nyomon követésére, valamint az esetleges fejlődési egyenetlenségek észlelésére. A résztvékenység eredményessé tételéhez hozzájárulnak a *heti rendszerességgel ismétlődő napi programok:*

Hétfő: „pöttöm kezek” kézműves foglalkozások (gyurmázás, festés, tépés, ragasztás, vágás, gyöngyfüzés). A foglalkozások legfőbb célja a gyerekek képességeinek felszínre hozása,

fejlesztése. A foglalkozások tartalmát a gyerekek életkora, fejlettségi szintje és az aktuális ünnepek figyelembe vételével állítjuk össze.

Kedd: „zene manó” ének-zenés foglalkozás, ritmusos játékok, ölbeli játékok, énekre versre mozgás, zenehallgatás. Cél hogy a gyermekekben felkeltsük az érdeklődését az éneklés iránt, kedvet ébresszünk az önkéntes utánzásra. Érzékennyé, fogékonyá tegyük őket a zene iránt már ebben a korai életszakaszban. A mozgásos-énekes játékok közben fejlődik a kisgyermek valamennyi zenei képessége. Kedvezően hat a mozgásfejlődésre, a beszédfejlődésre, emlékezésre, a figyelem, képzelet fejlődésére, jól alakítja a szocializációt.

Szerda: „mesedoboz” anyanyelvi verses-mesés foglalkozás, mesék, versek hallgatása. Mesélés történik könyvből, leporellóból, bábozással, közös mesélés a szülővel. A mese fejleszti a gyermek fantáziáját. A mesehallgatáskor képi alátámasztás nélkül, a saját képzelő erejére támaszkodva követi a mesét, és a hallottak alapján alakítja ki a figurákat és a jellemeket. Segíti a gyermek énképének alakulását, szókincsének bővülését.

Csütörtök: „mocorgó” játékos mozgásfejlesztő foglalkozás, egyensúlyérzék fejlesztés, nagy és finom mozgások fejlesztése, torna. A foglalkozások során a gyermekeket nem megtanítjuk kúszni, mászni, járnival, hanem olyan mozgásos helyzeteket teremtünk körülöttük, melyek segítségül szolgálnak ezen alapvető mozgásformák gyakorlására, pontosítására, ügyesítésére.

Péntek: „felfedező” Ismerkedés a környezettel: növény-és állatvilágról, képek nézegetése, beszélgetés.

- Szülő–gyermek kapcsolat erősítése a szülő bevonásával a gyermek játéktevékenységeibe.

A Gyerekház munkatársai és a szülő aktívan együtt játszanak a gyermekkel, mely tevékenység során lehetőség nyílik a szülő gyermek közti kapcsolat erősítésére és elmélyítésére, valamint a családban zajló folyamatok jobb megismerésére.

- Közös étkezések (tízórai, születésnap, rendezvények)
- A gyermek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése

Az egyes területek eltérő fejlődésének felmérése segíti a harmonikus fejlődéshez vezető út tervezését.

- A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése

A szűrővizsgálat célja, hogy minél fiatalabb korban, minél megbízhatóbban észlelni lehessen, ha a gyermek fejlődési üteme az egyes fejlődési területeken az átlagosnál lassabb, vagy kóros eltérést mutat.

- Azonosított fejlődési zavar, elmaradás vagy annak gyanúja esetén a gyermek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása és a kezelés nyomon követése.

- Rendszeres team megbeszélések folytatása (heti, havi)

2. Szülőkre irányuló szolgáltatások:

- Gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során.

A Gyerekház munkatársai megerősítik a szülő pozitív, a gyermek fejlődését elősegítő interakcióit és kezdeményezéseit, figyelemmel kísérik, de nem zavarják meg a kialakuló közös játéktevékenységet.

- Szülésre, gyermek fogadására való felkészülés

A Gyerekház munkatársai a védőnő munkáját támogatva a szülőkkel való spontán vagy szervezett beszélgetésekbe beleszöhetnek a terhességgel és a születendő gyermek egészséges magzati fejlődésével kapcsolatos ismereteiket.

- Csoportos szülői beszélgetések biztosítása, szülők megerősítése.

A helyi szükségletek és lehetőségek határozzák meg a szülői csoportok létrehozásának szükségességét. A csoport témáit a Gyerekház munkatársai és a szülők minden esetben együtt határozzák meg.

- Egyéni konzultációk a szülőkkel a gyermeknevelésről és gondozásról, a gyermekkel felmerülő problémákról, a gyermek fejlődését veszélyeztető bármilyen kockázat (szülő, család, környezet) jelzése és visszajelzés kérése

- A gyermek otthonának felkeresése a gyermek és környezete megismerése céljából
- A szülők megerősítése (szülői-, általános állampolgári- és munkavállalói szerepeikben)

3. Helyi közösségekre irányuló szolgáltatások:

- Közösségi életben való részvétel, közösségi programok szervezése
- A helyi döntéshozók és a fenntartó valamint a település lakosságának folyamatos informálása a Gyerekház működéséről.

4. Szakmai partnerekre irányuló szolgáltatások:

- Partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása

5. Családok elérésére irányuló tevékenységek:

- Rendszeres tájékozódás az elérendő családokról
- A családok tájékoztatása a Gyerekház szolgáltatásairól, ösztönzésük a felkínált szolgáltatásokban való részvételre.

A Gyerekház tudatos kommunikációt kell, hogy folytasson. Ennek eszközei lehet a formális tájékoztatás (pl. szórólapok, facebook) és a családok személyes felkeresése is.

A Gyermekház biztosítja az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében kötelező szolgáltatásokon túl az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerint nyújtható szolgáltatások közül az alábbiakat:

- Mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása
- A rászoruló családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával. (A foglalkozások színesebbé tételéhez bevonunk pl.: gyógypedagógust, pszichológust, illetve szükségletalapú szakembert is.

5.b A szolgáltatás célja, feladata

Működésünk célja, olyan 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokat érintő programok és komplex egymásra épülő szolgáltatások kidolgozása, melyek hozzájárulnak az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Hozzásegítjük a családokat, hogy a gyermek lelkiileg szabad és szellemileg kreatív emberré válhasson, képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye.

Célunk továbbá, esélyt adni a Gyerekház programjaiban résztvevő gyermekeknek és családjaiknak, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. Fontos számunkra, hogy a tanköteles korba érő gyermekek elérjék a veleszületett képességeiknek optimumát. A prevenció érdekében korai és célzott képesség fejlesztés, a hátrányos helyzetből fakadó lemaradás elkerülése, a hátrányok mérséklése, a kirekesztődés megelőzése érdekében dolgozunk. Feladatunk az összes fejlődési területet - mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés- fejlesztése, valamint a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása saját erőforrásaik felismerése, mobilizálása, szülői szerepükben való megerősítése, munkaerőpiaci részvételük segítése, a hiányzó kompetenciák és ismeretek megszerzésének elősegítése. A gyerekházunk fontos célkitűzése még a szülők eredményes bevonása, aktivizálása, motiválása, érzékenyítése. Szükségesnek gondoljuk a szülők ismereteinek, készségeinek bővítését, fejlesztését. A gyerekház alkalmas színtere annak, hogy ezeken a rendezvényeken a szülők is tanuljanak

egymástól. A találkozások alkalmat adnak arra, hogy a kötetlen beszélgetések a szülőket aktuálisan érdeklő, vagy hiányos ismereteiket bővítő témákat érintsenek.

Közösségi programokat generálunk, szervezünk. Együttműködünk a helyi szinten 0-3 éves gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel. Egész évben biztosítjuk a szülők részére: Internet használat, tisztálkodási, álláskeresés segítése, támogatása, telefon használat, főzési, sütési lehetőség stb.

Célok továbbá:

1. A helyi közösség legyen nyitott a Gyermekház — mint program - által képviselt szemléletre, ezáltal segítse elő a program beépülését a település életébe.

2. Helyi szinten a gyermekekkel foglalkozó intézmények és szakemberek feladatainak és felelősségének láthatóvá tétele, a közöttük lévő együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében.

6. A Biztos Kezdet Gyerekház nyitva tartási rendje:

A nyitva tartás folyamatos és rendszeres, a szolgáltatás ingyenes.

Az év minden munkanapján, hétfőtől – péntekig.

Hétfő: 08:30 – 12:30

Kedd: 08:30 – 12:30

Szerda: 08:30 – 12:30

Csütörtök: 08:30 – 12:30

Péntek: 08:30 – 12:30

Délutánonként szakmai megbeszélésekre, családlátogatásokra, a másnapi előkészületekre és szülői csoport tartására kerül sor.

A Gyerekház délelőtti kisétkezést (tízórai) biztosít a gyermekek számára, mely közös étkezések formájában valósul meg.

7. Személyi feltételek:

A szolgáltatónál az alábbi munkakörök kerülnek kialakításra:

1 fő gyerekház - vezető (szakmai vezető) teljes munkaidőben heti 40 órában munkaviszony keretében.

1 fő munkatárs (nem szakmai vezető) teljes munkaidőben heti 40 órában munkaviszony keretében.

1 fő munkatárs (nem szakmai vezető) heti 40 óra órában munkaviszony keretében.

7.a A Gyerekház vezető (szakmai vezető) feladatai:

- a Gyerekház nyitvatartási idejében a Gyerekház munkatársának munkáját irányítja,
- irányítja a családokkal való munkát, a heti team megbeszéléseket, a Gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapot felmérésére vonatkozó tevékenységeket.
- a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát ennek megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja.
- kapcsolatot tart a Gyerekház partnereivel.
- vezeti a Gyerekház heti és havi rendszerességi team megbeszéléseit.
- értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét
- programok, rendezvények szervezése
- higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás
- a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése
- beszámolók készítése
- részt vesz a Gyerekházak számára szervezett szakmai műhelyeken
- részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen
- a gyerekek tízóráival való ellátása, annak elkészítése, elkészíttetése.

7.b A nem szakmai vezető munkatárs feladatai:

- a gyerekház teljes nyitvatartása idejében jelen van és felelős a gyerekek és a szülők napi tevékenységéért
- a heti tevékenységet előre megtervezi és megszervezi, a gyerekek tevékenységét megfigyeli
- a szülőket bevonja a gyerekek összes napi tevékenységébe
- vezeti az előírt dokumentációt
- kapcsolatot tart a családokkal, törekszik a leginkább rászoruló családok bevonására és a programban való rendszeres részvételére

- a Gyerekház nyitvatartási idején túl felkészül a munkára, dokumentál, részt vesz a heti és havi team megbeszéléseken
- felelős a ház tisztaságáért, a gyerekek ellátásáért
- programok, rendezvények szervezése
- higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás
- a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése
- beszámolók készítése
- részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen
- a gyerekek tízóráival való ellátása, annak elkészítése.

8. Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi feltételei:

Az épületben található:

- egy felnőttek és gyermekek fogadására egyaránt alkalmas fogadó helyiség.
- egy 45 m²-es, természetes fényvel megvilágított játszószoza, melynek felszereltsége: könnyen tisztán tartható játszó-mászó felület, nyitott polcok, melyek könyvek és játékok tárolására alkalmasak, kiságy pelenkázó feltéttel, műanyag kisház, csúszda, trambulín, kisasztal stb...és a szükséges fejlesztő játékok, melyek támogatják a gyerekek fejlődését és illeszkednek a gyerekek igényeihez. Rendelkezik a szoba egy nyugodt, pihenésre alkalmas pihenő hellyel is (alvósarok)
- konyha, mely gáztűzhellyel, villanysütővel, hűtőszekrényvel, mikrohullámú sütővel, vízforralóval, konyhaasztallal és székekkel felszerelt (minden szükséges konyhai eszköz megtalálható)
- külön férfi-női/gyerek WC, ami a felnőtt WC használatát lehetővé tevő szűkítővel ellátott.
- pelenkázási lehetőség, mely a csoportszobában a kiságyra felhelyezett pelenkázó feltéttel megoldott.
- babakocsi tárolására alkalmas fedett helyiség
- a ház rendelkezik a munkavégzéshez szükséges, illetve a szülők számára elérhető informatikai eszközökkel és internet kapcsolattal is.
- a munkatársak számára egy iroda áll rendelkezésre.

- a gyerekek számára lekerített udvarrész biztosítja a mozgási lehetőséget, felszerelt játszótéri lehetőséggel.

A családok a Gyermekházban rendszeresen találkozhatnak a hasonló korú gyermekeket nevelő családokkal, rendszeresen találkozhatnak továbbá a különböző szakemberekkel, illetve családi programokon vehetnek részt.

9. Szakmaközi együttműködés:

Az alapellátásokhoz és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos.

A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése érdekében is elengedhetetlen a különböző szakmák közötti együttműködés.

9.a Partnereink:

- Nyírbátor Város Önkormányzata
- Nyírbátor Város Szociális Szolgálat
- Nyírbátori Kerekerdő Óvoda
- Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat
- Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége:

A szolgáltatás a képességek kibontakozását segítő személyi és tárgyi környezetet biztosít állandó szakember vezetésével, rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét.

10. Adatkezelés

A szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme

A szolgáltatások nyújtása során a Gyermekház biztosítja a gyermekek és szüleik - törvényben is meghatározott – jogait. A tevékenységek során a Gyermekház munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kezelik.

11. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A lakosság tájékoztatása a médián, szórólapokon, plakátokon interneten (facebook) keresztül történik.

Tárgy (7. tsp)

Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról szól. Az önkormányzat egy 128 férőhelyes munkásszállás építésére nyert el pályázatot. Tekintettel arra, hogy eltelt hosszú idő alatt megváltozott a bekerülési költség, illetve a kihasználtság növelése érdekében növelni kellett az elhelyezés minőségét, komfortját, így a benyújtott pályázathoz képest magasabb önerő biztosítása szükséges. A megváltozott igények miatt az önkormányzat a benyújtott pályázat megvalósítási helyszínét is változtatni kívánja.

Kerezi István önkormányzati képviselő: Korábban valóban döntöttek már erről, bár akkor még nem ismertek a kiküldött anyagban szereplő összegeket. Korábban is elmondta már a véleményét a munkásszállásokkal kapcsolatban, úgy gondolja, hogy a jelenlegi munkásszállás is csak 20 %-os kihasználtsággal működik, pedig az volt mondva, milyen nagy igény van rá. Nem ért egyet a helyszín kiválasztásával sem, elkezdődött ott a terület fejlesztése, de véleménye szerint a környezetbe nem illő magas épület került itt kialakításra, valamint a Helyi termékek boltjának megépített épület sem illik oda. Kíváncsi arra, hogy ki fog odamenni vásárolni. Azt a kérdést teszi fel, hogy ezeket a mini apartmanokat miért nem építi a város inkább az öregotthon mellé. Az, hogy ennyi pénzt tesz ebbe a város, számára megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Arról volt szó, hogy lakóövezet kialakítása lesz a Szénarét környékén, ehhez képest most a munkásszállás építése van tervben.

Máté Antal polgármester: Kéri a képviselő urat, hogy legközelebb egyeztessen a képviselő társával, aki egyik interjújában azt mondta, hogy sokkal több lakást kellene építeni, mert szerinte az a baj, hogy nem épít a város elég lakást. Most pedig ezt mondja Kerezi képviselő úr, hogy nincs szükség munkásszállásra. Egyetért azzal, hogy a munkásszállás nem alkalmas egy családnak lakásként. A Helyi termékek boltjával a városnak jó szándéka van, a helyi termelők által előállított élelmiszert, alapanyagokat szeretné a város itt árulni. A Fürdő mellett, jó helyen van ez a bolt, itt meg tudnak állni az emberek, egy térképet is be tudnak szerezni. Örülne, ha kapna a képviselőktől ötleteket, hogy miket lehet itt árulni, adnának javaslatot erre. Azt gondolja, hogy ha egy fiatal egyetemista haza szeretne jönni Nyírbátorba dolgozni, és bérlakásban szeretné elkezdni az életét, akkor jelenleg a városban nem tud ilyen bérlakásba költözni, annyira nincsen üres lakás. Ezért van rá óriási szükség, hogy a fiatalok amíg nem tudnak saját lakásba, családi házba költözni, el tudják itt kezdeni az életüket.

Márton József önkormányzati képviselő: Nagyon sok fiatal van a romák között is, akik dolgoznak, de még a szüleiknél ragadtak. A munkásszállás nincs kihasználva, ő is úgy látja, és ha most is ilyet épít a város és 5 évig nem fognak benne lakni, de azoknak a roma embereknek, akiket említett lehetne bérlakást csinálni.

Máté Antal polgármester: Egyetért azzal, amit említett képviselő úr, hogy nem tudnak a családi lakásból, házból ezek a fiatalok hova menni, és ebben az esetben a mélyszegénységről is kell beszélni, ahonnan még nehezebb kitörni. Azt viszont el kell fogadni, hogy a

munkásszállás nem alkalmas jogilag sem arra, hogy fiatalokat költöztessen a város oda, mert akkor vissza kell fizetni a támogatást. Az említett problémát kéri, hogy ne mossák össze a munkásszállással, mert ez két külön dolog.

Balla Jánosné alpolgármester: Mindenben egyetért polgármester úrral. A Szénaréti lakópark azért lakópark, hogy lakások épüljenek ott. Az Ipari Parkkal kapcsolatban ugyanez volt a helyzet, hogy addig senki nem akart odamenni, míg az első befektető meg nem jelent, utána pedig szépen sorba érkeztek a cégek és mára milyen kiépült lett az a terület. A Helyi termékek boltjával kapcsolatban elmondja, hogy szerinte ez a jövőnek szól.

Dr. Báthori Gábor önkormányzati képviselő: Azt javasolja, hogy egy rövid technikai szünetet rendeljen el polgármester úr.

Máté Antal polgármester: Szünetet rendel el.

Máté Antal polgármester: Szünet után folytatja a testület a munkáját. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.

Dr. Báthori Gábor önkormányzati képviselő: Az a javaslata, hogy egy másik időpontra halasszák el ezt a napirendet.

Máté Antal polgármester: Azért nem lehet elhalasztani ezt a döntést, mert a módosítási kérelmet minél hamarabb be kell adni, hogy ne fussunk ki a határidőből.

Kerezi István önkormányzati képviselő: Arra szeretne volna felhívni a figyelmet, hogy a beruházás nagysága miatt nem egyszerű a döntés. Jó szándékkal mondta, amit korábban elmondott. Senkit nem szeretett volna megbántani.

Máté Antal polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdés. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozatot 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2023. (IV.14.)

önkormányzati határozata

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Képviselő-testület

- elhatározza, hogy módosítja az MSZK621580 jelű elnyert pályázat megvalósítási helyszínét a nyírbátori 6043/2 hrsz.-ú területre.
- elhatározza, hogy a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű program keretében az MSZK621580 jelű elnyert pályázatban vállalt 128 férőhelyes munkásszállás építéséhez a beruházás tárgyévének költségvetésében nettó 367 404 700 Ft saját forrást biztosít.
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Tárgy (8. tsp)

Előterjesztés Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadására

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének elfogadásáról szól. Az „Élhető Nyírbátor” című pályázat megvalósításához a pályázat előírja, hogy az önkormányzat rendelkezzen vízkárelhárítási tervvel, amely tervet Nyírbátor Város Önkormányzata szakemberrel elkészítette. A vízkárelhárítási terv Nyírbátor egész területére vonatkozóan készült el, illeszkedve a projektben vállalt fejlesztésekhez. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadásáról szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2023. (IV.14.)**

önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadására

A Képviselő-testület

- jóváhagyja Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervét (2023.) az 1. számú melléklet szerint.

Melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (9. tsp)

**Előterjesztés a változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30)
önkormányzati rendelet módosítására**

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. Kiküldésre került az anyag, ez a rendezési terv módosításához szükséges. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2023. (IV.14.)**

önkormányzati rendelete

**A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete 1.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.§

E rendelet hatálya Nyírbátor Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 0317/3, 8308/2, 8306, 0119/56, 0119/12, 0119/48, 0119/14, 0119/15

2. §


Ez a rendelet 2023. április 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Máté Antal polgármester: Zárt üléssel folytatja a Képviselő-testület a munkát. További kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 9 óra 39 perckor befejezi a munkát, a polgármester bezárja az ülést.

K.m első oldalon


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

53/2023. (IV. 14.) melléklet

Nyírbátor Város Vízárterhelési Terve

Nyírbátor Város Vízkartharítási Terve

TARTALOMJEGYZÉK

1. TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
2. TELEPÜLÉS TERMÉSZETFÖLDRAZSI VÍZRAZSI ISMERTETÉSE
 - 2.1. A település természetföldrajzi adottságai
 - 2.2. A bevezérendszert felvéve, határai
3. VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
 - 3.1. Más/fekvésii területek
 - 3.2. Belvízteret
4. BELVÍZVÉDELMI MŰVEK, VÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT KÜL. ÉS BELTERÜLET
 - 4.1. Belvízvédelmi létesítmények
5. VÉDELMI BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA
6. AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI VÍZKÁRELHÁRTÁSI FELADATAI
 - 6.1. Felkészülés a védekezésre
 - 6.2. Védekezés
 - 6.3. Védekezési megszűnést követő intézkedések
 - 6.4. Együttműködő szervezetek elérhetőségei
7. A VÉDEKEZÉS SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI
8. VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGTÓL ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMTŐL IGÉNYELT SEGÍTSÉG
9. VÉDMŰVEK FELÜLVIZSGÁLATI RENDJE
10. TÁJÉKOZTATÓ A VÍZKÁRELHÁRTÁSRÓL ÉS AZ ÉRINTETT JOGSZABÁLYOKRÓL
 - 10.1. Kivonat a „Települések helyi vízkartharítási feladatai” című útmutatóból
 - 10.2. Védekezéssel összefüggő jogszabályok

II. KIMUTATÁSOK

III. RAIZI MELLÉKLETEK

Jóváhagyta:

Máté Antal
polgármester



MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Település általános ismertetése

1.1. A Nyíri belvízrendszer felvétele, határai

A belvízrendszert északon a Virányos-Kótaj közötti vízváltás Lónyay-főcsatorna, a Berkész-Anarcs-Gyulaláháza-Nyírmada között húzódó, keleten a Nyírmada-Hodász-Nyírbátor-Nyírlugas közötti vízváltás (Nyírség-Kelet-Nyírség határa) délen a Nyíradony-Hajdúhadház közötti vízváltás, nyugaton a Kótaj-Nyíregyháza-Újfehérvő-Téglás közlegektől nyugatra húzódó vízváltás határolja.

A terület dombos, dél-észak felé húzódó völgyekkel. A 7 fő völgyben lévő főfolyások gravitációs vezeték a vizeket a Lónyay-főcsatornába, amely a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt végig töltészet.

A Lónyay-főcsatornába torkolló főfolyások torkolati szakaszai szintén töltészetek, s a töltések közötti mélytérrel 7 db szivattyútelep - ahol a gravitációs átvezetés is biztosított - emeli be magas befogadói vizállás esetén a belvizeket.

Jellemző terepmagasságok: a vízgyűjtő felső részén Téglánál, Nyíradonynál, Nyírbátornál 160-166 mBf, a Lónyay-főcsatorna mentén 95,00-100,00 mBf.

A terület talajai genetikai osztályozás szerint túlnyomórészt nem karbonátos csernozjom homoktalajok, futóhomok, rozsdaarna erdőtalajok, de találhatók nem karbonátos csernozjom és a mélyebb részeken réti talajok is.

Talajfizikai osztályozás szerint túlnyomórészt homok (90 %), de a dombok közötti mélyebb részeken vályog talajok, vízgázdalkodási tulajdonságaik alapján jó vízáteresztő képességű, gyengén vizet tartó talajok.

A belvízrendszer teljes egészében magyar területen helyezkedik el, nagysága 2 066 km², ami magában foglalja a Lónyay-főcsatorna (közvetlen) vízgyűjtőterületét és a Nyíri fennsíkot is.

Simai-főfolyás	101,95 km ²
Érpataki-főfolyás	375,95 km ²
Kallai-főfolyás	398,28 km ²
Máriapócsi-főfolyás	322,60 km ²
Vajai-főfolyás	301,27 km ²
Lónyay-főcsatorna közvetlen	426,11 km ²
Nyíri-fennsík	177,00 km ²
Összesen:	2103,16 km²

A csatornák a völgyekben húzódnak, a csatornasűrűség 0,78 km/km².

A mértékadó vízhozam kiszámításánál figyelembe vett lefolyási tényező értéke átlag: 0,075.

A csatornák beágyazottsága változik, kis beágyazású szakaszokat mély dombbátvágások (6-13 m) követnek. Jellemző a folyósodásra hajlamos altalaj, ami különösen a kelet-nyugat irányú csatornáknál okoz gondot. Ezen csatornaszakaszok túlnyomórészt különböző típusú, zömmel Gavallier féle fenékbiztosító elemekkel láttuk el.

A talajvíz szintje a terep alatt átlagosan 3,7 m-re van, ezen belül a homokdombok alatt a talajvíz kedvezőtlenül mélyen, a völgyek alatt, valamint a Lónyay-főcsatorna melletti mélyárteri részekben kedvezőtlenül magasan található.

A terület a homokos talaj, a nagy terep és vízszinteségek miatt általában kedvező belvízi adottságú. A belvíz a mélyebb fekvésű völgyekben és a Lónyay-főcsatorna melletti ártéri területeken okoz gondot, a többi helyen inkább csapadékhány jelentkezik. A térségben 6 db állandó jellegű, komplex hasznosítású belvíztározó van.

1.2. A 07.04. számú VAJAI-FŐFOLYÁS völgye előlétsi adatai

A belvízrendszeren belül a 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz területén az 1985. és 2022. éveket felölelő időszakban észlelt legnagyobb előlétsi adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Év	Maximális előlétsi fennállása		Maximális előlétsi nagysága [ha]
	Maximális előlétsi kezdete	Maximális előlétsi vége	
1985	március 8.	március 29.	347
1986	január 25.	január 29.	432
1987	április 11.	április 15.	628
1988	június 2.	június 6.	65
1989	május 8.	május 9.	1023
1989	május 9.	május 13.	494
1989	május 14.	május 15.	113
1997	május 26.	július 2.	190
1998	április 21.	május 2.	243
1999	február 24.	május 4.	833
2000	április 6.	május 2.	600
2001	március 7.	március 26.	420
2003	március 13.	március 21.	300
2006	február 21.	március 28.	1500
2010	december 9.	december 31.	1700
2011	január 1.	február 2.	1800
2013	április 7.	április 15.	750
2014-2020	-	-	-
2021	február 10.	június 14.	1150
2022	-	-	-

A Vajai-főfolyás völgyében közel 45 éve kezdődött el a vízvisszatartás a Vajai és Rohodi víztorozó megépítésével. A belvízelvonulás hatása azonnal megváltozott. Korábban az árhullám mindent tavasszal veszélyeztetett Nyírbátor belterületét, de a belvízelöntés is lecsökkent a tározók megépítése után. Teljesen megváltozott a Vajai-főfolyás vízgyűjtőjének helyzete. A korábban hosszú ideig elöntött területek a helyes vízviszatarítás alkalmazása kapcsán nem kerültek elöntésre. A két tározó feltöltése a belvizes időszak idejére csak, így a csatorna vízállása alacsony, be tudja fogadni a mellékágak és szivárgók vizét. Ezáltal az elöntött területek nagysága a korábbi 1962. év előtti évekhez viszonyítva 50%-kenti.

1.4. A Nyírségi belvízrendszer hidrometeorológiai jellemzői

A vizsgált terület a Nyírség középső részén helyezkedik el. Az éghajlat – akárcsak a Kárpát-medence többi részén is – mérsékelt szarvasföldi, alatti és mediterrán hatásokkal. Ez az éghajlati körzet minden éghajlati elem tekintetében szélsőséges, szárazságra hajlamos hőmérséklet változékonyságra, csapadékok szélsőséges, bizonytalanságra ill. a legnagyobb, a belvízhullámokra is kiváló nagyterjedésű, hosszabb esőzésekkel okozó szunoplikai helyzetek: a centrum típus és a vonuló mediterrán típus.

1.4.1. Légkörmérséklet


A légkörmérséklet átlagértéke valamivel alacsonyabb az országos átlagnál.

Az Nyírbátorra is jellemző átlag, minimum, maximum adatokat a Császárszállás műszerkeres állomás 1971-2022 közötti mérései alapján határoztuk meg.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	Éves
2022. (°C)	-0,8	2,8	4,8	9,3	18,6	23,2	24,3	24,4	15,6	12,0	6,0	1,8	11,8	
Átlag (°C)	-1,2	0,7	5,6	11,6	16,9	20,3	21,9	21,1	16,1	10,4	4,6	0,3	10,7	
Maximum (°C) év	15,7	19,0	25,2	32,8	34,9	38,4	40,1	39,4	36,3	31,4	25,3	16,7		
Minimum (°C) év	2002	2017	2017	2013	2003	2021	2007	2000	2015	1985	1997	2017		
Minimum (°C) év	-24,0	-23,2	-13,6	-5,0	-0,8	6,0	7,3	5,5	1,4	-8,4	-11,5	-18,5		
	1987	1987	1987	2020	2007	1998	1993	1999	1997	1997	1989	2002		

4. táblázat: Sokéves havi légkörmérséklet adatok

A sokéves átlagos légkörmérséklet 10,7 °C. Statisztikailag a legmelegebb év a 2019-es volt, amikor 13,4 °C-t regisztráltak a leghűvösebb év az 1980-as volt, a maga 8,4 °C-os átlagkörmérsékletével. 2022-ben 11,8 °C-os volt az éves átlagkörmérséklet, amely 1,1 °C-kal magasabb a sokéves átlagnál.



3. ábrac: Sokéves havi légkörmérséklet átlagok


A havi maximum és minimum légkörmérsékletek alakulása Császárszálláson 2022-ben a sokéves átlagokhoz viszonyítva

1.4.2. Besugárzás, Napsütés, szél

A besugárzás évi átlagos értéke az átlódi jelleg ellenére, a kedvezőtlen földrajzi fekvés miatt az országos átlagnak felel meg.

A napsütéses órák évi átlagos összege Császárszállás műszerkeres állomás 1971-2022 közötti adata szerint 1722 óra. Legkevesebb volt a napsütéses órák száma 1980-ban, 1418 óra. A sokéves maximum, 1973 órárt 1990-ban regisztráltak. Napfényben legrövidebb hónap a december, leggyazdagabb a június.

A borult napok száma az országos átlag körüli érték. Az uralkodó szélirány északi, észak-keleti.



4. ábrac: Napfényes órák száma

Napfénytartamot a Nyírség öblőzetben Császárszálláson mérnek. 1971- 2015 közötti adatok alapján átlagosan 1729 a napfényes órák száma. A sokéves maximumot, 1973 órák 1990- ben, a sokéves minimumot, 1418 órákat 1981-ben mérték.

1.4.3. Csapadék


Nyírbátoron 1950-től van csapadékmérő állomásunk. A 2022. évi, a sokéves havi és éves átlagszapadékok, valamint a szélső értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Éves
2022	15,8	17,4	11,7	46,8	13,2	11,9	31,8	63,4	170,8	6,1	47,0	98,3	534
Átlag	41,1	40,9	35,8	44,2	63,0	81,0	70,5	56,1	47,1	42,8	50,8	56,5	629
Max. év	104 1979	148 1999	148 2013	111 1998	160 2010	233 1974	221 2010	188 2005	207 1996	171 1974	153 2009	172 2010	1363 2010
Min. év	6 1964	1 1976	1 1974	2 2007	11 1990	12 2022	12 1972	4 2012	0 1986	0 1951	0 1986	7 2013	2 419 2015

2. táblázat: A város sokéves havi és éves csapadéktartalata

A sokéves legkisebb éves csapadékot 1974-ben mérték Kállosmenjében, 302 mm-t. Az utóbbi évek közül a 2010-es év volt a legcsapadékosabb, azian két csapadékszegény év következett. A 2013-as illetve 2014-es évek sokéves átlaghoz közeli csapadékokat hoztak, majd a 2015-ös év csapadékos szegényen alakult.

A sokévi területi átlagszapadék 629 mm. Rendkívül csapadékos a 2011-es év 1363 mm területi átlaggal, legszárazabb az 2015-ös év 419 mm átlag csapadékkal.



2. ábra: Sokéves csapadéktartalatai szírvonalas ábrázolásban

1.4.4. Előfordulási

A rendelkezésünkre álló 60 éves adatsorból a nyíregyházi, császárszállási és újfehértői állomáson végzett hórétegre vonatkozó észlelések és mérések alapján megállapítható, hogy:

- hóréteg kialakulása a november-március időszakban valószínű, de a legtöbb hó általában januárban és februárban halmozódik fel.
- hóborítások napok száma átlagosan 38 nap, de ennél jóval több is lehet, hiszen például a 2010-2011-es tél folyamán 104 nap volt az Újfehértői állomáson. Előfordul azonban, hogy nem a akur ki mérhető hóréteg.
- sokéves közepes hóvastagság 7,6 cm, a legnagyobb évi közepes érték 49 cm volt az 1998/1999-es idényben Császárszálláson.
- legnagyobb hóvastagságot 65 cm-t az 1998/1999-es idényben mérték Nyíregyháza állomáson, egyanakkor volt 79 mm-es maximális hóvzirtalom is.

Sokéves terület, hótakarásos napok száma: 34- és 42 nap között változik. Hótakaró vastagság szempontjából a maximum 1999-ben, míg a minimum 1981-ben volt.

1.4.5. Párolgás

A párolgás mérése az év vegetatív periódusában (IV-X hónapban) „A”-típusú mérőállással történik Császárszállás állomáson. Az adatok 1971- 2022 közötti havi és éves párolgás értékeit tükrözik. Ez alapján a területi sokéves átlagpárolgás 662 mm, a legnagyobb értéket, 885 mm-t 2007-ben mérték, a legkisebbet, 518 mm-t 1989-ben. A legnagyobb párolgás június hónapban van, a területi havi átlag értéke 136 mm, de elérheti a 195 mm-t is. 2022 júniusában a havi maximum párolgásérték dönt meg, 178 mm párolgást regisztráltunk. A mért értékek a szabad vízfelület párolgását jelölik állandó víz jelenlétében.

Évek	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Éves
2022 (mm)	59	129	178	188	147	60	32	792
Sokéves átlag	72	105	126	136	117	70	36	662
Sokéves minimum	45	71	84	95	63	42	20	518
Sokéves maximum	102	140	178	195	169	117	85	885

Talajvíz

Nyírbátor a 0712-es belvízvédelmi szakaszon található. A településen nincs talajvíz figyelő kút. A környező települések talajkútjainak az átlagos talajvízszintje perem alatt - 424 cm (3 db talajvíz figyelő kút sokévi átlagos vízszintjeinek átlaga)

A terepviszonyok alakulása a belvízelvezetés szempontjából kedvezőtlen, egyenetlen, hullámos. Emiatt a lefolyástalan, zárt területeken hóolvadáskor, záporok alkalmával elöntések keletkeznek. A kiépítettség alacsony foka miatt a problémák rendszeresek.

A városban több helyen lefolyástalan területek vannak, ahol az utóbbi évek csapadékos időjárásának hatására és az ezzel együtt járó talajvizszint megemelkedése miatt már jelentős belvíz elöntések keletkeztek.

A csapadékvíz hálózat kiépítettsége a vasútól D-re lévő területeken kedvezőbb, mint az Északi területeken.

A város belterületén található Múzeumi tó valamint a külterületen található Szénarctó és a Mesteri tó záportározóként üzemel. A záportározók a belterületről érkező nagyobb csapadékvizek terhelését egyenlítik ki, illetve csillapítják.

A belterületi csapadékvíz elvezető hálózatot az 1970-es években illetve az azt követő években építették meg.

A belterületen az elöntések elszört foltokban a mély fekvésű lefolyástalan területeken alakultak ki.

Külterületen az 1999. évi eddigi maximális belvízelölés első sorban a mély fekvésű vízállásos területeken és a Mesteri tó csatorna mentén valamint a Nyírbátor-Vasvárt folyás mentén alakultak ki.

A belterületi beépíthetőségre általánosan elmondható, hogy vízrendezéssel, illetve víztelenítéssel végrehajtható.

A belvárosban a Táncsics, Ady, Eduárd, Sóhordó, Szabadság tér, Kisszoros utca és térsége környezetében mély fekvésű területek vannak, ahol belvízárak keletkeztek. A belvízárak oka, hogy az elvezető csatornahálózat nem épült ki illetve nem képes a csapadék időbeni elvezetésére.

A 151,00 mBf. alatti területeken mértékadó helyzetben a talajvíz -1,0 m körül illetve attól magasabban van. Különösen veszélyeztetettek a 150,00 mBf. alatti területek belvíz szempontjából. Egyes mélyebb fekvésű területeken a talajvíz a térszín fölé emelkedve felszíni vízborításként is megjelenik s e szintet a csapadékból származó hozzáfolyások is emelik.

Minden új tervezett beépítésnél a felszíni vizek elvezetéséről illetve szükség szerint a talajvízszint süllyesztéséről gondoskodni kell.

A település területén beépíteni csak vízrendezett területeket lehet. Beépítés előtt a mély fekvésű területeket fel kell tölteni, a vízelvezető hálózatot, ki kell építeni.

A település felszíne kellően tagolt, jól elhatárolható fővízgyűjtő és részvízgyűjtő területre osztható. Ennek következtében a lefolyási irányok adottak, nincs lehetőségük változtatására e vezetési módokra.

Kimutatás a belterületi vízelvezető csatornákról:

Érintett utca	Csatorna hossza (Nyírbátor)					Mintösszesen (m)
	Földmunkát (m)	Nyílt, burkolt (m)	Zárvez. (m)	Folyósa (m)	Kapubejárat/átvezet. (m)	
Eduárd utca 17 hrsz.	0	0	279	0	0	279
Váci utca 20/2 hrsz.	0	0	432	0	0	432
Radnóti utca 29/4 hrsz.	0	0	100	0	0	100
Nínes neve 0,54/2 hrsz.	734	0	0	0	0	734
Nínes neve 0,86 hrsz.	0	0	160	0	0	160
Nínes neve 0,87/2 hrsz.	550	0	0	0	0	550
Nínes neve 0,88 hrsz.	460	0	0	0	0	460
Nínes neve 0,90 hrsz.	600	0	0	0	0	600
Nínes neve 0,91 hrsz.	1547	0	0	0	0	1547
Nínes neve 0,93 hrsz.	0	0	1580	0	0	1580
Nínes neve 0,94 hrsz.	296	0	0	0	0	296
Nínes neve 0,95 hrsz.	603	0	0	0	0	603
Nínes neve 0,97 hrsz.	350	0	0	0	0	350
Fütyödi utca 1,26 hrsz.	40	0	1000	0	0	1040
Iskola utca 1,27 hrsz.	0	0	792	0	0	792
Sport u. 1,73 hrsz.	0	0	594	0	0	594
Egyenes utca 1,74 hrsz.	2100	0	0	0	0	2100
Sóhordó utca 2,20 hrsz.	670	1460	200	0	0	2330
Sarkantyú u. 2,93/5 hrsz.	0	60	30	0	0	90
Seregély u. 2,93/18 hrsz.	0	70	30	0	0	100

Kisbognáti u. 339 hrsz	0	0	500	0	0	500
Dobrevenczi u. 403/8 hrsz	0	165	122	73	0	360
Benczúr Gyula u. 408/16 hrsz	0	340	0	0	0	340
Kimzsi u. 408/6/3	0	0	40	0	0	40
Zahnyai u. 408/123 hrsz	0	0	960	0	0	960
Ezredébeti u. 497 hrsz	0	0	938	0	0	938
Fedics Mihály u. 503/38 hrsz	0	364	0	0	0	364
Bajcsy-Zs. u. 552 hrsz	566	0	1641	0	0	2207
Wesselenyi u. 672 hrsz	0	0	40	0	0	40
Szalk u. 738 hrsz	0	0	367	0	0	367
Mátratók u. 826 hrsz	0	0	770	0	0	770
Ninnes neve 845 hrsz	206	0	0	0	0	206
Ninnes neve 925 hrsz	143	0	0	0	0	143
Esze Tamás 927 hrsz	0	0	320	0	0	320
Ninnes neve 0103/2 hrsz	225	0	0	0	0	225
Ninnes neve 0109 hrsz	650	0	0	0	0	650
Ninnes neve 0147 hrsz	880	0	0	0	0	880
Ninnes neve 0165/2 hrsz	1000	0	0	0	0	1000
Ninnes neve 0168 hrsz	520	0	0	0	0	520
Ninnes neve 0170 hrsz	1750	0	0	0	0	1750
Ninnes neve 0187 hrsz	630	0	0	0	0	630
Ninnes neve 0188 hrsz	850	0	0	0	0	850
Ninnes neve 0206 hrsz	470	0	0	0	0	470
Ninnes neve 0221 hrsz	550	0	0	0	0	550
Ninnes neve 0222/2 hrsz	516	0	0	0	0	516
Ninnes neve	597	0	0	0	0	597
Ninnes neve	915	0	0	0	0	915

0222/3 hrsz						
Ninnes neve 0227 hrsz	803	0	0	0	0	803
Ninnes neve 0230/2 hrsz	866	0	0	0	0	866
Ninnes neve 0230/19 hrsz	1100	0	0	0	0	1100
Ninnes neve 0259/5 hrsz	760	0	0	0	0	760
Ninnes neve 0261/8 hrsz	300	0	0	0	0	300
Ninnes neve 0369/10 hrsz	650	0	0	0	0	650
Ninnes neve 0369/11 hrsz	100	0	0	0	0	100
Ninnes neve 0389 hrsz	400	0	0	0	0	400
Ninnes neve 0393 hrsz	150	0	0	0	0	150
Rákóczi u. 1019 hrsz	0	136	303	0	0	439
Tihancsics II. 1030 hrsz	940	0	0	0	0	940
Béke u. 1084 hrsz	0	200	1400	0	0	1600
Csokolai u. 1115 hrsz	310	0	500	0	0	810
Székényi u. 1289 hrsz	0	500	300	0	0	800
Behlenti Gábor u. 1374/1 hrsz	0	100	300	0	0	400
Booskai u. 1399 hrsz	0	0	440	30	0	470
Horvád u. 1422 hrsz	0	280	0	0	0	280
József Árpád u. 1477 hrsz	760	1000	571	0	0	2331
József Árpád u. 1487/7 hrsz	10	0	0	0	0	10
Derzsi u. 1607 hrsz	100	40	280	0	0	420
Akátia u. 1678/2 hrsz	0	0	120	0	0	120
Ády Endre u. 1678/3 hrsz	300	0	500	0	0	800
Mester u. 1735 hrsz	0	366	0	0	0	366
Jókai Mór u. 1764 hrsz	0	0	166	0	0	166
Ninnes neve 1863 hrsz	86	0	0	0	0	86
Danjanich u.	0	0	1330	0	0	1330

Nincs neve 4166/12 hrsz	0	126	0	0	0	126
Kisszoros u. 4183 hrsz	0	653	344	0	0	997
Földvár u. 4211 hrsz	0	200	0	0	0	200
Fáy András uca 4226/71 hrsz	0	0	2456	0	0	2456
Nincs neve 6780 hrsz	33	0	0	0	0	33
Összesen (m)	27424	8249	30001	213	0	65887

5.sz. melléklet

A város bel- és kültérleti csapadékvizeinek fő befogadói az alábbi belvízcsatornák:

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
1	Vajna-főfolyás	FETIVIZIG
2	Széneréti szivárgó	FETIVIZIG
3	Borbélykúti szivárgó	Önkormányzat
4	Borbélykúti 1. oldalág	Önkormányzat
5	Borbélykúti 2. oldalág	Önkormányzat
6	Borbélykúti 3. oldalág	Önkormányzat
7	Nyírbátor-Vasvári folyás	FETIVIZIG
8	Mesterréti csatorna	FETIVIZIG
9	Mesterréti 1. oldalág	Önkormányzat
10	Mesterréti 2. oldalág	Önkormányzat
11	Mesterréti 3. oldalág	Önkormányzat
12	Mesterréti 3/I. oldalág	Önkormányzat
13	Nyíresi csatorna	FETIVIZIG
14	Nyíresi 2. oldalág	Önkormányzat
15	Nyíresi 3. oldalág	Önkormányzat
16	Nyíresi 3/I. oldalág	Önkormányzat
17	Nyíresi 4. oldalág	Önkormányzat
18	Nyíresi 5. oldalág	Önkormányzat
19	Nyíresi 5/I. oldalág	Önkormányzat
20	Rossznyárosi csatorna	FETIVIZIG
21	Rossznyárosi 1/I. oldalág	Önkormányzat
22	Gebe-Csaloklyai mellékfolyás	FETIVIZIG

12. táblázat: Csatornák Nyírbátor területén

1874 hrsz	0	200	0	0	0	200
Károlyi u. 1930 hrsz	0	1500	0	0	0	1500
Kossuth u. 1987/1 hrsz	0	120	0	0	0	120
Ifjúság u. 1994/1 hrsz	0	200	0	0	0	200
Vasvári Pál u. 2093 hrsz	0	256	0	0	0	256
Martinyovics u. 2117 hrsz	0	255	0	0	0	255
Bem József u. 2150 hrsz	0	1514	0	0	0	1514
Édesanyák u. 2225 hrsz	0	880	0	0	0	880
Szölő u. 2281 hrsz	0	80	0	0	0	80
Vörösmarty u. 2329 hrsz	0	340	0	0	0	340
Császár u. 2417/1 hrsz	0	32	0	0	0	32
Zsák u. 2426 hrsz	0	0	110	0	0	110
Kölessey u. 2345 hrsz	0	575	0	0	0	575
Báthori u. 2508 hrsz	0	804	0	0	0	804
Szabadság tér 2525/6 hrsz	620	256	0	0	0	1086
Szentivér u. 2599 hrsz	0	1022	0	0	0	1022
Fáy András u. 2709/1 hrsz	95	655	1025	0	0	1775
Árpád u. 2780/1 hrsz	470	688	0	0	0	1158
Végőhid u. 2865/1 hrsz	0	237	0	0	0	237
Mátyás király u. 2929/21 hrsz	0	180	0	0	0	180
Kert u. 4001/11 hrsz	0	160	0	0	0	160
Napsugár u. 4001/56 hrsz	0	318	0	0	0	318
Tavaszi u. 4001/55 hrsz	0	160	0	0	0	160
Nyírfa u. 4001/68 hrsz	0	206	0	0	0	206
Szendre Pál u. 4051 hrsz	0	300	0	0	0	300
Almáskert u. 4097 hrsz	153	0	112	0	0	265
Fomokkert u. 4145 hrsz						

A FETIVIZIG kezelésében lévő Vajai-Öfőlyvas a 46. számú Nyírjén belvízrendszerről
jelenlő 12 l/sec/km² fajlagos vízhozamra lett kiépítve

2023. márciusban készült, a küll- és beltérleten az onkormányzat kezelésében lévő
belvízvédelmi létesítmények mennyiségének és állapotának adatait az alábbi két táblázat
tartalmazza (nem értendő ide az onkormányzati tulajdonú, de a vizgazdálkodási társulat által
üzemeltetett csatorna)

	hossza (m)	állapota (jó, megfelelő, felújítandó, váltózó)	használat (%)	felszapo- dottság (tel - t ₀) (cm)	cs. társzám/ térhoger	kiépítettség (%)
Zárt csatorna (nem átvezet):	30389	megfelelő	-	0-10	-	-
Nyílt, hagyományos lappurkolattal rendelkező csatorna:	18315	felújítandó	-	0-10	-	-
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkoló csatorna:	4923	megfelelő	-	0-10	-	-
Nyílt földmértő csatorna:	1983	jó	-	0	-	-
Folyókák:	2765	megfelelő	-	0-10	-	-
Szilikázáló árok:	58375	-	-	-	-	97
Csatorna mindösszesen:	-	-	-	-	-	97
Záporvezető:	-	-	-	-	2 db	-
Szűrővalóság:	-	-	-	-	-	-

	hossza (m)	állapota (jó, megfelelő, felújítandó, váltózó)	használat (%)	felszapo- dottság (tel - t ₀) (cm)	cs. társzám/ térhoger
Zárt csatorna (nem átvezet):	2500	váltózó	-	0-10	-
Nyílt, hagyományos lappurkolattal rendelkező csatorna:	2200	jó	-	0-10	-
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkoló csatorna:	20900	felújítandó	30	20-30	-
Nyílt földmértő csatorna:	-	-	-	-	-
Szilikázáló árok:	2560	-	-	-	-
Csatorna mindösszesen:	0	felújítandó	-	-	-
Záporvezető:	-	-	-	30-70	1
Szűrővalóság:	-	-	-	-	-

A meglévő beltérletű csatornák karbantartottsága megfelelő. A csatornák évenként
karbantartásáról az Onkormányzat közfoglalkoztatott dolgozók segítségével gondoskodik. A
rövid- és hosszútávú feladatok között szerepel a földmértő csatornák burkolása, valamint a
záporvezetők felújítása

3.2. Belvízbeépítés

Külterületről történő belvízbeépítésre nem kell számítani, mivel a település a
Kisvárdalpartú és a Delyi-résgén öblözeti vízvivőművek vízválasztó vonalán található és az itt
lévő csatornák a városi közbélvezet a csapadékvízkezelő

A Belvízvédelmi művelés, vízelvezető műtőket köll- és beltérletet

4.1. Belvízvédelmi létesítmények:

FETIVIZIG kezeléssel létesítmények:

A településen több FETIVIZIG kezelési csatorna található található

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
1	Vajai-Öfőlyvas	FETIVIZIG
2	Szentáru szivattyú	FETIVIZIG
3	Hírhábor-Vasvári folyás	FETIVIZIG
4	Vászerrei csatorna	FETIVIZIG
5	Hírhábor csatorna	FETIVIZIG
6	Hosszavárosi csatorna	FETIVIZIG
7	Gábor-Csaholyi mellékfolyás	FETIVIZIG

Nyílt és zárt földmértő-keresztmetszelmű parciálisan VGTI kezelésében lévő csatornákat

nem található : településen Tiszvati csatorna.

Vízkezelőműhelyek:

A község területén vízkormányzásra alkalmas műtárgy nem található.

Víznyelvényekre alkalmas helyek a község területén tározók létesültek a melyek a helyi
területeken Belvízvédelmi laktóházak, gazdasági épületek is veszélyeztetettek. A kültérletű
belvízvezetők is veszélyeztetik a mezőgazdasági, egyéb területeket

Közbélvezet szennyvízvezetési helyek:

A településen onkormányzati kezelésben lévő közbélvezet szennyvízvezetési hely nincs
Szennyvízvezetési hely létezik, csak az elismert átvezetési van szükség.
Nincsenek kalaktív szennyvízvezetési helyek

3.2. Belvízbetörés

Külterületről történő belvízbetörésre nem kell számítani, mivel a település a Krasznabalpárti és a Déinyírségi öblözet vízgyűjtőjének vízvalasztó vonalán található és az itt lévő csatornák a várostól elfelé vezetik a csapadékvizeket.

4. Belvízvédelmi művek, vízvezető hálózat kül- és belterület

4.1. Belvízvédelmi létesítmények

FETI VIZIG kezelési létesítmények

A településen több FETI VIZIG kezelési csatorna található található.

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
4/6. sz. Nyíri belvízrendszer		
1	Vajai-főfolyás	FET VIZIG
2	Szénaréti szivárgó	FET VIZIG
4/4. sz. Krasznabalpárti belvízrendszer		
3	Nyírbátor-Vasvári folyás	FET VIZIG
4	Mesterréti csatorna	FET VIZIG
5	Nyíresi csatorna	FET VIZIG
6	Rossnyárosi csatorna	FET VIZIG
7	Gebe-Csaholyi mellékfolyás	FET VIZIG

Nyírségi VGT. és Écsedilláp- Krasznabalpárti VGT Kezelésében lévő csatornák:

Nem található a településen Társulati csatorna.

Vízkezelőművezetés

A község területén vízkormányzásra alkalmas műtárgy nem található.

Vízszállításra alkalmas helyek a község területén tározók létesültek a mélyebb fekvésű területeken. Belvízelöntéssel lakoházak, gazdasági épületek is veszélyeztetettek. A külterületi belvízelöntések is veszélyeztetik a mezőgazdasági, egyéb területeket.

Kiépített szivattyúzási helyek

A településen önkormányzati kezelésben lévő kiépített szivattyúzási hely nincs. Szivattyúzásra belvízvédekezéskor, csak az eltömődött áttereszknél van szükség. Nincsenek kialakítva szivattyúzási helyek.

Önkormányzati kezelésben lévő csatorna

A településen található önkormányzati kezelésben lévő csatornák:

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
4/6. sz. Nyíri belvízrendszer		
1	Borbélykúti szivárgó	Önkormányzat
2	Borbélykúti 1. oldalág	Önkormányzat
3	Borbélykúti 2. oldalág	Önkormányzat
4	Borbélykúti 3. oldalág	Önkormányzat
4/4. sz. Krasznabalpárti belvízrendszer		
5	Mesterréti 1. oldalág	Önkormányzat
6	Mesterréti 2. oldalág	Önkormányzat
7	Mesterréti 3. oldalág	Önkormányzat
8	Mesterréti 3/1. oldalág	Önkormányzat
9	Nyíresi 2. oldalág	Önkormányzat
10	Nyíresi 3. oldalág	Önkormányzat
11	Nyíresi 3/1. oldalág	Önkormányzat
12	Nyíresi 4. oldalág	Önkormányzat
13	Nyíresi 5. oldalág	Önkormányzat
14	Nyíresi 5/1. oldalág	Önkormányzat
15	Rossnyárosi 1/1. oldalág	Önkormányzat

Honfoglalótelep és szánkóállók helyei:

Nyírbátor, Szénaréti lakópark
Nyírbátor, József Attila u. 25.
(Városüzemeltetési telephely)

9.sz. melléklet

Belvízvédelem

A készülttség crendlése a 10/1997. (VII.17.) KVMH rendelet 19. §-ában foglaltak szerint történik, a belvízszivárgás és a tenvalók pontos mérlegelésével. Az önkormányzatok részére a részletes tájékoztató a 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet tartalmazza. A rendszerek üzemeltetése során alapvető cél a belvizek mértékadó vízszinteket meg nem haladó szint alatti levezetése.

A belvíz veszélyeztetettségét alapvetően a természeti-környezeti tényezők határozzák meg. Az adott természeti-környezeti tényezők által meghatározott belvíz veszélyeztetettségű területen a lényegesen bekövetkezett belvízelöntések nagyságát:

- a belvízrendszer belvízmentesítő létesítményeinek kiépítettségét,
- a belvízmentesítő létesítmények állapota, üzemképessége befolyásolja és határozza meg.

A település és az öblözeti jellemző belvizei a tisztáltki vízlepusó üzembe fejezéséki követő időszakban 1967-ben, 1979-ban, 1980-ban, 1985-ben, 1998-ban, 1999-ben voltak.

A helyi vízkár levonulása a település mikrodomhorzai viszonyai miatt igen lassú folyamatra. A nyílt burkolt és az eddigi kitépített rendszer kis esési, ezért a kialakult nyílt felszíni elöntések tartósan a területen maradnak.

- o az eddigi maximális (1999. év)
- o az 5-10 évenkénti (≈ 1988. év)
- o a rendszeresen elöntés alá kerülő területek.

A tihnedvesedett, kétfázisú talajállapotú, tehát a mezőgazdaság szempontjából szintén művelhetetlen területek többségében meghaladják a belvízzel borított területek nagyságát. Minél kisebb az elöntés, annál nagyobb ez az arány. A tihnedvesedett területekre vonatkozóan konkrét felmérések nem készültek.

- A művelési ág szerinti felmérés pontosságát nagymértékben befolyásolják a következők:
- o az 1970-es, -80-as években a gazdasági szabályozó rendszer hatására sok belvíveszedélyes, főleg rét-legező, terület jelentős részét fölkelítettek és átminősítették szántóvá,
 - o a rendszerátváltás, a tulajdoni, használati viszonyok megváltozása után – de sok esetben már előtte is – a földort részben visszavált a korábbi rend és művelési ág, a visszaminősítés azonban nem történ meg,
 - o a felmérés a tényleges és nem földhivatali nyilvántartási állapotot tükröz

A belvízrendszer jellemző belvizei

- Téli-, tavaszi belvizek voltak
- o 1967-ben, maximális elöntés 8.850 ha
 - o 1979-ben, maximális elöntés 12.300 ha
 - o 1985-ben, maximális elöntés 11.150 ha
 - o 1999-ben, maximális elöntés 32.950 ha
- Nyári belvizek voltak
- o 1980-ban, maximális elöntés 20.500 ha
 - o 1998-ban, maximális elöntés 8.200 ha

A téli-tavaszi belvizek a mezőgazdaságban közvetlen károkat csak kis mértékben okoznak, főleg az ész vétsél katasztrófokban.

A nyári belvizek okozták az igazán nagy károkat, mely már 1980-ban is milliós nagyságrendű volt.

A belvizek jellemző kiváltó okai

Téli-tavaszi belvizek
Mindenkiv belvíz kiváltó oka a fagyolt altalaj, magas talajvízszint, a hirtelen bekövetkezett olvadás. A belvízelöntések nagyságában való eltéréseket alapvetően a hóban tárolt vízmennyiség különbözősége okozta, mellyel arányosnak tekinthetőek a belvízelöntések. A belvizek levezetését elsősorban a medrek hóval-jéggel való telítettsége, majd a karbantartási állapot befolyásolta.

Az 1999. évi belvíz rendkívülnek tekinthető, melyre a rendszer elemei tervezni és mértezn nem lehet. Sajátossága volt:

- o a többi eseti jóval nagyobb mértékű hóban tárolt vízmennyiség,
- o a talajvízszint magas szintje,
- o a csatornák szinte teljes hóval való telítettsége,
- o a társulati- és üzemi csatornák rendkívül rossz állapota,
- o a rendkívül sok mesterséges vízszintartás zsilipekkel és homokszákos mederelzárással.

Ilyen mértékű vízszintartásra eddig soha nem került sor. A vízszintartás célja a belvíz fokozatos, szabályozott levezetése volt a beltérletek mentesítése, a beltérletek elöntésének megakadályozása, illetve az elöntés mértékének csökkentése volt.

A belvízelöntések döntő része ezeken a mesterségesen előkészített területeken volt.

Nyári belvizek

- Az 1980. évi felvizet
- o a június végéig tartó, folyamatosan eső csapadék,
 - o a megemelkedett talajvízszint,
 - o a június végén néhány nap alatt lehullott rendkívül mennyiségű 150-250 mm közötti csapadék okozta.

A belvízkezelő csatornahálózat rossz kaszállású, karbantartottsági állapota nyári időszakban az egyik legmeghatározóbb tényezője az elöntések nagyságának és tartosságának, így a károk nagyságának is.

A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozódott hóörmeg egyors – csapadékkal együtt – olvadásakor alakulhatnak ki (1999.). A szélsőséges hidrometeorológiai helyzet következtében tavasszal jelentős területeket érinthet felszíni vízborítás.

A helyi vízkár kialakulását növelő tényezők:

1. Beltérleti vízkezelő csatornahálózat és műtárgyainak elhanyagolt állapota. (Beltérleti függvényében állandóan aktualizálni kell a beavatkozásokat függvényében.)
2. A kitépített beltérleti vízkezelő rendszerbe beépített átvezetők, kapubejárók folyamatos iszapeltávolítása.
3. Víz lefolyását gátló akadályok a csatornahálózatban (szabálytalan mederelzárások, szemét, hulladék elhelyezése, stb.)
4. A kültérletekről érkező belvizek kizárásának hiánya

Vízügyi igazgatóság feladatai:

- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o koordinálja a védekező szervezetek munkáját
- o A területileg illetékes vízügyi igazgatóság az önkormányzatok védekezési terveinek elkészítéséhez szolgáltatja a befolgaszó állami főmű műszaki alapadatait
- o véleményezi az elkészített védekezési terveit

Társulati feladatok

A vízgazdálkodási társulatok vízkárelhárítási feladatait a helyiileg illetékes Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat és Ecsediálp-Krasznaálpárti Vízgazdálkodási Társulat látja el.

- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o a helyi vízi közüzem tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása
- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o a helyi vízi közüzem tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása

Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati vízkárelhárítási feladatokat Nyírbátor Város Önkormányzata által meghatározott védelmi szervezet látja el.

Az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatait az önkormányzatokra vonatkozó rendeleteken túlmenően az 1995. évi LVII. „A vízgazdálkodásról szóló törvény” 4. §-a szabályozza. Ezek szerint a helyi önkormányzati feladatok:

- o a helyi vízi közüzem tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése,
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása,
- o a természetes vizek fűrésére alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületek kijelölése,
- o a helyi vízi közüzem működése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése,

- o a vízi közüzem tevékenység körében a település ivóvízellátása, a szennyvízelvezetés, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése,

- o a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés,
- o a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó törv. jóváhagyásról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A fenti feladatok közül kiemeltem a helyi vízkárelhárítással foglalkozunk, különbs tekinthet arra, hogy a belterületeken koncentrációdi az egyéni és a nemzeti vagyon jelentős része, amelynek vízárok elleni védelme a helyi önkormányzati felelőssége. Az önkormányzatok ezeket a feladatokat elsősorban a helyi erőforrás (szűk erő, polgári védelem, tűzoltóság stb.) oldják meg, azonban a helyi szakmai, technikai lehetőségeiket meghaladó igényű védekezés esetén a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokhoz, vízgazdálkodási társulatokhoz illetve a megyei védelmi bizottsághoz fordulhatnak.

Feladatokat a belvízvédekezés egyes fokozataiban:**I. fokozat:**

A figyelő-jelentő-riasztó szolgáltatás megszervezése, ellátása és a meteorológiai előrejelzés figyelembe Szivattyúzási igény esetén a szivattyúzás beindítása.

II. fokozat:

A belterületi vizek fő befogadójának és a vízlevezető árokhalványzat lefolyási viszonyainak figyelembe, a vízállások rögzítése és jelentése. A vízfolyási akadályok megszüntetése. A szivattyúzás folyamata.

III. fokozat:

Az emelkedő belvíz szétterülésének megakadályozása, lakóházak, objektumok, utak védelme nyílágával. A vízállás szintek rögzítése és jelentése. A szivattyúzás folyamata, a szivattyú kapacitás szükség szerinti növelése.

FONTOSS: A szivattyúzás intenzitását és időtartamát szorosan bevonásával kell meghatározni! Célszerű teljes mértékben kerülni a pincéből való szivattyúzási

Rendkívüli védekezési készlettség:

Rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben kell ellendelni akkor, amikor a helyi vízkár nagy térségre -- esetleg több vízgöyűjőre -- terjed ki. Ekkor az émiert településeken az önkormányzatok védekezési munkáit összehangolva kell végezni.

Az árvíz és belvízi veszélyhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következhetnek b, melyek szükségessé teszik a mentesítést, és a fertőtlenítést:

- súlyos, halálos lefolyási tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének lehetőség, amely származhat kórokozót irtó embertől, kórokozói tartalmazó holttestből, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól vagy állati tetemből ivóvíz bázisok megsemmisítése, szennyveződése, fertőzése
- a környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése
- élelmiszer, gyógyszer megsemmisítése, szennyveződése, fertőződése,
- épületek, közművek megsemmisülése, szennyveződése, fertőződése

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgárvédelmi, elsősegélynyújtó, -ellátó, műszaki mentőszolgálatok is együttműködnek az alábbiakban:

- kárfélmérés (előzetes, folyamatos, végleges)
- földi és légi rovarirtás
- rágcsálorrtás
- állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése
- veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása
- lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése és fertőtlenítése
- terület mentesítése és fertőtlenítése
- víznyerő helyek, vízellátó hálózatok minizása, újra üzembe helyezése és sűrített ellenőrzése
- takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
- élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
- sűrített mintavételzés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál
- tilalom elrendelése: állattartási
- védőöltözöt biztosítása
- A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:
 - Népegészségügyi Szaktigazgatási Szerv,
 - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság,
 - Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 - Vízkivételi művek laboratóriumai,
 - Egyéb, más vizvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek.

A mentesítési, fertőtlenítési feladatok:

- adattárak pontosítása.
 - (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadóhelyek, ivóvíz-, ásványvíz palackozók, stb.),
- a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok, RBV, szolgálat alkalmazásának tervezése),
- az eredeti helyzet visszaállítása.

A normál élet visszaállításának feladatai:

- kárfélmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása,
- segélyek (szolgáltatások, elosztásának megszervezése, koordinálása, ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása,
- mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása,
- járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása,
- a közművek betáplálásának koordinálása,
- a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása,
- a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.

6. Az önkormányzat helyi vízkárelhárítási feladatai

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés céljára az előlétezők folyóiban a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornába való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás. Ennek műszaki feladatai az alábbiak:

- o felkészülés a védekezésre, megelőzés
- o a védekezés
- o a védekezés megszűnését követő intézkedések.

Megelőzés

A sírvidéki területet a települések mikrodomborzati viszonyai miatt a káros vizek levonulása igen lassú folyamattal. A vízelvezető nyílt csatornahálózat kisesésű, ezért a kialakult nyíltfelszíni előlétezők tartósan a területen maradhatnak. A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozódott hótömeg gyors olvadásakor alakulhatnak ki, ha az olvadást tartós esőzés is kísér. Az esetlegesen keletkező előlétezőket jelentősen növelheti a fagyott talaj. Szükséges hidrometeorológiai helyzet következtében nagy területet érhet tartós előlétezés.

A helyi vízkárt kiváltó természeti adottságokat nem áll módunkban megváltoztatni, az ember azonban tevékenységével befolyásolhatja: csökkentheti - növelheti a veszélyhelyzet kialakulását.

A veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése a leghatékonyabb védekezési mód!

A helyi vízkár kialakulását növelő tényezők:

- o a vízfolyás medrek, belvízesatornák kiépítésének elmaradása,
- o a beltéri vízelvezető hálózat kiépítetlenség, karbantartás hiánya,
- o a nem megfelelő nyílású hidak, átvezetők,
- o a megfelelő nyílású műtárgyak feliszapolódása,
- o a víz lefolyását gátló akadályok a mederben (szabálytalan mederelzárások, szűrést, hulladék stb.)
- o a mély fekvésű területek beépítése,
- o a kltvizek beltérletekről lőrtető kizárásának hiánya,

A helyi védekezés elrendelésért, irányításáért a település polgármestere illetőleg az általa kijelölt védelemvezető egy személyben felelős!

A védelemvezető köteles megkezelni a tényleges védekezést, amint annak szükségessége felmerül. A helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal és vízgazdálkodási társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell végrehajtani. A védekezés felolós vezetőinek közfőnsősen tájékoztatni kell egymást.

A helyi védelemvezető feladatai:

- o a vízállás változások beolvastatása a meglévő vagy ideiglenes vízmérőceken, a vízállásadatok feljegyzése és igény szerinti továbbítása,
- o tájékoztató és várható hidrometeorológiai helyzetéről,
- o a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről,
- o helyi védelmi készítés elrendelése, az elrendelésről vagy fokozatváltásról a védekezésben érdekelt szervezetek (Védelmi bizottság, Vízügyi Igazgatóság, Vízgazdálkodási Társulat, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) azonnali írásbeli tájékoztatása
- o a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, irányítása, anyag és felszerelés biztosítása, utánpótlása,
- o a védekezésben résztvevők foglalkoztatása, ellátása, elszállásolása, nyilvántartása és munkájuk irányítása,
- o a káros vizek lehetséges legkevésbé kártételrel történő levezetéséhez szükséges valamennyi műszaki intézkedés elrendelése, végrehajtása és ellenőrzése,
- o a jég okozta vízkárvésztől elhárításával kapcsolatos feladatok megkezelése,
- o ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető, (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségnek megállapítása a mentesítendő területeken keletkező károk figyelembevételével,
- o a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozó munkájának, a védekezésre igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása,
- o ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés elátáshoz nem elegendők, kiegészítést kérni a védekezésben résztvevő szervezetektől, amit azok térítés ellenében vagy térítésmentesen kötelesek teljesíteni, feltéve, ha azokat saját, vagy egyéb más folyamatban lévő más védekezési munkáknál nélkülözhetik,
- o a lakók, továbbá a berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása a veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, visszatelepítést a megyei védelmi bizottság vezetője rendeli el!),
- o helyi műszaki felkészültséget meghaladó védekezés esetén az illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését kezdeményezni,
- o a védekezés során a csatlakozó állami vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz

elkészítés meg kell szerezni a vízügyi igazgatóság, illetve egyéb szakhatóságok engedélyét, hozzájárulását,

- o Védelmi Ügyelet tartása, jelentési kötelezettség teljesítése.

Védelmi fokozatok

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a fokozatok megfellelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja védekezésben résztvevő szervezeteket, elsősorban a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot a fokozat elrendeléséről.

A védekezés során a veszélyhelyzettől függően védelmi készültségi fokozat rendelhető el:

I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezető csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű telephely-részekben kisebb előtűrés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.

A védelemvezető feladatai:

- felmérni a vízelvezető csatornák, a szilipek, a műtárgyak, átvezetők állapotát.
- kezelésbe tartozó csatornákon belvízelvezető, csapadékelvezető műveken gondoskodik a vízfolyási gátló akadályok eltávolításáról
- megszervezi a nappali felügyelőszolgálatot
- fokozottan figyelteti a veszélyeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett ingatlanokat.
- amennyiben lehetőség van rá, gondoskodik a vizek kormányzásáról (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével)

II. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadékok várható.

A védelemvezető feladatai: (az I fokú készültségre előírtakon túlmenően)

- gondoskodik a szállítható szivattyúk készletébe helyezéséről illetve uzembe állításáról
- felméri a vízviszatarásra, belvízárásra alkalmas helyeket

III. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

A védelemvezető feladatai: (az I-II fokú készültségre előírtakon túlmenően):

- gondoskodik a vízviszatarásról illetve a víztározásra alkalmas helyekre történő bevezetésről (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével)

Revízióval védékezés készíthetőségét a területileg illetékes vízügyi igazgatóság felhívására alapján a kormányhivatal rendel el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízikarvesszély nagy mértékűre - több vizgyűjtőre - terjed ki. Ebben az időszakban a helyi vízikarvesszélyes területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva.

A védelemvezető feladatai: (az előzőekben előírtakon túlmenően):

- A VIZIG által kijelölt veszélyzónás helyek előkészítéséről gondoskodik
- Szükség esetén a kártalanítási és mentési utakat alapjáán megkezdi a felkészítést a veszélyzónákról tájékoztatás céljából kiutazások elvégzésére 4. sz. melléklet

Vízvisszatartás

A csatornahálózatok tervezésénél fontos szempont volt, hogy minden egyes mezőgazdasági táblán biztosítva legyen a vízelvezetés (a mai kiserelői, földterületekkel ahol 30-50 m széles egy tábla ez nem megoldható). A csatornában elhelyezett szilnpok zárásával, nyitásával valamint töltőkkel lehet szabályozni belvízvédekezés esetén, egy-egy táblán a víz visszatartását víz mennyiségét. A vízel nem természetesen először azon a táblán, mely fekvésű területen tartjuk vissza, amelyik természeténél, vízállásos.

Favaszi időszakban különösebb károkozás nélkül lehet visszatartani vizet réteken, legelőkön is. Számtan csak abban az esetben tartunk vissza vizet, ha ezzel védekezik vagy belterületi vízelöntünk. Vetszen lehetőség nem, biztonság területen például egyáltalán nem szabad vizet visszatartani.

Álvevésési sorrendje tehát:

1. belterület
2. vetés
3. szántó
4. ré-legelő
5. természetellen terület

Belvízvédekezés esetén víz visszatartás

Esetleges mezőgazdasági műveléssel (melyszántás, alajajajajajaj) vagy a csatornáknak elhelyezési tihóttal (takori területekről, vetésről, számlásról) közben a vészle kell engedni

Ügyelet, jelentések

Az önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, amiben rögzíteni kell a keszneti elrendeléseket időpontról, be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a végzett munkákat és részletes leírásukat, a velek kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást. A készültégek ellenőrzéséről círcsancum kell a vízügyi igazgatóságot és a megyei védelmi bizottságot.

A védekezési tevékenységről naponta reggel 8 óráig az illetékes vízügyi igazgatóság műszaki ügyeletére faxon vagy e-mailen jelentést kell küldeni.

A védelmi napló vezetésekorra általános szabályok

1. védelmi napló a helyi vízkarvisszélyes területekről készült egyetlen olyan önkormányzati, az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elemzés alapján, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!

1. Védelmi napló a helyi vízkarvisszélyes területekről folyamatosan kell vezetni, a megírt utasításokat azonnal be kell jegyezni
2. A naplóbjegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontossággal megjelöléssel, a bejegyző aláírásával kell megírni.
3. Többet köz naponta bejegyzendő:
 - o az elővezetési védekezési munka
 - o a felhasznált eszközök, anyagok mennyisége
 - o a védekezésben résztvevők létszáma
 - o az ügyeleti átvétel-átvétel
 - o a társzervezők kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések
4. A védelmi naplóba csak a védelmi tőrs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést
5. A védelmi napló a helyi védelmi tőrs központi módjában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés, ellenőrzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

4.3. Védékezés megvalósításának követendő intézkedések

- A védekezés megvalósítását követően a védelemvezető köteles gondoskodni
- o a területre kiontolt vizet vízfolyásba történő visszavezetéséről
 - o a szükséges intézkedések megvalósításáról, védekezés célját szolgáló művek (töltések, depóniák, csatornák, műtárgyak) sürgős helyreállítása érdekében,
 - o a védekezés megvalósítását bejelentéséről a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat felé,
 - o a védekezés anyagok, eszközök, felszerelések összegyűjtéséről, visszaadásáról a tulajdonosoknak, illetve a készlet pótlásáról,
 - o a károktól felmérésről,
 - o a védelmi tapasztalatok kiértékeléséről, összefoglaló jelentés készítéséről és továbbításáról a VIZIG felé
- A készültégek megvizsgálását követően *összefoglaló jelentést* szükséges készíteni a *védekezés munkájáról* a bejegyzésről számított 14 nap alatt, a *képvisező testület számára*. A jelentésben el kell írni a helyi vízkarvisszélyes területekről készültégek kiváló okokat, a védekezés folyamán megírt intézkedések eredményeit, a művelési végzett munkálatokat, a jelentkező károktól felméréséről. Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján, mely területen kell tovább műszaki tevékenységet - fejlesztést, fenntartást - folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a vízkároktól megelőzésére érdekében.

Az értékelés egy példányát a területileg illetékes Vízügy Igazgatóság részére is meg kell küldeni!

Vízminőség-védelem

A területen kiépített vízminőség-védelmi hely nincs. A szennyezett csapadékvíz az utakról a víznyelőkon keresztül, az egyéb közúti szállításnál történő ürgeávia során, valamint az emberi mulasztást követően juthat az olajos szennyöződés a csatornába. Amak érdekében, hogy a befogadót megóvjuk a havaria esetén levonuló szennyöződéstől, már bármelyik szennyező ányag továbbterjedését. Amennyiben az nem sikerül, abban az esetben jól a szennyező anyag ideiglenesen kiépített szelvényekben közvetlenül meg lehet állítani megközelíthető helyen kell a vízminőségi kárelhárítási elvégezni. A kárelhárítási hely elsősorban az úszó, olajos szennyöződés leszedésére, eltávolítására szolgál. Az úszó szennyezés leszedését kikötőhalkokhoz rögzített „T” típusú merülőállal oldjuk meg.

6.4. Egységműködő szervezetek elérhetőségei

S	Megnevezés	Címe	Telefon, fax, e-mail	Kapcsolati információ		Telefonszáma
				Nevé	Beosztása	
1	Péteri-Tibiza-utcai Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyiregyháza, Széchenyi út 19, 4401 Pf. 14.	tel.: 42/502-200/17000, 30/2399-541, 30/2399-542 kazsnóti fax: 42/502-202/17003	Bodnár Gáspár Igazgató	Igazgató	tel.: 42/502-204/17010, 30/9954-30?
2	Szatmári Szaktanámenőrség	4700 Málészalla, Angyalfarolyi u. 3.	tel.: 44/500-800, 30/975-4073 fax: 44/500-810	Lukácsi Antal Szaktanámenőr	Szatmári	tel.: 44/500-800, 30/975-4073
3	Nyiregyháza Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyiregyháza, Tambura u. 11.	tel.: 42/703-910	Ójcsanakonak Imre Gábor Igazgató	Ugyvezető Igazgató	tel.: 42/703-910
4	Megyei Polgárvédelmi Központ	4400 Nyiregyháza, Erdős sor 5.	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-475	Gyenge László tű. őrnagy	Főkegyelős	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-475
5	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	4400 Nyiregyháza, Erdős sor 5. fev. 4406 Nyiregyháza 6. pf.-2.	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-475	Varga Béla tű. ezredes	Igazgató	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-475

7. A védekezés szervezeti és technikai feltételei

A védekezéshez szükséges a védelmi szervezet kiépítése, amelyben meg van határozva az egyes résztvevők pontos feladata, hatásköre és jogosultsága, ill. a megfelelő védelmi anyagok és eszközök szükséges mennyiségének megléte, ill. beszerzési helye, módja, valamint a védekezésben résztvevő közérő kiállítás. A védekezés során szükséges lehet a lakosság mentése és kárelhárítás.

A Védelmi szervezet a 1. számú, a Védelmi anyagokat és eszközöket a 2. számú, a Készlet megőrzését a 3. számú, a Kárelhárítási- és mentési tervet a 4. számú és a helyi védekezés gép, eszköz, anyag, létesítmény szükségletét az 5. számú kimutatás tartalmazza.

8. A vízügyi igazgatóságok és katasztrófavédelelemmel igényelt segítség

Az önkormányzat tulajdonában nagyon csekély védelmi anyag és eszköz áll rendelkezésre, ezért az a védekezés során kell beszerezni, vagy sürgős esetben a Vízügyi Igazgatóságtól, vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell igényelni. Ezek az anyagok elsősorban homokzsákok, kezeszsámok (ásó, lapát, homok, fólia, palló, fáklya, stb.).

Míg a védelmi eszközök elsősorban átmeneti szavatú, nyomószerűek, áramfejlesztők, világítóeszközök, elhelyező sátrak, ellátó szociális eszközök (WC, főzőeszközök), stb.

A védelmi anyagok és eszközök szállítását elsősorban a településen található közterületen kell megoldani, melyek a „Kimutatás a településen található védelmi anyagokról és eszközökről” 2. számú kimutatásban szerepelnek. Amennyiben a tehergépjármű kapacitása kevés, akkor számú a védekezésben szereplő lérszervezettel kell igényelni a szükséges járműveket, amelyek a 18. táblázatban találhatóak meg.

9. Vészhelyzetek közérő igazgatóságának feladata

A vízrendezési létesítmények megfelelő üzemeltetésének és fenntartásának alapfeltétele a művek rendszeres és szakszerű felülvizsgálata. A belterületi vízrendezési művek állapotát ezért minden évben legalább egyszer - összes - ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni. A felülvizsgálathoz készített jegyzőkönyvet az illetékes vízügyi igazgatóság részére meg kell küldeni!

Celszerző minden nagyobb csapadéklevonulás után szemléti tartani és a keletkezett károkat azonnal helyreállítani. Az ellenőrzés során a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kell kísérni (pl. művelési ágváltozás, erdőirtás stb.), a mely fokvesztő beépített területek talajviszont változását fel kell tárti. Javasolható a szomszédos önkormányzatok, illetve VIZIG, vízgazdálkodási társulat képviselőjének meghívása is az ellenőrző bejárásokra.

10. Tájékoztató a vízkészítéssel kapcsolatos jogszabályokról

10.1. Kérvényt a "települések helyi vízkészítéssel kapcsolatos" témáról
kérvényezte

A vízkészítésre vonatkozó főbb jogszabályok

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a települési önkormányzat feladatává teszi az egészségügyi ivóvíz biztosítását, a vízrendezést, a vízvezetést és a csatornázást
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) tartalmazza a vízzel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vízzel kapcsolati elleni védelem és védekezés pontos teendőiről, tételeken meghatározva a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatáról és hatásköréről.
- 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet a vízzel kapcsolati elleni védekezés szabályairól szóló rendelet a kormánybiztos jogköröknek meghatározásán túl meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, valamint a védelmi bizottság irányítási és koordinációs feladatát
- a VIZIG a védekezésre kötelezettek számára véleményezi a védekezési terveket, közreműködik a védekezési felkészítésben és a védelmi munkák felülvizsgálatában, továbbá a védekezési feladatok elhatárolásához műszaki szakmai segítséget nyújt a polgármesterek számára. A védekezésre kötelezettek a tevékenységük során ügyeleti naplót vezetnek, és jelentési kötelezettséget teljesítenek. A meghatározott fokozati védekezési készültség elrendeléséről, megszűnéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről is e jogszabály (232/1996. (XII. 26.) k.t.) rendelkezik
- 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet (Hkt.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági feladatokról és a hatósági jogkör gyakorlásáról határozik. E jogszabály alapján a Felügyelőség a vízi létesítmények és vízhasználatok a vízügyi üzemeltetési engedélyvezési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a vízszegvízvezetékrendszerben betöltött szerepére figyelemmel, I-IV.ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Ennek megfelelően az érintett vízgazdálkodási közelelmények szempontjából az I. kategóriába a kimentésben fontos, a II. kategóriába a nagyobb területek érintésében fontos, a III. kategóriába a helyi jelentőségű, a IV. kategóriába a kisebb jelentőségű vízi létesítmények, vízi közelmények tartoznak.
- 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezéssel kapcsolati megnevezése szerepel. A felkészítés részeként a védelmi tervek felmérés megnevezése, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az árvíz- és belvízvédelmi védelmi tervek a belvízvédekezési védelmi szakaszt, valamint az árvíz- és belvízvédekezési készletet, a főkövetelmények elrendelésére vonatkozó melléklet a vízszegvények

helyzeteket. A védekezési gyakorlatok, a védekezési ügyek, a jelentések, tájékoztatók, a védekezések megszűlése követő ünértékelések meghatározása része a rendeletnek.

147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vízzel kapcsolati elleni védelem és védekezés elhatárolási szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

A rendelet a megvalósításához szükséges művek tervezése, kivételével, üzemeltetése és a vízgazdálkodás, tárgyú, valamint vízi létesítmények megvalósítását magukban foglaló beruházások döntési eljárásán terjed ki.

30/2008. (XII. 31.) KVM rendelet a vízzel kapcsolati elleni védelem és védekezés elhatárolási szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

A rendelet részletesen szabályozza a vízzel kapcsolati elleni védelem és védekezés, rendeltetéséről és biztonságos kialakítására, használatára, felújítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, továbbá a vízgazdálkodási célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezését, kivételével és üzemeltetését, valamint a vízgazdálkodási tárgyú vagy az ilyen létesítményeket is magukban foglaló beruházások döntési eljárásait

10.2. Védekezéssel összefüggő jogszabályok

- A vízkészítésre vonatkozó főbb jogszabályok
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a települési önkormányzat feladatává teszi az egészségügyi ivóvíz biztosítását, a vízrendezést, a vízvezetést és a csatornázást
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) tartalmazza a vízzel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vízzel kapcsolati elleni védelem és védekezés pontos teendőiről, tételeken meghatározva a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatáról és hatásköréről.
- 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet a vízzel kapcsolati elleni védekezés szabályairól szóló rendelet a kormánybiztos jogköröknek meghatározásán túl meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, valamint a védelmi bizottság irányítási és koordinációs feladatát
- A VIZIG a védekezésre kötelezettek számára véleményezi a védekezési terveket, közreműködik a védekezési feladatok elhatárolásához műszaki felülvizsgálatában, továbbá a védekezési feladatok elhatárolásához műszaki szakmai segítséget nyújt a polgármesterek számára. A védekezésre kötelezettek a tevékenységük során ügyeleti naplót vezetnek, és jelentési kötelezettséget teljesítenek. A meghatározott fokozati védekezési készültség elrendeléséről, megszűnéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről is e jogszabály (232/1996. (XII. 26.) k.t.) rendelkezik

Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggő joganyagok

2011. évi CXCVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, részlet:

„11. A polgármester feladatai

15. § (1) A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülési és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével - közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

(2) A polgármester a felkészülés keretében:

- a) felkészíti a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítését, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
- b) irányítja a védekezésre való felkészítést,
- c) gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
- d) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
- e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,
- f) gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
- g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,
- h) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikát borendekek működtetését,
- i) részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,
- j) kijelöli a katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst.

(3) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó katasztrófavédelmi tevékenységet.

16. § A polgármester a településen a védekezés során:

- a) a 4-6 § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányítására melletti irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
- b) halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,
- c) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében hatarozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
- d) szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,

72/1996. (V.22.) kormányrendelet (Hkt.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági feladatköréről és a hatósági jogkör gyakorlásáról határozik. E jogszabály alapját a Felügyelőség a vízi létesítményeket és vízhasználatokat a vízügyi üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Ennek megfelelően az érintett vízgazdálkodási létesítmények szempontjából: az I. kategóriába a kiemelkedően fontos, a II. kategóriába a nagyobb térséget érintően jelentős, a III. kategóriába a helyi jelentőségű, a IV. kategóriába a kisebb jelentőségű vízi létesítmények, vízi közművek tartoznak.

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről

A rendeletben az árvíz- és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülési részeként a védelmi tervek fajtáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az árvíz- és belvízvédelmi védvonalakat, a belvízrendszerek védelmi szakaszait, valamint az árvíz- és belvízvédekezés készültési fokozatának elrendelésére vonatkozó mérlekedő vízállásokat, helyzeteket. A védekezési gyakorlatok, a védekezési ügyelet, a jelentések, tájékoztatások, a védekezések megszűnését követő intézkedések meghatározása része a rendeletnek.

147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

A rendelet a megvalósításához szükséges művek tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére és a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízi létesítmények megvalósítását magukban foglaló beruházások döntési eljárására terjed ki.

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló művek, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendelkezésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, továbbá a vízgazdálkodási célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezését, kivitelezését és üzemeltetését, valamint a vízgazdálkodási tárgyú vagy az ilyen létesítményeket is magukban foglaló beruházások döntési eljárásait.

c) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság tájékoztatásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
 f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökeinek rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elrendeli a telepítési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
 g) együttműködik más települések polgármesterével, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.”

- **62/2011. (XIII.29.) BM rendelet** a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
 Ez a rendelet többek között a katasztrófavédelmi szervezetek, polgárvédelmi szervezetek megalakításának, működésének szabályairól, katasztrófavédelmi felkészítés rendjéről és a lakossági tájékoztatás rendjéről szól.

- **1996. évi XXXI. törvény** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 A törvény tartalmazza az élett- és vagyontulajdonvesztéstől tiszta megelőzése, a tiszteletkérő, a műszaki mentésről való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezési, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozását
 - **90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet** a környezetkatasztrófa megelőzésének és elhárításának rendjéről
 A jogszabály a környezetkatasztrófa megelőző intézkedéseket, a környezetkatasztrófa megszüntetése érdekében a helyreállítás, kárelhárítás, illetve kármegelőzési tevékenységeket összegezi. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervek feladataikat önállóan és a rendeletben meghatározott együttműködéssel hajlják végre.

Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos jogszabályok

- **9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet** a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkezésétől vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott adalapon a szükséges bejelentést megtegye (http://ebr42.orn.gov.hu/palyazav/), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.

Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó jogszabályok

- **23/1997. (III. 19.) BM rendelet** a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervezetek és hivatalos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
- **24/2015. (V.25.) FM rendelet** a fejezeti és központi kezéssé előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

II. KIMUTATÁSOK

1. számú kimutatás

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK

Védővezető

Név: Máté Annel
 Cím: Nyírbátor, Szabadság tér 7.
 Tel. 42/281-042
 E-mail: hivatal@nyirbator.hu

Védővezető helyettes (védelemvezető tisztségben)

Név: Badics Ildikó
 Cím: Nyírbátor, Szabadság tér 7.
 Tel. 42/281-042
 E-mail: jegyzoi@nyirbator.hu

Feladatok:

Figyelemmel kísérni a várható rendkívüli meteorológiai helyzetekre kiadott híradásokat, valamint az VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat (www.omsz.hu, www.met.hu, www.ovisz.hu).

A védelmi helyeknek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen.

I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit. Gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről.

II. fok: 24 órás éjjeli nappali ügyelőszofigálat megszervezése.

III. fok: intézkedik a beavalkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtásáról.

A védekezés állandó figyelemmel kísérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása.
 A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés időjének és megállapításának rögzítése a védelmi naplóban.

Felgyűlti a védekezésben résztvevőket.
 A védekezéshez szükséges munkaterő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása.

Tájékoztattja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.
 Tájékoztodik a hidrometeorológiai helyzetéről a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.
 A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozó munkájának, a védekezéshez igénybevetett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.

Folyamatosan vezess/vezetesse a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen feltehető számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesítsen.

Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről és az dokumentálják.

Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a VIZIG Vízárelhárítási Ügyeletének.

Főnyképfelvételkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokot.

Helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal és Vizgazdálkodási Társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátni. A védekezés felelős vezetőinek kölszámosan tájékoztatniuk kell egymást.

A vizállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmérőreken és ezen adatok igény szerinti továbbítása.

Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a leveztető csatornahálózat vízlevezető (enésztő) képességét, a vízlevezetés sor-erősítésének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével történik.

A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyongártyák elszállítása veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, visszatelepítést a közúti-sasági megbízott rendel el).

Ha a védelemvezető helybéli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására.

A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelárzás, vészátározás, stb.) előzetesen meg kell szerezni a VIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét.

Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a vélt kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

Intézkedni kell a maximális előírtesi határ megfigyeléséről, a maximális vizállások rögzítéséről, melyet a védekezés után geodéiával be kell mérni.

Szállítás, anyag és gépellátó szakasz csoport

Vezetője közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Név: Nyakas Máté

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: nyakas.mate@nyirbator.hu

Feladatai:

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk, gépkezelők, szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap jelentést ad 18 órakor a település műszaki ügyeletének a felhasználó anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatairól. Segíti a szakaszvédelem vezetői munkáját, kapcsolatot tart a többi szakasz csoportok vezetőivel.

Elhelyezési és ételkészítő csoport

Vezetője közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Név: Sipos Gábor

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: sipos.gabor@nyirbator.hu

Feladatai:

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakasz csoport nyilvántartása alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, ételmezését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitélepített lakosok és az érkező idegen beavatózó erők elhelyezését, ellátását. Naponta 18 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

Irodai szakasz csoport

Vezetője közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

Név: Batai Árpád

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042.

E-mail: batai.a.pac@nyirbator.hu

Feladatai:

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a munkavédelmi, zálesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámáról.

Telepítés műszaki ügyelet

Közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve.

Név: Böszörményi Sándor

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: boszormenyibtl@gmail.com

Feladatai:

A szakasz csoportoktól napi jelentések begyűjtése összegyűjtése. Védekezési napló vezetése. A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzeletjelentések összeállítása, jóváhagyás után (védelemvezető) továbbítása a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a helyi Polgárvédelmi vezetőnek és a FÉTVIZIG Műszaki Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiáknak. Gondoskodik az adatfolyabításról.

2. számú kimutatás

Nyírbátor Város vízkárelhárítási védelmi terve a település területén keletkező, illetve az oda érkező káros vizek elvezetésével, a belvizek elleni védekezéssel foglalkozik.

A terv a vízkárelhárítással foglalkozó hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek), valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott segédletek alapján, azok figyelembevételével készült.

A védelmi tervet évente felül kell vizsgálni, a módosulásokat át kell vezetni.

A felülvizsgálat és az aktualizálás tényét a hitelesítő lapon folyamatosan kell rögzíteni.

A terv moduláris rendszerű, így a védelmi terv a lapok cseréjével aktualizálható.

A védelmi terv belvízvédelemmel foglalkozik, mivel a települést árvíz nem veszélyezteti.


Nyírbátor, 2023. március

A képviselőtestület döntése alapján jóváhagyta:

Imáre Antal
polgármester

Scale 1:50,000
TO THE DIRECTOR GENERAL
OF THE GENERAL LAND OFFICE
LONDON

Legend
Boundaries of the County
Boundaries of the District
Boundaries of the Parish
Boundaries of the Township
Boundaries of the Manor
Boundaries of the Hamlet
Boundaries of the Village
Boundaries of the Hamlet
Boundaries of the Village
Boundaries of the Hamlet
Boundaries of the Village





NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

ma: Önk/123 /2023.

Az önkormányzati törvény alapján az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

2023. április 14. (péntek) 08³⁰ óra

a Városháza Dísztermébe soron kívüli ülésre

ö s s z e h í v o m.

N A P I R E N D I J A V A S L A T :

1. Előterjesztés a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános, Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezésére
Előadó: Máté Antal polgármester
2. Előterjesztés költségvetéssel kapcsolatos döntésekre
Előadó: Máté Antal polgármester
3. Előterjesztés Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindítására (Ipari Park), továbbá feljegyzés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint
Előadó: Máté Antal polgármester
4. Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetésére **(kiosztásos anyag)**
Előadó: Máté Antal polgármester
5. Előterjesztés a Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálására
Előadó: Máté Antal polgármester
6. Előterjesztés a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyermekeház szakmai programjának elfogadására
Előadó: Máté Antal polgármester



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

7. Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Máté Antal polgármester

8. Előterjesztés Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadására

Előadó: Máté Antal polgármester

9. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Máté Antal polgármester

Zárt

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntésekre

Előadó: Máté Antal polgármester

Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság

Nyírbátor, 2023. április 12.

Tisztelettel:

MÁTÉ ANTAL s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. április 14-én megtartott ülésén

1. MÁTÉ ANTAL



2. BALLA JÁNOSNÉ




3. DR. BÁTHORI GÁBOR




4. BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR




5. JUSZKU MIHÁLY



6. KEREZSI ISTVÁN



7. LEVENDÁNE DR.
LENGYEL VALÉRIA



8. MÁRTON JÓZSEF



9. MÁTYÁS JÓZSEF



10. POLYÁK LÁSZLÓ



11. DR. SZABÓ SÁNDOR



12. TÓTHNÉ BARNA JÚLIA



HORVÁTHNÉ KARSAI HÉDI

Nem a Képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester





NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk./2.764-2 /2023.

Ügyintéző: Majtényi Edit

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Nyírbátori Magyar –Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Tankerületi Központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények jogszerű feladatellátásának biztosítása érdekében intézményátszervezést kíván végrehajtani a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában és a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános, Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján a fenntartó – az átszervezéssel összefüggő döntése előtt – beszerzi a vagyonekezelésében lévő köznevelési ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

A véleményezés tárgya, hogy:

- a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.szám) hivatalos neve a jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltozik és az új név: **Nyírbátori Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola** lesz;

A véleményezés tárgya:

- a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetésének felvétele,

Valamint a véleményezés tárgya:

- a Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám) óvodai nevelés felvétele, és arra vonatkozó maximális létszám meghatározása, amely 13 fő.
Mindezek következtében az intézmény neve megváltozik, az új név: **Nyírbátori Éltés Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumban és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény** lesz;

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2023.április 12.

**Máté Antal sk.
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Magyar –Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményi átszervezéséről

A Képviselő-testület

1. a Mátészalkai Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezést, mely a Nyírbátori Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára és a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumra vonatkozik, megismerte.
2. egyetért az intézmények következő módon történő átszervezésével:
 - a) a Nyírbátori Magyar Angol - Kéttannyelvű Általános Iskola neve **Nyírbátori Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára** változik (4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.szám).
 - b) a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium neve **Nyírbátori Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium** és **Egységes Gyógypedagógiai Intézményre** változik (4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.szám).

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/...../2023.

Ügyintéző: Kerecsenyé Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. Az elfogadást követően felmerülő feladatok költségvetési fedezetének biztosítása érdekében az alábbi módosításokat kezdeményezem:

1. A költségvetési rendelet II.1 Sport Alapból átcsoportosítás szükséges a Bátor-Futsal Nonprofit Kft támogatására a II.17.költségvetési sorra, mivel a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete szerint a Sport Alapból gazdasági társaság nem támogatható.
2. Az Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési soron a személyi kiadások és járulékok előirányzatát szükséges emelni, a működési tartalék terhére.
3. Nyírbátor Város Szociális Szolgálatára sikeresen pályázott 2 fő támogatott foglalkoztatására 3 hónapra. Ezért szükséges a létszám mellett a személyi juttatások és a járulékok előirányzatát is növelni, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről forrással szemben.
4. A Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) projekt végrehajtása során szükségessé vált további 1 fő foglalkoztatása az önkormányzatnál, amelyet eredetileg a konzorciumi partnernél, Nyírbátor Város Szociális Szolgálatánál terveztünk. Ennek megfelelően a konzorciumi partnerek által ellátott feladatok is átrendeződnek, ezért szükséges az érintett költségvetési soroknál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.
5. Az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán pótmunkálatok váltak szükségessé, amely miatt a beruházások előirányzatát 3.600.000,-Ft azaz Hárommillió-hatszázezer forinttal javaslom megemelni, a rendkívüli felhalmozási tartalék terhére, illetve a visszaigényelhető ÁFA bevétel növelése mellett. A projektmenedzsment kiadások kapcsán átcsoportosítás szükséges a kiemelt előirányzatok között a költségvetési soron belül.
6. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a térítésmentesen átvételre kerülő eszközök után az ÁFA-t (8.975.057,-Ft) a társulásnak meg kell fizetni, ugyanakkor az vissza is igényelhető. Az átmeneti likviditási problémák áthidalására javaslom, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata 2.000.000,-Ft keretösszegig visszatérítendő támogatást nyújtson szükség szerint a társulás részére.

7. A Nyírbátori Művelődési Központ és Könyvtár működtetésében lévő József Attila utcai Községi Ház bejárati lépcső burkolatának felújítása vált szükségessé. Javaslom a rendkívüli felhalmozási tartalékból az összeget (600.000,-Ft) az intézmény költségvetésébe átcsoportosítani.
8. A munkásszálló üzemeltetését a tervezetthez képest 1 hónappal később veszi át az új üzemeltető, ezért a portaszolgálattal kapcsolatos áprilisi többletkiadásokra fedezetet szükséges biztosítani (565.000,-Ft). A Várkastély épületüzemeltetésére, gondnoki feladatainak ellátására 2023. október végéig 1.000.000,-Ft forrást javaslom biztosítani. A Városthörténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének összköltsége bruttó 69.850.000-Ft. Ebből 2023. évi kiadás 19.050.000,-Ft, a fennmaradó összeget a 2024. évi költségvetésből javaslom finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2023. április 13.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

A Képviselő testület

1.

a költségvetési rendelet 5. melléklet II. 1. Sport Alap költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatáról 15.000.000Ft-ot, azaz Tizenötmillió forintot csoportosít át az 5. melléklet II.17. Bátor-Futsal Nonprofit Kft. támogatása költségvetési sor K5 működési támogatás előirányzatára.

2.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.7. Interreg V-A ROHU395 CO-Labour Románia Mo. Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása projekt költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 640.000,-Ft-tal, azaz Hárommillió-egyszázharminckettőezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 83.200,-Ft-tal, azaz Nyolcvanháromezer-kettőszáz forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sort 723.200,-Ft-tal, azaz Hétszázhuszonháromezer-kettőszáz forinttal csökkenti.

3.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.5. Idősek Bentlakásos Otthona 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,5 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Szociális Szolgálat szervezet B16 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 1.540.502,-Ft-tal, azaz Egymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázkető forinttal emeli.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.4. Idősek Bentlakásos Otthona költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 1.363.276,-Ft-tal, azaz Egymillióháromszázhatvanháromezer-kettőszázhetvenhat forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 177.226,-Ft-tal, azaz Egyszázhetvenhétezer-kettőszázhuszonhat forinttal emeli.

4.

- a) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 5. pont szerinti Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül) 2023. évi tervezett Mt-s átlagléttszámot 0,75 fővel növeli.
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV.22. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatát 2.760.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-hétszázhatvanezer forinttal, a K2 Járulékok előirányzatát 382.000,-Ft-tal, azaz Háromszáznyolcvankettőezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg ugyanezen

költségvetési sor K3 Dologi előirányzatát 2.938.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-kilencszázharmincyolcezer forinttal csökkenti, továbbá a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra költségvetési sor előirányzatából 204.000,-Ft-ot, azaz Kettőszáznégyezer forintot zárol.

- c) a foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a 2023. évi költségvetési rendelet 7. melléklet 3.4. pont szerinti Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) 2023. évi tervezett közalkalmazotti átlaglétszámot 0,83 fővel növeli, az Mt-s létszámot 1,66 fővel csökkenti.
- d) a költségvetési rendelet 5. melléklet XII.3. Szociális Városrehabilitáció TOP Plusz-3.1.2-21-SB1(ESZA+) költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatáról 3.500.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió-ötszázezer forintot, a K2 Járulékok előirányzatáról 450.000,-Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer forintot, a K5 Működési támogatások előirányzatáról 2.050.000,-Ft-ot, azaz Kettőmillió-ötvenezer forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára.

5.

- a) az Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 projekt kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 765.000,-Ft-tal, azaz Hétszázhatvanötezer forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 3.600.000,-Ft-tal azaz Hárommillió-hatszázézer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 2.835.000,-Ft-tal, azaz Kettőmillió-nyolcszázharmincötezer forinttal csökkenti.
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 13. Inkubátorház bővítése TOP 1.1.2-16 költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 973.440,-Ft-ot azaz Kilencszázhetvenháromezer-négyszáznegyven forintot, a K2 Járulékok előirányzatára 116.560,-Ft-ot, azaz Egyszázötvenhatezer-ötszázhatvan forintot átcsoportosít ugyanezen költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzata terhére.

6.

- a) a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnése kapcsán a költségvetési rendelet 4. melléklet Nyírbátor Város Önkormányzata szervezet B407 visszaigényelhető ÁFA bevételi előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- b) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 8.975.057,-Ft-tal, azaz Nyolcmillió-kilencszázhetvenötezer-ötvenhét forinttal megemeli,
- c) a költségvetési rendelet 5. melléklet I. 9. Önkormányzati tagdíjak, elszámolások költségvetési sor K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot azaz Egymillió forintot átcsoportosít, ugyanezen költségvetési sor K5 Működési támogatások előirányzata terhére.

7.

a költségvetési rendelet 5. melléklet X.2. Művelődési Központ, Alkotóház, Közösségi Ház, Ifjúsági és Családi Kuckó költségvetési sor K7 Felújítás előirányzatára 600.000,-Ft-ot, azaz

Hatszázezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.

8.

- a) a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K1 Személyi juttatások előirányzatára 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, K2 Járulék előirányzatára 65.000,-Ft-ot, azaz Hatvanötezer forintot, K3 Dologi kiadások előirányzatára 1.000.000,-Ft-ot, azaz Egymillió forintot csoportosít át a VIII.1. Tartalék rendkívüli működési kiadások költségvetési sor terhére.
- b) a Városthörténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2023. évi üteméhez a költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. Város- és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatára 19.050.000,-Ft-ot, azaz Tizenkilencmillió-ötvenezer forintot csoportosít át a VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadások költségvetési sor terhére.
- c) a Városthörténeti sétányon lévő esküvői jelenet szoborcsoport bronzból történő újraöntésének 2024. évi üteméhez 50.800.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

Jelen határozatban foglalt döntések Nyírbátor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépülnek.

k.m.f.

Máté Antal

polgármester

Badics Ildikó

jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/222-4/2023

Ügyintéző: Trefánné Ligetfalvi Tímea Éva

ELŐTERJESZTÉS

- Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez –

Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindítására (Ipari Park), továbbá feljegyzés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.

Nyírbátor város jelenleg hatályos településrendezési eszközei:

1. 25/2022. (III.25.) Képviselő-testületi Határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírása
2. 5/2022. (III.25.) Önkormányzati Rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a hozzá tartozó szabályozási terek.

A tervezett módosítás során a Nyírbátor Ipari Park területéhez kapcsolódó gazdasági – Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete, Nyírbátor Város Helyi Építési Szabályzatában rögzített „Gk-3” jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetre vonatkozóan – célú területek telekstruktúrájának felülvizsgálata tervezett.

A módosítás elsősorban a nagyobb kiterjedésű projektek megfelelő méretű ingatlanokkal történő kiszolgálása érdekében, az elaprózódás lehetséges kizárására törekszik. A megjelenő befektetők, beruházók jövőbeli felmerülő területi igényeihez igazodó kiterjedésű ingatlanok kialakíthatóságának és a már beépítésre szánt ingatlanok maximális kihasználhatóságának biztosításával.

Ennek támogatására, a legkisebb alakítható telekterület, valamint a legkisebb gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló telekterület, a cca. 2,0ha mérettartományt célozza a módosítási igény.

A tervezési feladathoz Labbanz András e.v.-től (Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.) kért és kapott árajánlatot az önkormányzat.

A módosítás egyeztetési eljárása rövid eljárásrendben, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) előírásai alapján E-TÉR felületén történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt döntés-tervezetet véleményezni és elfogadni szíveskedjenek!

Nyírbátor, 2023. április 13.

Máté Antal s.k.
polgármester

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata

Nyírbátor város településrendezési eszközeinek 2023. évi II. módosítás megindításáról
(Ipari Park)

A Képviselő-testület

Nyírbátor város hatályos településszerkezeti tervének és leírásának, valamint szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítását az alábbi településfejlesztési döntés útján rendeli el:

1. Kezdeményezi a Nyírbátor Ipari Park területéhez kapcsolódó gazdasági célú területek telekstruktúrájának felülvizsgálatát, a településrendezési eszközök módosítását az alábbiak szerint:

23. Kereskedelmi szolgáltató terület

24. §

(1) *Kereskedelmi, szolgáltató terület (jelölése: Gk) építési övezet építési helyén belül elhelyezhető épületek:*

- a) *a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,*
- b) *a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó beépíthető terület 10 %-a mértékéig, ha az adott létesítmény védelmi övezetének – a végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági távolság - kijelölésére nem kerül sor, illetve, ha azon kívül esik,*
- c) *egyéb irodaépület, sport rendeltetésű épület.*

(2) *Gk-1 jelű építési övezetben üzemanyagotöltő épülete is elhelyezhető.*

(3) *Gk-3 jelű építési övezetben elhelyezhető:*

- a) *mindenfajta kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységi célú épület,*
- b) *a kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,*
- c) *a 0135/7-8 hrsz-ok által alkotott építési övezetben kivételesen elhelyezhető, önálló rendeltetesként is munkásszálló célú épület.*

3. melléklet az 5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelethez
Építési övezeti normatív érték táblázat (részlet)

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>1.</i>	<i>Sajátos</i>			<i>Az építési telek</i>				
<i>2.</i>	<i>használat szerinti terület</i>	<i>Építési övezeti jele</i>	<i>Beépítési mód</i>	<i>Legkisebb terület (m²)</i>	<i>Legkisebb szélesség (m)</i>	<i>Legkisebb zöldfelület (%)</i>	<i>Legnagyobb beépítettség (%)</i>	<i>Megengedett max. épület magasság</i>

(....)								
27.	<i>keresk edelm</i>	<i>Gk-1</i>	<i>oldalhatár on álló</i>	1500	-	20	60	7,5
28.	<i>i szolgá ltató terület</i>	<i>Gk-2</i>	<i>oldalhatár on álló</i>	1500	-	20	60	9,5
29.		<i>Gk-3</i>	<i>oldalhatár on álló</i>	3000	-	20	60	12,5
30.		<i>Gk-4</i>	<i>oldalhatár on álló</i>	2000	-	20	60	12,5
31.		<i>Gk-5</i>	<i>oldalhatár on álló</i>	3000	-	20	60	7,5

2. A módosítás tervezési munkáival Labbancz András e.v.-t bízta meg (Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.).
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

FELJEGYZÉS

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete részére

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint

A módosítás során a Nyírbátor Ipari Park területéhez kapcsolódó, Nyírbátor Város Helyi Építési Szabályzatában rögzített „Gk-3” jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetre vonatkozóan – célú területek telekstruktúrájának felülvizsgálata tervezett.

A terv típusa: a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) rendelet szerinti rövid eljárás.

A településrendezési terv módosítása során a teljes közigazgatási területére készült településrendezési eszközök részét képező megalapozó vizsgálat jelen tervmódosítás során felhasználható. A megalapozó vizsgálat kiegészítése nem szükséges.

A településrendezési eszköz módosításhoz a tervezés tárgyával kapcsolatban szükséges a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása. A tervezett módosítás beépítésre nem szánt területet nem érint. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

Nem kell településképi rendeletet módosítása nem válik szükségessé.

A jelenleg hatályos településrendezési tervhez elkészült örökségvédelmi hatástanulmány jelen tervmódosítás során nem kerül módosításra.

A módosítással összefüggő általános és szakági fejezetek felhasználhatók, kiegészíthetők, aktualizálhatók.

1.	Tájrendezési munkarész	Szaktervező bevonása nem szükséges
2.	Környezetalakítási munkarész	Szaktervező bevonása nem szükséges
3.	Közlekedési munkarész:	Szaktervező bevonása nem szükséges
4.	Közművek	Szaktervező bevonása nem szükséges
5.	Hírközlési munkarész	Szaktervező bevonása nem szükséges
6.	MTrT	Jelen dokumentációhoz nem kerül kidolgozásra a területrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos területrendezési tervek közötti kapcsolat.

7.	Biológiai aktivitási érték	Jelen dokumentációhoz új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra nem szükséges, mert a területfelhasználási változás során beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület lesz.
----	----------------------------	--

Marosán Andrea sk.
önkormányzati főépítész

Labbancz András sk.
ügyvezető, településtervező



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyiratszám: Önk/2416-20/2023.

Ügyintéző: Gyurkóné Bálványkövi Anita

ELŐTERJESZTÉS

A Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási kérelmeinek elbírálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Baksa Csaba a Bátor-Futsal Nonprofit Kft. és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. ügyvezetője pályázatot nyújtott be az önkormányzathoz működési költségeik támogatására.

A 2017. évben alakult Sportclubnak a futsal utánpótlás nevelése a fő tevékenysége. Az utánpótláskorú futsal csapatok edzéseinek és a hazai mérkőzéseknek a lebonyolítása jelentős kiadást jelent a Kft.-nek, így kérték az önkormányzat segítségét céljaik megvalósítására.

Céljaik között szerepel a fiatalok folyamatos sportolási lehetőségének biztosítása, labdarúgóturnák szervezése fiúknak és lányoknak egyaránt, a futsal népszerűsítése, a sportág megismertetése, a gyerekek spotpályára csábítása és az egészséges életmódra való nevelés.

A 2022. évben alakult Bátor-Futsal Nonprofit Kft. a Nemzeti Bajnokság első vonalában szerepel. Az NB I. bajnokságok és megyei bajnokságok nagy száma miatt jelentősen megnövekedtek a kiadásaik. Az egyesület a sportágfejlesztési program keretében az elmúlt időszakban kiemelkedő eredményeket ért el a futsal népszerűsítése és tömegesítése terén.

Céljaik között szerepel a fiatalok folyamatos sportolási lehetőségének biztosítása, Nyírbátorhoz való sport béli kötődésük megerősítése, Nyírbátor hírnevének öregbítése és a helyi lakosság mérkőzésekre való járási szokásainak megváltoztatása, a futsal népszerűsítése.

A fent nevezett sportegyesületek a 2022. évben kapott támogatás összegével a rendeletben foglaltaknak megfelelően időben elszámoltak, így a Sport, - és Ifjúsági Bizottság azt elfogadta.

A Kft gazdasági társaság, nem az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet. Hatályos rendeletünk értelmében a Sport Alapból csak civil szervezetek részesülhetnek, ezért a Kft. esetében testületi döntés szükséges a támogatás odaítéléséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2023. április 11.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat-tervezet

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....)**

önkormányzati határozata

**A Bátor-Futsal Nonprofit Kft és a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. támogatási
kérelmeinek elbírálásáról**


A Képviselő-testület:

1. Nyírbátor Város Önkormányzata 2023.évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 8/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete 5. melléklet II.17. előirányzata terhére **a Bátor-Futsal Nonprofit Kft támogatása soron**
2. **a Bátor-Futsal Nonprofit Kft számára – 15.000.000.- Ft összegű támogatást biztosít,**
3. a támogatást **kizárólag működési költségekre** használhatják fel. A pályázat keretében csak azok a költségek számolhatók el, mely(ek) 2023. január 01. - 2023. december 31.-ig merülnek fel, kiegyenlítésük 2023. december 31-ig megtörténik,
4. a támogatás összegével számla alapján, valamint rövid szöveges beszámolóval a felhasználást követően, de legkésőbb 2024. január 31-ig kötelesek elszámolni,
5. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
6. a Nyírbátori Sportclub Nonprofit Kft. kérelmét nem támogatja.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
☎ Telefonszám: +36 42/281-042
E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu
KRID: 658069908 NYBONK

Száma: Hat/1230-1-/2023.

Ügyintéző: Nedelka Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című pályázaton. Az Önkormányzat célja a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósításával, hogy a nyírbátori szegregátumban és szegregációval veszélyeztetett területen élők az élet minden területén felzárkózzanak, mentális és fizikális fejlődésen menjenek keresztül a programnak köszönhetően. A megvalósítandó foglalkozások, programok, események azt a célt szolgálják, hogy megállítsák a további társadalmi leszakadást a szegregátumban.

A pályázat keretében **Biztos Kezdet Gyerekház** működtetését is vállalta az önkormányzat, a Nyírbátor, József Attila u. 25. szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben. A Biztos Kezdet Gyerekházban megvalósítandó programokhoz szükséges működési engedély megkérése a Kormányhivataltól, melynek egyik feltétele a Szakmai Program elkészítése. A szakemberek elkészítették az említett dokumentumot, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt szakmai programot elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2023. április 12.

Tisztelettel:

Máté Antal sk.
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata

a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

- a Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programját az 1. melléklet szerint elfogadja

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Nyírbátor Város Önkormányzata

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

MOSOLY SZIGET BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ SZAKMAI

PROGRAM

2023

A szolgáltatást nyújtó adatai

Az ellátást nyújtó megnevezése: Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház

Az ellátást nyújtó fenntartója: Nyírbátor Város Önkormányzata

Fenntartó címe: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Az ellátást nyújtó telephelye: 4300 Nyírbátor, József Attila u. 25.

A nyújtott ellátás típusa: gyermekek esélynövelő szolgáltatásai

Ellátási/működési terület: Nyírbátor közigazgatási területe

Jelen szakmai program:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.);
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;
- a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) alapján készült.

A Biztos Kezdet Gyerekház — mint személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény — működését a Gyvt. 38/A. §-ában és az EMMI rendelet 3-9. §-ában foglalt rendelkezések határozzák meg.

1. Az ellátandó célcsoport

A Gyermekház Nyírbátor város közigazgatási területéről fogad családokat (gyermeket és szüleiket).

Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében, a gyermeket születésétől kezdve a kötelező óvodai nevelésének megkezdéséig, de legkésőbb az azt követő év augusztus 31-ig lehet a Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres igénybe vevőjeként beszámítani, amelyben a harmadik életévét betölti.

Célcsoport a nyírbátori szegregátumban és szegregációval veszélyeztetett területen élők, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves gyermekek, és az őket nevelő szülők, illetve családtagjaik. A szolgáltatás közvetlen célcsoportja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, de Nyírbátor városában élő minden kisgyermek és családjuk számára is nyitott.

Kimondottan erre a 0-3 éves korcsoportra és szülőikre fókuszálva tervezzük a szolgáltatást és a fejlesztési tevékenységeket. A koragyermekkor időszak, az első életévek mélyen meghatározzák a gyermekek sorsát, további életpályájukat, a helyi és tágabb társadalmi közösség életét, teljesítőképességét, összetartó erejét.

2. A Biztos Kezdet Gyerekház hozzáférése

A Gyerekház Nyírbátor városának közigazgatási területéről várja a családokat vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőket gyermekeikkel együtt szolgáltatásainkra. Bárki igénybe veheti térítésmentesen, de célcsoportként azokat a 0-3 éves gyereket nevelő családokat igyekszik bevonni, akik Nyírbátor városának hátrányos helyzetű településrészein élnek és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz.

A gyerekház a szülők és a gyerekek részére együtt biztosít szolgáltatásokat mely jelenleg pályázati konstrukció keretében fog történni.

A 2021. évi KSH adatok alapján Nyírbátor lakónépessége 12 719 fő. Az Északi lakóterület 3330 nyírbátori ember otthona, akik közül a KSH 2011-es adatai szerint a Vásártér-telepen 2163-an élnek. A szegregátumban élő közösséget körülbelül 20 családi rokonság alkotja. A népesség számát és ingatlanállomány nagyságát figyelembe véve a terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb szegregátuma.

3. Elhelyezkedés:

A Gyermekház a nyírbátori szegregátum szélén helyezkedik el, könnyen megközelíthető. Az enyhén dombos homokháton fekvő északi lakóterület társadalmi szempontból Nyírbátor leghátrányosabb helyzetű városrésze, amelynek jelentős részét a város nagykiterjedésű szegregátuma, a Vásártér telep alkotja. A szegregátum az Ipari Parkkal és a vasút melletti iparterülettel egyaránt határos, megközelítése két vasúti átjárón lehetséges. A területen elsősorban roma nemzetiségű lakosság él, akiknek a szociális helyzete és életkörülményeik egyéb helyzete határozta meg a terület szegregált területté történő minősítését. Az elhanyagoltabb területekre fókuszálás indokolt. Szükséges a folyamatos közösségi beavatkozások, társadalmi programok jelenléte ahhoz, hogy a szegregátumban élők integrálása fokozatos és hatékony legyen. Korábban az EFOP 1.4.2. projekt keretén belül ebben a közösségi házban a Biztos Kezdet szemlélet és a 3 év alatti korosztály fejlesztése 2022. 09. 30. napjáig volt elérhető.

Ezen a területen a helyi igények figyelembevételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére van szükség, összhangban kitűzött célunk, hogy a gyermekek képességeinek kibontakoztatása már a korai életszakaszban megkezdődjön.

4. A Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház alaptevékenysége:

A Gyerekház a szolgáltatás létrehozásával lehetőséget teremt az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a képességeik kibontakoztatására, a problémák korai felismerésére, a korai képességfejlesztésre, a hátrányos helyzetből fakadó elmaradás elkerülésére, valamint a hátrányok csökkentésére. A tevékenység fontos eleme az aktív szülői részvétel, az együttműködés, és a szülői kompetencia megerősítése, továbbá a motiváció felkeltése a tanulásra. A hátrányos helyzet újratermelődésének a megakadályozására fontos az alapellátások és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A Mosoly Sziget Biztos Kezdet Gyerekház alaptevékenysége a gyermekekkel való rendszeres foglalkozás. Célja a gyermek fejlettségéhez igazodó, fejlődését elősegítő emberi és tárgyi környezet folyamatos biztosítása.

5. A Gyermekház működésének alapelvei és szolgáltatásai

Kezdetleges cél a 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családok felkutatása és a szolgáltatásaiba való bevonása, akiknél szükség van az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentésére, elkerülésére és a szegénység újratermelődésének megakadályozására.

A szülők váljanak együttműködővé, hogy a gyermekük személyiségfejlődése harmonikus és egészséges legyen.

Helyi szinten megismertetni a gyermekekkel foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel az itt folyó munkát az együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében.

Rendszeres tájékozódás az elérendő családokról, tájékoztatása a Gyerekház szolgáltatásairól, ösztönzésük a felkínált szolgáltatásokban való részvételre.

5.a A Gyerekház szolgáltatásai

A Gyerekház alaptevékenysége a gyermekekkel és a szüleikkel való rendszeres és közös foglalkozás. A fő cél a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődés elősegítése a szülők bevonásával. Ennek érdekében a Gyerekház az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Alapszolgáltatások

1. Gyerekekre irányuló szolgáltatások:

- Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával,

A gyermek képességeinek kibontakoztatása

A gyermekkel végzett közvetlen munka célja a gyermek képességeinek lehető legszélesebb körű kibontakoztatása, illetve készségeinek a legtágabb körben történő fejlesztése a tudatosan szervezett játéktevékenységen keresztül, mely lehetőséget ad a gyermek fejlődésének nyomon követésére, valamint az esetleges fejlődési egyenetlenségek észlelésére. A résztvékenység eredményessé tételéhez hozzájárulnak a *heti rendszerességgel ismétlődő napi programok:*

Hétfő: „pöttöm kezek” kézműves foglalkozások (gyurmázás, festés, tépés, ragasztás, vágás, gyöngyfüzés). A foglalkozások legfőbb célja a gyerekek képességeinek felszínre hozása, fejlesztése. A foglalkozások tartalmát a gyerekek életkora, fejlettségi szintje és az aktuális ünnepek figyelembe vételével állítjuk össze.

Kedd: „zene manó” ének-zenés foglalkozás, ritmusos játékok, ölbeli játékok, énekre versre mozgás, zenehallgatás. Cél hogy a gyermekekben felkeltsük az érdeklődését az éneklés iránt, kedvet ébresszünk az önkéntes utánzásra. Érzékennyé, fogékonnyá tegyük őket a zene iránt már ebben a korai életszakaszban. A mozgásos-énekes játékok közben fejlődik a kisgyermek valamennyi zenei képessége. Kedvezően hat a mozgásfejlődésre, a beszédfejlődésre, emlékezésre, a figyelem, képzelet fejlődésére, jól alakítja a szocializációt.

Szerda: „mesedoboz” anyanyelvi verses-mesés foglalkozás, mesék, versek hallgatása. Mesélés történik könyvből, leporellóból, bábozással, közös mesélés a szülővel. A mese fejleszti a gyermek fantáziáját. A mesehallgatáskor képi alátámasztás nélkül, a saját képzelő erejére támaszkodva követi a mesét, és a hallottak alapján alakítja ki a figurákat és a jellemeket. Segíti a gyermek énképének alakulását, szókincsének bővülését.

Csütörtök: „mocorgó” játékos mozgásfejlesztő foglalkozás, egyensúlyérzék fejlesztés, nagy és finom mozgások fejlesztése, torna. A foglalkozások során a gyermekeket nem megtanítjuk kúszni, mászni, járnival, hanem olyan mozgásos helyzeteket teremtünk körülöttük, melyek segítségül szolgálnak ezen alapvető mozgásformák gyakorlására, pontosítására, ügyesítésére.

Péntek: „felfedező” Ismerkedés a környezettel: növény-és állatvilágról, képek nézegetése, beszélgetés.

- Szülő–gyermek kapcsolat erősítése a szülő bevonásával a gyermek játéktevékenységeibe.

A Gyerekház munkatársai és a szülő aktívan együtt játszanak a gyermekkel, mely tevékenység során lehetőség nyílik a szülő gyermek közti kapcsolat erősítésére és elmélyítésére, valamint a családban zajló folyamatok jobb megismerésére.

- Közös étkezések (tízórai, születésnap, rendezvények)
- A gyermek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése

Az egyes területek eltérő fejlődésének felmérése segíti a harmonikus fejlődéshez vezető út tervezését.

- A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése

A szűrővizsgálat célja, hogy minél fiatalabb korban, minél megbízhatóbban észlelni lehessen, ha a gyermek fejlődési üteme az egyes fejlődési területeken az átlagosnál lassabb, vagy kóros eltérést mutat.

- Azonosított fejlődési zavar, elmaradás vagy annak gyanúja esetén a gyermek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása és a kezelés nyomon követése.
- Rendszeres team megbeszélések folytatása (heti, havi)

2. Szülőkire irányuló szolgáltatások:

- Gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során.

A Gyerekház munkatársai megerősítik a szülő pozitív, a gyermek fejlődését elősegítő interakcióit és kezdeményezéseit, figyelemmel kísérik, de nem zavarják meg a kialakuló közös játéktevékenységet.

- Szülésre, gyermek fogadására való felkészülés

A Gyerekház munkatársai a védőnő munkáját támogatva a szülőkkel való spontán vagy szervezett beszélgetésekbe beleszőhetik a terhességgel és a születendő gyermek egészséges magzati fejlődésével kapcsolatos ismereteiket.

- Csoportos szülői beszélgetések biztosítása, szülők megerősítése.

A helyi szükségletek és lehetőségek határozzák meg a szülői csoportok létrehozásának szükségességét. A csoport témáit a Gyerekház munkatársai és a szülők minden esetben együtt határozzák meg.

- Egyéni konzultációk a szülőkkel a gyermeknevelésről és gondozásról, a gyermekkel felmerülő problémákról, a gyermek fejlődését veszélyeztető bármilyen kockázat (szülő, család, környezet) jelzése és visszajelzés kérése
- A gyermek otthonának felkeresése a gyermek és környezete megismerése céljából
- A szülők megerősítése (szülői-, általános állampolgári- és munkavállalói szerepeikben)

3. Helyi közösségekre irányuló szolgáltatások:

- Közösségi életben való részvétel, közösségi programok szervezése
- A helyi döntéshozók és a fenntartó valamint a település lakosságának folyamatos informálása a Gyerekház működéséről.

4. Szakmai partnerekre irányuló szolgáltatások:

- Partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása

5. Családok elérésére irányuló tevékenységek:

- Rendszeres tájékozódás az elérendő családokról
- A családok tájékoztatása a Gyerekház szolgáltatásairól, ösztönzésük a felkínált szolgáltatásokban való részvételre.

A Gyerekház tudatos kommunikációt kell, hogy folytasson. Ennek eszközei lehet a formális tájékoztatás (pl. szórólapok, facebook) és a családok személyes felkeresése is.

A Gyermekház biztosítja az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében kötelező szolgáltatásokon túl az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerint nyújtható szolgáltatások közül az alábbiakat:

- Mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása
- A rászoruló családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával. (A foglalkozások színesebbé tételéhez bevonunk pl.: győgypedagógust, pszichológust, illetve szükségletalapú szakembert is.

5.b A szolgáltatás célja, feladata

Működésünk célja, olyan 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokat érintő programok és komplex egymásra épülő szolgáltatások kidolgozása, melyek hozzájárulnak az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Hozzásegítjük a családokat, hogy a gyermek lelkiileg szabad és szellemileg kreatív emberré válhasson, képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye.

Célunk továbbá, esélyt adni a Gyerekház programjaiban résztvevő gyermekeknek és családjaiknak, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. Fontos számunkra, hogy a tanköteles korba érő gyermekek elérjék a veleszületett képességeiknek optimumát. A prevenció érdekében korai és célzott képesség fejlesztés, a hátrányos helyzetből fakadó lemaradás elkerülése, a hátrányok mérséklése, a kirekesztődés megelőzése érdekében dolgozunk. Feladatunk az összes fejlődési területet - mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés- fejlesztése, valamint a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása saját erőforrásaik felismerése, mobilizálása, szülői szerepükben való megerősítése, munkaerőpiaci részvételük segítése, a hiányzó kompetenciák és ismeretek megszerzésének elősegítése. A gyerekházunk fontos célkitűzése még a szülők eredményes bevonása, aktivizálása, motiválása, érzékenyítése. Szükségesnek gondoljuk a szülők ismereteinek, készségeinek bővítését, fejlesztését. A gyerekház alkalmas színtere annak, hogy ezeken a rendezvényeken a szülők is tanuljanak egymástól. A találkozások alkalmat adnak arra, hogy a kötetlen beszélgetések a szülőket aktuálisan érdeklő, vagy hiányos ismereteiket bővítő témákat érintsenek.

Közösségi programokat generálunk, szervezünk. Együttműködünk a helyi szinten 0-3 éves gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel. Egész évben biztosítjuk a szülők részére: Internet használat, tisztálkodási, álláskeresés segítése, támogatása, telefon használat, főzési, sütési lehetőség stb.

Célok továbbá:

1. A helyi közösség legyen nyitott a Gyerekház — mint program - által képviselt szemléletre, ezáltal segítse elő a program beépülését a település életébe.

2. Helyi szinten a gyermekekkel foglalkozó intézmények és szakemberek feladatainak és felelősségének láthatóvá tétele, a közöttük lévő együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében.

6. A Biztos Kezdet Gyerekház nyitva tartási rendje:

A nyitva tartás folyamatos és rendszeres, a szolgáltatás ingyenes.

Az év minden munkanapján, hétfőtől – péntekig.

Hétfő: 08:30 – 12:30

Kedd: 08:30 – 12:30

Szerda: 08:30 – 12:30

Csütörtök: 08:30 – 12:30

Péntek: 08:30 – 12:30

Délutánonként szakmai megbeszélésekre, családlátogatásokra, a másnapi előkészületekre és szülői csoport tartására kerül sor.

A Gyerekház délelőtti kísétkézést (tízórai) biztosít a gyermekek számára, mely közös étkezések formájában valósul meg.

7. Személyi feltételek:

A szolgáltatónál az alábbi munkakörök kerülnek kialakításra:

1 fő gyerekház - vezető (szakmai vezető) teljes munkaidőben heti 40 órában munkaviszony keretében.

1 fő munkatárs (nem szakmai vezető) teljes munkaidőben heti 40 órában munkaviszony keretében.

1 fő munkatárs (nem szakmai vezető) heti 40 óra óraban munkaviszony keretében.

7.a A Gyerekház vezető (szakmai vezető) feladatai:

- a Gyerekház nyitvatartási idejében a Gyerekház munkatársának munkáját irányítja,
- irányítja a családokkal való munkát, a heti team megbeszéléseket, a Gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapot felmérésére vonatkozó tevékenységeket.
- a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát ennek megfelelően végzi, munkatársa tevékenységét ennek megfelelően irányítja.
- kapcsolatot tart a Gyerekház partnereivel.
- vezeti a Gyerekház heti és havi rendszerességi team megbeszéléseit.
- értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét
- programok, rendezvények szervezése
- higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás
- a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése
- beszámolók készítése
- részt vesz a Gyerekházak számára szervezett szakmai műhelyeken
- részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen
- a gyerekek tízóráival való ellátása, annak elkészítése, elkészíttetése.

7.b A nem szakmai vezető munkatárs feladatai:

- a gyerekház teljes nyitvatartása idejében jelen van és felelős a gyerekek és a szülők napi tevékenységéért
- a heti tevékenységet előre megtervezi és megszervezi, a gyerekek tevékenységét megfigyeli
- a szülőket bevonja a gyerekek összes napi tevékenységébe
- vezeti az előírt dokumentációt
- kapcsolatot tart a családokkal, törekszik a leginkább rászoruló családok bevonására és a programban való rendszeres részvételére
- a Gyerekház nyitvatartási idején túl felkészül a munkára, dokumentál, részt vesz a heti és havi team megbeszéléseken
- felelős a ház tisztaságáért, a gyerekek ellátásáért

- programok, rendezvények szervezése
- higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás
- a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése
- beszámolók készítése
- részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen
- a gyerekek tízóráival való ellátása, annak elkészítése.

8. Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi feltételei:

Az épületben található:

- egy felnőttek és gyermekek fogadására egyaránt alkalmas fogadó helyiség.
- egy 45 m²-es, természetes fényvel megvilágított játszószoza, melynek felszereltsége: könnyen tisztán tartható játszó-mászó felület, nyitott polcok, melyek könyvek és játékok tárolására alkalmasak, kiságy pelenkázó feltéttel, műanyag kisház, csúszda, trambulín, kisasztal stb...és a szükséges fejlesztő játékok, melyek támogatják a gyerekek fejlődését és illeszkednek a gyermekek igényeihez. Rendelkezik a szoba egy nyugodt, pihenésre alkalmas pihenő hellyel is (alvósarok)
- konyha, mely gáztűzhellyel, villansütővel, hűtőszekrényvel, mikrohullámú sütővel, vízforralóval, konyhaasztallal és székekkel felszerelt (minden szükséges konyhai eszköz megtalálható)
- külön férfi-női/gyerek WC, ami a felnőtt WC használatát lehetővé tevő szűkítővel ellátott.
- pelenkázási lehetőség, mely a csoportszobában a kiságyra felhelyezett pelenkázó feltéttel megoldott.
- babakocsi tárolására alkalmas fedett helyiség
- a ház rendelkezik a munkavégzéshez szükséges, illetve a szülők számára elérhető informatikai eszközökkel és internet kapcsolattal is.
- a munkatársak számára egy iroda áll rendelkezésre.
- a gyerekek számára lekerített udvarrész biztosítja a mozgási lehetőséget, felszerelt játszótéri lehetőséggel.

A családok a Gyermekházban rendszeresen találkozhatnak a hasonló korú gyermekeket nevelő családokkal, rendszeresen találkozhatnak továbbá a különböző szakemberekkel, illetve családi programokon vehetnek részt.

9. Szakmaközi együttműködés:

Az alapellátásokhoz és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos.

A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése érdekében is elengedhetetlen a különböző szakmák közötti együttműködés.

9.a Partnereink:

- Nyírbátor Város Önkormányzata
- Nyírbátor Város Szociális Szolgálat
- Nyírbátori Kerekerdő Óvoda
- Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat
- Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége:

A szolgáltatás a képességek kibontakozását segítő személyi és tárgyi környezetet biztosít állandó szakember vezetése mellett, rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét.

10. Adatkezelés

A szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme

A szolgáltatások nyújtása során a Gyerekház biztosítja a gyermekek és szülei - törvényben is meghatározott – jogait. A tevékenységek során a Gyerekház munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kezelik.

11. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A lakosság tájékoztatása a médián, szórólapokon, plakátokon interneten (facebook) keresztül történik.



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/ /2023.

Ügyintéző: Soltész-Kondás Tímea

ELŐTERJESZTÉS

pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2021. novemberében pályázatot nyújtott be „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerő piaci program keretében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére egy 128 férőhelyes munkásszállás építésére. Első körben elutasításra került a pályázat, majd fellebbezést követően 2022. szeptember 6. napján pozitív elbírálás érkezett.

Az önkormányzat egy 128 férőhelyes munkásszállás építésére nyert el pályázatot. A támogatás mértéke férőhelyenként nettó 3 730 000 Ft, így az elnyert támogatás összege 477 440 000 Ft, melyből a támogatás eszközbeszerzésre 50 207 500 Ft visszatérítendő támogatás, valamint építésre a vissza nem térítendő támogatás 427 232 500 Ft.

Tekintettel arra, hogy eltelt hosszú idő alatt megváltozott a bekerülési költség, illetve a kihasználtság növelése érdekében növeltük az elhelyezés minőségét, komfortját, így a benyújtott pályázathoz képest magasabb önerő biztosítása szükséges. A megváltozott igények miatt az önkormányzat a benyújtott pályázat megvalósítási helyszínét is változtatni kívánja, a nyírbátori 0135/7 hrsz-ú terület helyett a nyírbátori 6043/1 hrsz.-ú területre.

Az építés bekerülési költsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 794 637 200,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a beruházási költségek legalább 20%-át saját forrásból biztosítsa a pályázó, amely nettó 367 404 700 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2023. április 12.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Képviselő-testület

- elhatározza, hogy módosítja az MSZK621580 jelű elnyert pályázat megvalósítási helyszínét a nyírbátori 6043/1 hrsz.-ú területre.
- elhatározza, hogy a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű program keretében az MSZK621580 jelű elnyert pályázatban vállalt 128 férőhelyes munkásszállás építéséhez a beruházás tárgyévének költségvetésében nettó 367 404 700 Ft saját forrást biztosít.
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/ /2023.

Ügyintéző: Soltész-Kondás Tímea

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évben forrást nyert Élhető települések c. felhívására benyújtott „Élhető Nyírbátor” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036 azonosító számú pályázatban Települési kékinfrastruktúra fejlesztésére.

Jelen beruházás során az Önkormányzat alapvetően 2db, helyi csapadékvízkárokkal érintett térségben kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek révén a víz helyben tartása mellett a helyi vízkárokat is csökkentik, jobb esetben megszüntetik. Ez a két neuralgikus terület belvízöblözetben található, ami a Homokkert utca térsége, valamint a Zrínyi u.-Debreceni út-Tavaszi u. térsége.

A beruházás megvalósításához a pályázat előírja, hogy az önkormányzat rendelkezzen vízkárelhárítási tervvel, amely tervet Nyírbátor Város Önkormányzata szakemberrel elkészítette.

A vízkárelhárítási terv Nyírbátor egész területére vonatkozóan készült el, illeszkedve a projektben vállalt fejlesztésekhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2023. április 12.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.

polgármester

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata
Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervének (2023) elfogadására

A Képviselő-testület

- jóváhagyja Nyírbátor Város Vízkárelhárítási tervét (2023.) az 1. számú melléklet szerint.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

NYÍRBÁTOR VÁROS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE 2023.



Jóváhagyta:

Maké Antal
polgármester

1. TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
2. TELEPÜLÉS TERMÉSZETFÖLDRAZSI, VÍZRAZI ISMERTETÉSE
 - 2.1. A település természetföldrajzi adottságai
 - 2.2. A belvízrendszer felvétele, határai
3. VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK
 - 3.1. Mely felvételi területek
 - 3.2. Belvízborítás
4. BELVÍZVÉDELMI MŰVEK, VÍZELVEZTŐ HÁLÓZAT KÜLÉSBELTÉRÜLET
 - 4.1. Belvízvédelmi létesítmények
5. VÉDELMI BEAVATKOZÁSOK LEÍRÁSA
6. AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI FELADATAI
 - 6.1. Felkészülés a védekezésre
 - 6.2. Védekezés
 - 6.3. Védekezés megszűnését követő intézkedések
 - 6.4. Együttműködő szervezetek elérhetőségei
7. A VÉDEKEZÉS SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI
8. VIZÜGYI IGAZGATÓSÁGTÓL ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMTŐL IGÉNYELT SEGÍTSÉG
9. VÉDMŰVEK FELÜLVIZSGÁLATI RENDJÉ
10. TÁJÉKOZTATÓ A VÍZKÁRELHÁRÍTÁSRÓL ÉS AZ ÉRINTETT JOGSZABÁLYOKRÓL
 - 10.1. Kivonat a „Települések helyi vízközelhárítási feladatai” című útmutatóból
 - 10.2. Védekezéssel összefüggő jogszabályok

II. KIMUTATÁSOK

III. RAIZI MELLÉKLETEK

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Település általános ismertetése

1.1. A Nyíri belvízrendszer fekvése, határai

A belvízrendszert északon a Virányos-Kótaj közötti vízválasztó Lónyay-főcsatorna, a Bertesz-Anarcs-Gyulaiháza-Nyírmada között húzódó, keleten a Nyírmada-Hodász-Nyírbátor-Nyírlugas közötti vízválasztó (Nyírség-Kelet-Nyírség határa) délen a Nyíradony-Hajdúhadház közötti vízválasztó, nyugaton a Kótaj-Nyíregyháza-Ujföhértó-Téglás községektől nyugatra húzódó vízválasztó határolja.

A terület dombos, dél-észak felé húzódó völgyekkel. A 7 fő völgyben lévő főfolyások gravitációsán vezeték a vizeket a Lónyay-főcsatornába, amely a Tisza visszadzuzasztó hatása miatt végig töltésezett.

A Lónyay-főcsatornába torkolló főfolyások torkolati szakaszai szintén töltésezették, s a töltések közötti mélyárértől 7 db szivattyútelep - ahol a gravitációs átvezetés is biztosított - emeli be magas befogadói vízállás esetén a belvizeket.

Jellemző terepmagasságok: a vízgyűjtő felső részén Téglásnál, Nyíradonynál, Nyírbátornál 160-166 mBf, a Lónyay-főcsatorna mentén 95,00-100,00 mBf.

A terület talajai genetikai osztályozás szerint túnyomórészt nem karbonátos humusos homoktalajok, fűtőhomok, rozsdabarna erdőtalajok, de találhatók nem karbonátos eszernyom és a mélyebb rétegek réti talajok is.

Talajfizikai osztályozás szerint túnyomórészt homok (90 %), de a dombok közötti mélyebb részeken vályog talajok, vizgazdálkodási tulajdonságuk alapján jó vízáteresztő képességű, gyengén vizet tartó talajok.

A belvízrendszer teljes egészében magyar területen helyezkedik el, nagysága 2 066 km², ami magában foglalja a Lónyay-főcsatorna (közvetlen) vízgyűjtőterületét és a Nyíri fennsíkot is.

Simai-főfolyás	101,95 km ²
Érpataki-főfolyás	375,95 km ²
Kállai-főfolyás	398,28 km ²
Mártapócsi-főfolyás	322,60 km ²
Vajjai-főfolyás	301,27 km ²
Lónyay-főcsatorna közvetlen	426,11 km ²
Nyíri-fennsík	177,00 km ²
Összesen:	2103,16 km²

A csatornák a völgyekben húzódnak, a csatornasűrűség 0,78 km/km².

A mértékadó vízi-ozam kiszámításánál figyelembe vett lefolyási tényező értéke átlag, 0,075.

A csatornák beágyazottsága változik, kis beágyazású szakaszokat mely dombátvágások (6-13 m) követnek. Jellemző a folyósodásra hajlamos altalaj, ami különösen a kelet-nyugat irányú csatornáknál okoz gondot. Ezen csatornaszakaszok túlnyomórészt különböző típusú, zömmel Gavallér féle fenékbiztosító elemekkel láttak el.

A talajvíz szintje 2 terep alatt átlagosan 3,7 m-re van, ezen belül a homokdombok alatt a talajvíz kedvezőtlenül: mélyen, a völgyek alatt, valamint a Lónyay-főcsatorna melletti mélyártéri részekben kedvezőtlenül magasnak található.

A terület a homokos talaj, a nagy terep és vízszintesek miatt általában kedvező belvízi adottságú. A belvíz a mélyebb fekvésű völgyekben és a Lónyay-főcsatorna melletti ártéri területeken okoz gondot, a többi helyen inkább csapadékiárny jelentkeznek. A térségben 6 db állandó jellegű, komplex hasznosítású belvíziátrózó van.

1.2. A 07.04. számú VAJAI-FŐFOLYÁS völgye elöntési adatai

A belvízrendszeren belül a 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz területén az 1985. és 2022. éveket felölelő időszakban észlelt legnagyobb elöntés adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Év	Maximális elöntés fennállása		Maximális elöntés nagysága [ha]
	Maximális elöntés kezdete	Maximális elöntés vége	
1985	március 8.	március 29.	347
1986	január 25.	január 29.	432
1987	április 11.	április 15.	628
1988	június 2.	június 6.	65
1989	május 8.	május 9.	1023
1989	május 9.	május 13.	494
1989	május 14.	május 15.	113
1997	május 26.	július 2.	190
1998	április 21.	május 2.	243
1999	február 24.	május 4.	833
2000	április 6.	május 2.	600
2001	március 7.	március 26.	420
2003	március 13.	március 21.	300
2006	február 21.	március 28.	1500
2010	december 9.	december 31.	1700
2011	január 1.	február 2.	1800
2013	április 7.	április 15.	750
2014-2020	-	-	-
2021	február 10.	június 14.	1150
2022	-	-	-

A Vajai-főfolyás völgyében közel 45 éve kezdődött el a vízviszaratás a Vajai és Rohodi vízátározó megépítésével. A belvízlevezetés hatása azonnal megváltozott. Korábban az árhullám minden tavasszal veszélyeztette Nyírható belterületét, de a belvízelöntés is lecsökkent a tározók megépítése után. Teljesen megváltozott a Vajai-főfolyás vízgyűjtőjének helyzete. A korábban hosszú ideig elöntött területek a helyes vízviszaratás alkalmazása kapcsán nem kerültek elöntésre. A két tározó feltöltése a belvizes időszak idejére esik, így a csatorna vízállása alacsony, be tudja fogadni a mellékágak és szivárgók vizét. Ezáltal az elöntött területek nagysága a korábbi 1962. év előtti évekhez viszonyítva csökkent.

1.4. A Nyírsegi belvízrendszer hidrometeorológiai jellemzői

A vizsgált terület a Nyírsegi középső részén helyezkedik el. Az éghajlat – akárcsak a Kárpát-medence többi részén is – mérsékelt szárazföldi, alacsony és mértékben határosok. Ez az éghajlati körzet minden éghajlati elem tekintetében szélsőséges, szárazságra hajlamos. Hőmérséklet változékonysága, csapadék szeszélyessége, bizonytalansága itt a legnagyobb. A belvízhullámokat is kiváló magykiterjedési, hosszabb esőzéskel okozó szinoptikai helyzetek: a centrum típus és a vonulói mediterrán típus.

1.4.1. Légkörmérséklet

A légkörmérséklet állapotát jellemző átlag, minimum, maximum adatokat a Csaszárszállás műszerterés állomás 1971-2022 közötti mérései alapján határoztuk meg.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Éves
2022. (C^o)	-0,8	2,8	4,8	9,3	18,6	23,2	24,3	24,4	15,6	12,0	6,0	1,8	11,8
Átlag (C^o)	-1,2	0,7	5,6	11,6	16,9	20,3	21,9	21,1	16,1	10,4	4,6	0,3	10,7
Maximum (C^o) év	15,7	19,0	25,2	32,8	34,9	38,4	40,1	39,4	36,3	31,4	23,3	16,7	
	2002	2017	2017	2013	2003	2021	2007	2000	2015	1989	1997	2017	
Minimum (C^o) év	-24,0	-23,2	-13,6	-5,0	-0,8	6,0	7,3	5,5	1,3	-8,4	-11,5	-18,5	
	1987	1987	1987	2020	2007	1998	1993	1999	1997	1997	1989	2002	

4. táblázat: Sokéves havi légkörmérséklet adatok

A sokéves átlagos légkörmérséklet 10,7 °C. Statisztikailag a legmelegebb év a 2019-es volt, amikor 13,4 °C-t regisztráltak a leghűvösebb év az 1980-as volt, a maga 8,4 °C-os átlaghőmérsékletével. 2022-ben 11,8 °C-os volt az éves átlaghőmérséklet, amely 1,1 °C-kal magasabb a sokéves átlagnál.




3. ábra: Sokéves havi légkörmérséklet átlagok

A havi maximum és minimum légkörmérsékletek alakulása Csaszárszálláson 2022-ben a sokéves átlagokhoz viszonyítva

1.4.2. Besugárzás, Napsütés, szél

A besugárzás évi átlagos értéke az alföldi jelleg ellenére, a kedvezőtlen földrajzi fekvés miatt az országos átlagnak felel meg. A napsütéses órák évi átlagos összege Csaszárszállás műszerterés állomás 1971-2022 közötti adata szerint 1722 óra. Legkevesebb volt a napsütéses órák száma 1980-ban, 1418 óra. A sokéves maximumot, 1973 órát 1990-ban regisztrálták. Napfényben leggazdagabb hónap a december, legkevesebb a július. A borult napok száma az országos átlag körüli érték. Az uralkodó szélirány északi, észak-keleti.



4. ábra: Napsütéses órák száma

Napfénytartamot a Nyrégs öblözetben Császárszálláson mértek.

1971- 2015 közötti adatok alapján átlagosan 1729 a napfényes órák száma. A sokéves maximumot, 1973 órát 1990- ben, a sokéves minimumot, 1418 órát 198(-ben mérték.

1.4.3. Csapadék

Nyírbátoron 1950-től van csapadékmérő állomásunk.


A 2022. évi, a sokéves havi és éves átlagszapadékok, valamint a szélső értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Éves
2022	15,8	17,4	11,7	46,8	13,2	11,9	31,8	63,4	170,8	6,1	47,0	98,3	534
Átlag	41,1	40,9	35,8	44,2	63,0	81,0	70,5	56,1	47,1	42,8	50,8	56,5	629
Max. év	104	148	148	148	160	233	221	188	207	171	153	172	1303
1979	1999	2013	1998	2010	1974	2010	2005	1996	1974	2009	2010	2010	2010
Mín. év	6	1	1	2	11	12	12	4	0	0	7	2	419
1964	1976	1974	2007	1990	2022	1972	2012	1986	1951	1986	2013	2015	

2. táblázat: A város sokéves havi és éves csapadékaadatai

A sokéves legkisebb éves csapadékok 1974-ben mérték Kállósejnyben, 302 mm-t. Az utóbbi évek közül a 2010-es év volt a legcsapadékosabb, aztán két csapadékszegény év következett. A 2013-as illetve 2014-es évek sokéves átlaghoz közel csapadékokat hoztak, majd a 2015-ös év csapadékból szegényen alakult.

A sokévi területi átlagszapadék 629 mm. Rendkívül csapadékos a 2013-es év 1363 mm területi átlaggal, legszárazabb az 2015-ös év 419 mm átlag csapadékkal



2. ábra: Sokéves csapadékeloszlás szovonatos ábrázolásban

1.4.4. Hőadatok

A rendelkezésünkre álló 60 éves adatsorból a nyíregyházi, császárszállási és újfehértői állomáson végzett hőmértékre vonatkozó észlelések és mérések alapján megállapítható, hogy:

- hőmérték kialakulása a november-március időszakban valószerű, de a legtöbb hó általában januárban és februárban halmozódik fel.
- hőborításos napok száma átlagosan 38 nap, de ennél jóval több is lehet, hiszen például a 2010-2011-es té. folyamán 104 nap volt az Újfehértői állomáson. Előfordul azonban, hogy nem alakul ki mérhető hőmérték.
- sokéves közepes hővisagság 7,6 cm, a legnagyobb évi közepes érték 49 cm volt az 1998/1999-es idényben Császárszálláson.
- 1998/1999-es idényben Császárszálláson.
- legnagyobb hővisagságot 65 cm-t az 1998/1999-es idényben mérték Nyíregyháza állomáson, ugyanakkor volt 79 mm-es maximális hővisagság is.

Sokéves területi hótakarásos napok száma, 34 és 42 nap között változik.

Hótakaró vastagság szempontjából a maximum 1999-ben, míg a minimum 1981-ben volt.

1.4.5. Párolgás


A párolgás mérése az év vegetatív periódusában (IV-X. hónapban) „A”-típusú mérőháddal történik Császárszállási állomáson. Az adatsor 1971- 2022 közötti havi és éves párolgás értékeit mutatja. Ez alapján a területi sokéves átlagpárolgás 662 mm, a legnagyobb értéket, 835 mm-t 2007-ben mérték, a legkisebbet, 518 mm-t 1989-ben. A legnagyobb párolgás július hónapban van, a területi havi átlag értéke 136 mm, de elérheti a 195 mm-t is. 2022 júniusában a havi maximum párolgásérték dönt meg, 178 mm párolgást regisztráltunk. A mért értékek a szabad vízfelület párolgását jelölik állandó víz jelentésében.

Évek	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Éves
2022 (mm)	59	129	178	188	147	60	32	792
Sokéves átlag	72	105	126	136	117	70	36	662
Sokéves minimum	45	71	84	95	63	42	20	518
Sokéves maximum	102	140	178	195	169	117	85	885

Talajvíz

Nyírbátor a 07 12-es belvízvédelmi szakaszban található. A település nincs talajvíz figyelő kút. A környező települések talajkútjainak az átlagos talajvízszintje perem alatt. - 424 cm.

(3 db talajvíz figyelő kút sokévi átlagos vízszintjeinek átlaga)



2. Település természetföldrajzi, vízrajzi ismeretése

2.1 Település természetföldrajzi adottságai

Nyírbátor Város egy 11403 fős lakosú település, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye délkeleti részén, Nyíregyházától 42 km-re DK-i irányban helyezkedik el Szomszédos települések: Nyírgyulaj, Nyírdersz, Nyírcsaszár, Nyírkáta, Nyírvaszár, Nyírpuszt, Piracs, Nyírbogát és Máriapócs Legfontosabb közúti megközelítési útvonal a Debrecenről a városon át egészen Mátészalkáig húzódó 471-es főút, ezen érhető el mindkét vegponti város irányából. Nyíregyházával a 4911-es út, Bakatoránházával a 493-as főút köti össze.

Nyírbátor az Észak-Alföldi régióban a Nyíri tájegységben a 46. számú Nyíri (07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz) és a 44. számú Krasznabalparti belvízrendszer (07.12. számú Kraszna bal parti belvízvédelmi szakasz) határán helyezkedik el

Domborzataira változatos felszín a jellemző. A jellemző terepmagasság Nyírbátor város közigazgatási területén 149,00 - 160,00 mBf. között változik, de a legnagyobb rész 150,00 - 153,00 mBf. közötti magasságok vannak.

Belterületének terepmagassága 110-114 mBf közötti (a D-i részén 116-118 mBf. szint is található), enyhén hullámos felszínnel. A külterület erősen változó. A É-i és Ny-i oldali jellemzően dombos-homokos, a K-i oldal viszont kőtérbő, mélyebb fekvésű.

Talaj:

Nyírbátor város a Nyírség K-i részén található. Talajain szempontból a Nyírség jól elhatárolható tájegysége, helyenként barna erdőtalajokkal, kisebb mértékben fűzőhomokkal. A laposabb területek kissé iszaposabb, agyagosabb homokján réti homoktalajok képződtek melyek vízgazálkodási szempontból többnyire kedvezőtlenek.

Talajvízlek:

A városban rendszeres talajvízszint megfigyelés történetik.

Akut helye: Nyírbátor
 A kut törzsszáma: 001621
 A kut jelző száma: 108
 A kut perem magassága: 151,41 mBf
 Terepmagassága: 150,97 mBf
 Mélysége: 7,30 m
 Legkisebb talajvíz szint (LKV): 425 cm /1952.
 Legnagyobb talajvíz szint (LNV): 110 cm /1967.

Vízszintes koordináták az egységes országos vetületi rendszerben:
 $x = 280.730 \text{ m}$ $y = 881.200 \text{ m}$ $z = 150,97 \text{ mBf.}$

A város belterületén az 1999. évi belvízhelyzet maximális talajvízszintjei rögzítve lettek 3 db ácsot kútban

Sz.	Ácsolt kút helye	Terepszint a kútnál (mBf.)	Max. talajvízszint 1999-ben (mBf.)	Max. talajvízszint terep alatti mélysége 1999-ben (m)
1	Csaszári út 70.	151,09	147,823	3,27
2	Debreceni út 25.	152,18	150,340	1,84
3	Árpád út 82.	151,71	149,299	2,41

2.2 A belvízrendszer fekvése, határai

A belvízrendszer teljes egészében magyar területen helyezkedik el, magysága 2 066 km², ami magában foglalja a Lónyay-főcsatorna (közvetlen) vízgyűjtőterületét és a Nyíri fennsíkot is.

Simai-főfolyás	101,95 km ²
Lépatakt-főfolyás	375,95 km ²
Kállan-főfolyás	398,28 km ²
Máriapócsi-főfolyás	322,60 km ²
Vajai-főfolyás	301,27 km ²
Lónyay-főcsatorna közvetlen	426,11 km ²
Nyíri-fennsík	177,00 km ²
Összesen:	2066,00 km²

A csatornák a völgyekben húzódnak, a csatornasűrűség 0,78 km/km².

A belvízrendszeri északon a Vrányos-Kőteg közötti vízállású a Lónyay-főcsatorna, a Berkessz-Anarcs-Gyulaháza-Nyírmada közötti húzódó, keleten a Nyírmada-Hodász-Nyírbátor-Nyírtugos közötti vízállású (Nyírség-Kelet-Nyírség határa) délen a Nyíradony-Hárdudház

közötti vízválasztó, nyugaton a Kótai-Nyíregyháza-Újfehértó-Teglas községektől nyugatra húzódó vízválasztó határolja.

A terület dombos, dél-észak felé húzódó völgyekkel. A 7 fő völgyben lévő főfolyások gravitációs vezeték a vízeket a Lónyay-főcsatornába, amely a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt végig töltésezett. A Lónyay-főcsatornába tolikoló főfolyások torikolati szakaszán szintén töltésztették, s a töltések közötti mélyántról 7 db szivattyúttelep - ahol a gravitációs átvezetés is biztosított - emeli be magas befogadói vízállás esetén a belvizeket jellemző terepmagasságok a vizgyűjtő felső részén Teglasnál. Nyíradonynál, Nyírhátornál 160-166 mBf, a Lónyay-főcsatorna mentén 95,00-110,00 mBf.

Nyírbátor Város a 46. számú Nyíri (07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz) és a 44. számú Krasznabalparti belvízrendszer (07.12. számú Kraszna bal parti belvízvédelmi szakasz) határára helyezkedik el.

3. Veszélyeztetett területek

3.1. Mélyfekvésű területek

A négy különböző veszélyeztetettségű kategória és az azokhoz tartozó veszélyeztetettség mértéke az alábbiak:

Veszélyeztetettségű kategória	A belvíz előtűrés relatív gyakoriság	Belvízrel való veszélyeztetettség mértéke
1	$0,00 < 0,05$	Belvízrel alig veszélyeztetett terület
2	$0,05 - 0,10$	Belvízrel mérsékelt veszélyeztetett terület
3	$0,10 - 0,20$	Belvízrel közepesen veszélyeztetett terület
4	$> 0,20$	Belvízrel erősen veszélyeztetett terület

A belvízrel veszélyeztetett területek lehatárolása a fent említett 4 kategória szerinti történik

A belvíz veszélyeztetettség mérőszáma (BV-mutató) alapján Nyírbátor Város a belvízrel mérsékelt veszélyeztetett (2-es kategória) területek közé sorolható.

Nyírbátor város a 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz és a 07.12. számú Kraszna bal parti belvízvédelmi szakasz határára található, melyek belvíz-veszélyeztetettsége:

- 07.04. számú Vajai-főfolyás völgye belvízvédelmi szakasz
 - o Évi átlagos belvizes napok száma: **1 nap/év.** (Az elmúlt 10 évre viszonyítva)
 - o Belvízvédelmi készültség gyakorisága: **1 elrendelt készültség / 10 év (1. fok) 2013-2022 közötti időszakra vonatkozóan.**
- 07.12. számú Kraszna bal parti belvízvédelmi szakasz
 - o Évi átlagos belvizes napok száma: **2 nap/év.** (Az elmúlt 10 évre viszonyítva)
 - o Belvízvédelmi készültség gyakorisága: **1 elrendelt készültség / 10 év (1. fok) 2013-2022 közötti időszakra vonatkozóan.**

A község területén beépíteni csak vízrendezett területeket lehet. Beépítés előtt a mely fekvésű területeket fel kell ismerni, a vízvezető hálózatot ki kell építeni. A belterületi beépíthetőségre általában elmondható, hogy vízrendezéssel, illetve víztelepítéssel végrehajtható. Minden új tervezett beépítésnél a felszíni vizek elvezetéséről illetve szakség szerint a talajvízszint süllyesztéséről gondoskodni kell.

A talajvíz helyzetére a 60-as évek végéig a mely víztűkór volt a jellemző, majd folyamatos talajvízszint emelkedés következett be, mely fokozza a belvízelöntések bekövetkezését. Telen a fagyott talajfelszínen történő gyors hűtvadás, vagy a nyári rendkívül zápor esetén a beépített területeken előtűréses keletkeznek.

A településen nagyobb belvízrendezési munkák idején 1967, 1979, 1980-81, és 1985-ban voltak. Rendkívül súlyos belvízhelyzet alakult ki 1999-ben és 2000-ben. Az utóbbi évek magas talajvízszintjének következtében a sokszor rekord mennyiségű csapadék a kötött talaj telítettségé miatt képtelen elszívárogni.

1874 hrsz									
Károlyi u. 1930 hrsz	0	200	0	0	200				
Kossuth u. 1987/1 hrsz	0	1500	0	0	1500				
Ifjúdög u. 1994/1 hrsz	0	120	0	0	120				
Vasvári Pál u. 2093 hrsz	0	200	0	0	200				
Marthovics u. 2117 hrsz	0	256	0	0	256				
Bern József u. 2150 hrsz	0	255	0	0	255				
Édesanyák u. 2225 hrsz	0	1514	0	0	1514				
Szabó u. 2281 hrsz	0	880	0	0	880				
Városmarty u. 2329 hrsz	0	80	0	0	80				
Császár u. 2417/1 hrsz	0	340	0	0	340				
Zsák u. 2426 hrsz	0	32	0	0	32				
Kölcsey u. 2345 hrsz	0	0	110	0	110				
Baltori u. 2508 hrsz	0	575	0	0	575				
Szalabdság tér 2525/6 hrsz	0	804	0	0	804				
Szenttér u. 2599 hrsz	620	210	256	0	1086				
Fáy Andrács u. 2709/1 hrsz	0	1022	0	0	1022				
Árpád u. 2780/1 hrsz	95	655	1025	0	1775				
Vágóhid u. 2865/1 hrsz	470	688	0	0	1158				
Mátyas király u. 2929/2/1 hrsz	0	237	0	0	237				
Kert u. 4001/1/1 hrsz	0	180	0	0	180				
Napsugár u. 4001/36 hrsz	0	160	0	0	160				
Tavaszi u. 4001/53 hrsz	0	318	0	0	318				
Nyírfák u. 4001/68 hrsz	0	160	0	0	160				
Szende Pál u. 4051 hrsz	0	206	0	0	206				
Almások u. 4097 hrsz	0	300	0	0	300				
Homokkő u. 4145 hrsz	153	0	112	0	265				

Nincs neve 4166/12 hrsz	0	126	0	0	0	126
Kisasszony u. 4183 hrsz	0	653	344	0	0	997
Földvár u. 4211 hrsz	0	200	0	0	0	200
Fáy Andrács utca 4226/7/1 hrsz	0	0	2456	0	0	2456
Nincs neve 6780 hrsz	33	0	0	0	0	33
Összesen (m)	27424	8249	30001	213	0	65887

5.sz. melléklet

A város bel- és külterületi csapadékvízének fő befogadói az alábbi belvízcsatornák:

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezdője
1	Vajna-főfolyás	FETTYVIZIG
2	Széchenyi szivárgó	FETTYVIZIG
3	Borbélykúti szivárgó	Önkormányzat
4	Borbélykúti 1. oldalág	Önkormányzat
5	Borbélykúti 2. oldalág	Önkormányzat
6	Borbélykúti 3. oldalág	Önkormányzat
	44. sz. Karasznahalpart-i belvízrendszer	
7	Nyírhator-Vasvári folyás	FETTYVIZIG
8	Mesterrei csatorna	FETTYVIZIG
9	Mesterrei 1. oldalág	Önkormányzat
10	Mesterrei 2. oldalág	Önkormányzat
11	Mesterrei 3. oldalág	Önkormányzat
12	Mesterrei 3/1. oldalág	Önkormányzat
13	Nyírfesi csatorna	FETTYVIZIG
14	Nyírfesi 2. oldalág	Önkormányzat
15	Nyírfesi 3. oldalág	Önkormányzat
16	Nyírfesi 3/1. oldalág	Önkormányzat
17	Nyírfesi 4. oldalág	Önkormányzat
18	Nyírfesi 5. oldalág	Önkormányzat
19	Nyírfesi 5/1. oldalág	Önkormányzat
20	Rosszgyárfosi csatorna	FETTYVIZIG
21	Rosszgyárfosi 1/1. oldalág	Önkormányzat
22	Gebe-Csaloklyi mellékfolyás	FETTYVIZIG

12. táblázat: Csatornák Nyírhator területén

3.2. Belvízbetörés

Külterületről történő belvízbetörésre nem kell számítani, mivel a település a Krasznabalpári és a Délnyírségi öblözet vízgyjűjtőjének választású vonalán található és az itt lévő csatornák a városi oldfelé vezetik a csapadékvizetket.

4. Belvízvédelmi művek, vízvezető hálózat kül- és belterület

4.1. Belvízvédelmi létesítmények

FETIVIZIG kezelési létesítmények

A településen több FETIVIZIG kezelési csatorna található található.

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
1	Vajai-főfolyás	FETIVIZIG
2	Szénaréti szivárgó	FETIVIZIG
3	24. sz. Krasznabalpári belvízrendszer	FETIVIZIG
4	Nyírbátor-Vasvári folyás	FETIVIZIG
5	Mesterrei csatorna	FETIVIZIG
6	Nyíresi csatorna	FETIVIZIG
7	Rossznyi-árost csatorna	FETIVIZIG
	Gebe-Csaholyi mellékfolyás	FETIVIZIG

Nyírségi VGT. és Ecsedháp-Krasznabalpári VGT Kezelésben lévő csatornák

Nem található a településen Társulati csatorna.

Vízkezelés

A község területén vízkormányzóra alkalmas műtárgy nem található.

Vízviszatarásra alkalmas helyek a község területén tározók létesültek a mélyebb fekvésű területeken. Belvízelöntéssel lakóházak, gazdasági épületek is veszélyeztetettek. A külterületi belvízelöntések is veszélyeztetik a mezőgazdasági, egyéb területeket.

Kiepitett szivattyúzási helyek

A településen önkormányzati kezelésben lévő kiepitett szivattyúzási hely nincs. Szivattyúzási belvízvédelezeskor, csak az eltomodott átereszeknél van szükség. Nincsenek kialakított szivattyúzási helyek.

A FETIVIZIG kezelésben lévő Vajai-főfolyás a 46. számú Nyíri belvízrendszerre jellemző 12 l/sec/km² fajlagos vízhozamra lett kitéve

2023. márciusban készült, a kül- és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi létesítmények mennyiségének és állapotának adatait az alábbi két táblázat tartalmazza (nem értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna):

	Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek			
	hossza (m)	állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	használat (%)	feliszapolódottság (tol - lg) (cm)
Zárt csatorna (nem átereszt):	30389	megfelelő	-	0-10
Nyílt, hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna:	18315	felújítandó	-	0-10
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:	4923	megfelelő	-	0-10
Folyókák:	1983	jó	-	0
Szilikasztó árok:	2765	megfelelő	-	0-10
Csatorna mindösszesen:	58375	-	-	-
Záportározó:	-	-	-	2 db
Szivattyúállás:	-	-	-	-

	Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek			
	hossza (m)	állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	használat (%)	feliszapolódottság (tol - lg) (cm)
Zárt csatorna (nem átereszt):	2500	változó	-	0-10
Nyílt, hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna:	2200	jó	-	0-10
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:	20900	felújítandó	80	20-30
Szilikasztó árok:	2560	-	-	-
Csatorna mindösszesen:	0	felújítandó	-	30-70
Záportározó:	-	-	-	1
Szivattyúállás:	-	-	-	-

A meglévő belterületi csatornák karbantartottsága megfelelő. A csatornák évenkénti karbantartásáról az Önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozók segítségével gondoskodik. A rövid- és hosszútávú feladatok között szerepel a földmétré csatornák burkolása, valamint a záportározók felújítása.

3.2. Belvízbetörés

Külterületről történő belvízbetörésre nem kell számítani, mivel a település a Krasznabalparti és a Délnyirjesi öblözeti vízgyűjtőjének vízválasztó vonalán található és az itt lévő csatornák a városiól eltekintve vezetnek a csapadékvíz felé.

4. Belvízvédelmi művek, vízvezeték hálózat kül- és belkerület

4.1. Belvízvédelmi létesítmények

FETVIZIG kezelési létesítmények

A településen több FETVIZIG kezelési csatorna található található.

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
	<i>46. sz. Nyíri belvízrendszer</i>	
1	Vajai-Öfőlyás	FETVIZIG
2	Szénaréti szivárgó	FETVIZIG
	<i>44. sz. Krasznabalparti belvízrendszer</i>	
3	Nyírbátor-Vasvári kőlyás	FETVIZIG
4	Mesterrei csatorna	FETVIZIG
5	Nyíresi csatorna	FETVIZIG
6	Rosznarósi csatorna	FETVIZIG
7	Gebe-Csaholyi mellékfolyás	FETVIZIG

Nyírségi VGT- és Ecsediárp- Krasznabalparti VGT Kezelésében lévő csatornák

Nem található a településen Társulati csatorna

Vízkezelés

A község területén vízkormányzásra alkalmas műtárgy nem található.

Vízviszatarásra alkalmas helyek a község területén tározók létesültek a mélyebb fekvésű területeken. Belvízelöntéssel lakóházak, gazdasági épületek is veszélyeztetettek. A külterületi belvízelöntések is veszélyeztetik a mezőgazdasági, egyéb területeket

Kiepfített szivattyúzási helyek


A településen önkormányzati kezelésben lévő kiepfített szivattyúzási hely nincs. Szivattyúzásra belvízvédelezkéskor, csak az időmódoti árceszeknél van szükség. Nincsnek kialakítva szivattyúzási helyek.

Önkormányzati kezelésben lévő csatorna

A településen található önkormányzati kezelésben lévő csatornák:

Sorszám	Csatorna neve	Csatorna kezelője
	<i>46. sz. Nyíri belvízrendszer</i>	
1	Borbélykúti szivárgó	Önkormányzat
2	Borbélykúti 1. oldalág	Önkormányzat
3	Borbélykúti 2. oldalág	Önkormányzat
4	Borbélykúti 3. oldalág	Önkormányzat
	<i>44. sz. Krasznabalparti belvízrendszer</i>	
5	Mesterrei 1. oldalág	Önkormányzat
6	Mesterrei 2. oldalág	Önkormányzat
7	Mesterrei 3. oldalág	Önkormányzat
8	Mesterrei 3/1. oldalág	Önkormányzat
9	Nyíresi 2. oldalág	Önkormányzat
10	Nyíresi 3. oldalág	Önkormányzat
11	Nyíresi 3/1. oldalág	Önkormányzat
12	Nyíresi 4. oldalág	Önkormányzat
13	Nyíresi 5. oldalág	Önkormányzat
14	Nyíresi 5/1. oldalág	Önkormányzat
15	Rosznarósi 1/1. oldalág	Önkormányzat

Háromképepótló és számkeltető hely:



9. sz. melléklet

Belvízvédelem

A készültség ellenőrzése a 10/1997. (VII.17.) KVMH rendelet 19. §-ában foglaltak szerint történik a belvízszivárgó és a temnyarók pontos mérlegelésével. Az önkormányzatok részére a részletes tájékoztatókat a 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet tartalmazza. A rendszernek üzemeltetése során alapvető cél a belvizek mértékadó vízszinteket meg nem haladó szint alá tartása.

A belvízi veszélyeztetettség alapvetően a természeti-környezeti tényezők határozzák meg. Az adott természeti-környezeti tényezők által meghatározott belvíz veszélyeztetettségű területen a ténylegesen bekövetkező belvízvédelesek nagyságát:

- a belvízrendszer belvízmentesítő létesítményeinek kiepfítettége,
- a belvízmentesítő létesítmények állapota, üzemképessége befolyásolja és határozza meg.

A belvizek jellemző kiváltó okai

Téli-tavaszi belvizek

Mindgyík belviz kiváltó oka a fagyott altalaj, magas talajvízszint, a hirtelen bekövetkező olvadás. A belvizek nagyságában való eltéréseket alapvetően a hóban tárolt vízmennyiség különbözősége okozta, mellyel arányosan tekinthetőek a belvizek tévesztését elsősorban a medrek hóval-jéggel való telítettsége, majd a karbantartási állapota befolyásolta.

Az 1999. évi belvíz rendkívülmek tekinthető, melyre a rendszer elemeit tervezni és méretezni nem lehet. Sajátossága volt:

- o a többi esettől jóval nagyobb mértékű hóban tárolt vízmennyiség,
- o a talajvízszint magas szintje,
- o a csatornák szinte teljes hóval való telítettsége,
- o a társulati- és üzemi csatornák rendkívül rossz állapota,
- o a rendkívül sok mesterséges vízviszartartás zsilipekkel és homokzsákos mederelzárással.

Ilyen mértékű vízviszartartásra eddig soha nem került sor. A vízviszartartás célja a belvizek fokozatos, szabályozott levezetése volt a belterületek mentesítése, a belterületek elöntésének megakadályozása, illetve az elöntés mértékének csökkentése volt.

A belvizek elöntések döntő része ezeken a mesterségesen elárasztott területeken volt.

Nyári belvizek

Az 1980. évi belvizek

- o a június végéig tartó, folyamatosan eső csapadék,
- o a megemelkedett talajvízszint,
- o a június végén néhány nap alatt lehullott rendkívüli mennyiségű 150-250 mm közötti csapadék okozta.

A belvízvezető csatornahálózat rossz kaszátsági, karbantartási állapota nyári időszakban az egyik legmeghatározóbb tényezője az elöntések nagyságának és tartósságának, így a károk nagyságának is.

A legveszélyesebb helyzetek a télen felhalmozódott hó tömeg gyors – csapadékkal együtt – olvadásakor alakulhatnak ki (1999.). A szélsőséges hidrometeorológiai helyzet következtében tavasszal jelentős területeket érthet felszíni vízborítás.

A helyi vízkár kialakulását növelő tényezők:

1. Belterületi vízvezető csatornahálózat és műtárgyainak elhanyagolt állapota (Belterületi függvényében állandóan aktualizálni kell a beavatkozások függvényében.)
2. A kiépített belterületi vízvezető rendszerbe beépített átérselek, kapubejárók folyamatos iszap-álatlítása.
3. Víz lefolyását gátló akadályok a csatornahálózatban (szabálytalan mederelzárások, szemét, hulladékok elhelyezése, stb.)
4. A kultúrtületekről érkező belvizek kizárásának hiánya.

A település és az öblözet jellemző belvizei a tiszalóki vízellépcső üzembe helyezését követő időszakban 1967-ben, 1979-ben, 1980-ban, 1985-ben, 1998-ban, 1999-ben voltak.

A helyi vízkár levonulása a település mikrodomborzati viszonyai miatt igen lassú folyamat. A nyílt burkolt és az eddig kiépített rendszer kis esésű, ezért a kialakult nyílt felszíni elöntések tartósan a területen maradnak.

- o az eddigi maximális (1999. év)
- o az 5-10 évenkénti (≈ 1988. év)
- o a rendszeresen előntés alá kerülő területek.

A túlnedvesedett, kétfázisú talajállapotú, tehát a mezőgazdaság szempontjából szintén művelhetetlen területek többségében meghaladják a belvizzel borított területek nagyságát. Minél kisebb az előntés, annál nagyobb ez az arány. A túlnedvesedett területekre vonatkozóan konkrét felmérések nem készültek.

A művelési ág szerinti felmérés pontosságát nagymértékben befolyásolják a következők:

- o az 1970-es, -80-as években a gazdasági szabályozó rendszer hatására sok belvízvesztés, főleg rét-legelő, terület jelentős részét feltöltötték és átminősítették szántóvá,
- o a rendszerváltozás, a tulajdoni-, használati viszonyok megváltozása után – de sok esetben már előtte is – a feltört részben visszaállt a korábbi rend és művelési ág, a visszaminősítés azonban nem történt meg,
- o a felmérés a tényleges és nem földhivatali nyilvántartási állapotot tükröz.

A belvízrendszer jellemző belvizei

Téli-, tavaszi belvizek voltak

- o 1967-ben, maximális elöntés 8.850 ha
- o 1979-ben, maximális elöntés 12.300 ha
- o 1985-ben, maximális elöntés 11.150 ha
- o 1999-ben, maximális elöntés 32.950 ha

Nyári belvizek voltak

- o 1980-ban, maximális elöntés 20.500 ha
- o 1998-ban, maximális elöntés 8.200 ha

A téli-tavaszi belvizek a mezőgazdaságban közvetlen károkat csak kismértékben okoztak, főleg az őszi vetésű kalászosokban.

A nyári belvizek okozták az igazán nagy károkat, mely már 1980-ban is militós nagyságrendű volt.

5. Kultúreltetlen a helytelen mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási művelés (a csatorna partjág történo művelés, elzárások, átjárások, síb.)

A feni felsorolt szempontok előfordulnak a település vízgyjúró területén
Figyelembe véve az előzőekben leírtakat, naprakész állapotban szükséges ismerni az önkormányzatok vezetőinek a belvízrendszerek állapotát és erre figyelniük kell.

A problémák bekövetkeztéhez hozzájárulhat a beltületei csapadékvíz elvezető hálózati hiánya. Ennek következtében a csapadék nem tudott lefolyni a befogadókhá, így előnteseket okoz, továbbá a csapadék jelentős része beszivárog, így megemeli a talajvízszintet

A település felszíne kellően tagolt, jól elhatárolható vízgyjűrtökre bontható. Ennek következtében az elvezetési lehetőségek meghatározottak, így gyakorlatilag lehetőség van különböző elvezetési útvonalak meghatározására

5. Védelmi beavatkozások leírása

A helyi vízkár kímálkítása szempontjából döntő jelentőségű a csapadék

A területre jutó csapadékvíz egyrészt beszivárog a talajba, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területeken összegyűlik. A csapadék halmazállapotától és hevesességétől, a hőmérsékleti viszonyoktól függ a helyi vízkárveszély nagysága.

A téli-tavaszi helyi vízkárt kiváltó jelenségek:

- o a téli időszak alatt felhalmozódott hőmennyiség gyors olvadása - tartós esőzés a gyors hóolvadás idején
- o a felszíni lefolyási gyorsító és a beszivárgást gátló talajfagy
- o súlyosbítja a helyzetet a különböző jelenségek egybeesése
- o a nyári helyi vízkárt kiváltó jelenségek:
- o a vízgyjúró területre hulló átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék
- o a vízgyjúró területre hulló rövid idejű, nagy intenzitású csapadék

Mind a téli-tavaszi, mind a nyári évszakokban igen veszélyes a magas talajvízállás. A tartósan magas talajvízállás következtében a talajok vízbeelagadó képessége jelentősen csökken, és így a felszínen lefolyó, kárt okozó víz mennyisége megnő.

A vízellátás elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az 1995. évi L.VIII. vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint az *állami, a helyi önkormányzatok* illetve a károk megelőzésében, vagy elhárításában *érdekeltek* kötelezettsége

Az 1999. évi rendkívüli tavaszi belvíz és tapaszalatai

Korábban is, de 1999. tavaszán igen súlyos helyzet alakult ki a településeken és a védelmi szakasz területén is

A rendkívüli védelmi készültség a védelmi szakasz területére 1999. évi február 14-én alakult.

A tél folyamán nagy mennyiségű hó halmozódott fel. Február 14-15-én 64 cm maximális hóvastagság, február 23-án 112 mm maximális hóvizarlatom volt tiszaberceli mérések szerint. Január és február hónapban 97,7 mm csapadék hullott a január 1-én mért 14 cm vastag 24,0 mm vízartalmú hóra, zömében hó alakban.

A hóolvadás előtti a csatornarendszerek előtírtését a hóakadályok eltávolítását elvégzők, mindazok ellenére a gyors összefolyás miatt rendkívüli bevizszintek alakultak ki a főmívri csatornáknakban

A rendkívüli belvízhelyzet okai:

- o az addigi sokévi csapadékvíz maximumot 50%-kal meghaladta, mely hóban tárolt volt,
- o az addigi maximumot elérő, illetve megközelíthető talajvízszintek,
- o a fagyott a talaj,
- o hirtelen bekövetkezett hőmérsékleti emelkedés hatására intenzív hóolvadás,
- o az öblözlet területén lévő főmívri-, üzemi- és üzemi művek 100%-ban hóval feltettek voltak február végén,
- o a csatornáknakban a mértékadó vízállások 130-180%-ának megfelelő vízszintek alakultak ki

Államnyelvi mindenteként a saját kezelésébe, tulajdonában lévő műveken el kell látnia a védelmi feladatokat, a művek megfelelő állapotosságát gondoskodni, a karbantartottságot biztosítani kell!

A vízellátó rendszernek törvényben meghatározott tulajdonsága lehet:

- o az állam,
- o az önkormányzatok
- o és gazdálkodó személy vagy szervezet

Az állami tulajdonosok egyrészt a *vízügyi igazgatóságok*, másrészt a *vízgazdálkodási társaságok* kezelik, az önkormányzati tulajdon működésébe az önkormányzatok feladatkörébe tartozik

Egyazon vízrendszerbe tartozó települések, mezőgazdasági területek vízkár elleni védelmére egymástól függetlenül nem oldható meg, ezért a *vízfalvások*, *belvízcsatornák* tulajdonosainak, kezelőinek szorosan együtt kell működniük!

Külvizek beltületekre való bejutást meg kell akadályozni. Ennek módjai: homokzsákos elzárás, ideiglenes homoköltés kiépítése (lokálizációs vonal) A beltületek összegyűjtő (és el nem vezetődő) csapadékvízai szivattyúzással kell elválogatni.

Állami feladatok

Az állami vízkárelhárítási feladatokat a helyileg illetékes vízgyjúri igazgatóság - Felső-Tisza-vidéki Vízi gyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) látja el. -/1.5.- melléklet

Vízügyi igazgatóság feladatai:

- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o koordinálja a védőkező szervezetek munkáját
- o A területileg illetékes vízügyi igazgatóság az önkormányzatok védekezési terveinek elkészítéséhez szolgáltatja a befogadó állami főmű műszaki alapadatait
- o véleményezi az elkészített védekezési tervet

Társulati feladatok

A vízgazdálkodási társulatok vízkárelhárítási feladatait a helyileg illetékes Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat és Ecsediláp-Krasznapalparti Vízgazdálkodási Társulat látja el.

- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása
- o kezelésébe tartozó létesítményeken védekezik
- o a helyi vízi közüzem: tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása

Önkormányzati feladatok

Az önkormányzati vízkárelhárítási feladatokat Nyírbátor Város Önkormányzata által meghatározott védelmi szervezet látja el.

Az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatait az önkormányzatokra vonatkozó rendeleteken túlmenően az 1995. évi LVII. „A vízgazdálkodásról szóló törvény” 4. §-a szabályozza. Ezek szerint a helyi önkormányzati feladatok:

- o a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - az országos koncepcióval összehangolt - koncepció kialakítása és végrehajtásának megszervezése,
- o a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása,
- o a természetes vizek fürdőre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületek kijelölése,
- o a helyi vízi közművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése,

- o a vízi közüzemi tevékenység körében a település ivóvízellátása, a szennyvízelvezetés, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése,
- o a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés,
- o a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megálapításáról való gondoskodás.

A fenti feladatok közül kiemelten a helyi vízkárelhárítással foglalkozunk, különös tekintettel arra, hogy a belterületeken koncentrációk az egyéni és a nemzeti vagyon jelentős része, amelynek vízkárokat elleni védelme a helyi önkormányzat feladata. Az önkormányzatok ezeket a feladatokat elsősorban a helyi erőkkel (saját erő, polgári védelem, tűzoltóság stb.) oldják meg, azonban a helyi szakmai, technikai lehetőségeiket meghaladó igényű védekezés esetén a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokhoz, vízgazdálkodási társulatokhoz illetve a megyei védelmi bizottsághoz fordulhatnak.

Feladatok a belvízvédekezés egyes fokozataiban:**I. fokozat:**

A figyelő-jelentő-riasztó szolgálat megszervezése, ellátása és a meteorológiai előrejelzés figyelése. Szivattyúzási igény esetén a szivattyúzás beindítása

II. fokozat:

A belterületi vizek fő befogadójának és a vízelvezető árokhalózat lefolyási viszonyainak figyelése, a vizálások rögzítése és jelentése. A vízfolyási akadályok megszüntetése. A szivattyúzás folytatása.

III. fokozat:

Az emelkedő belvíz szétterülésének megakadályozása, lakóházak, objektumok, utak védelme nyúlgáttal. A vizállás szintek rögzítése és jelentése. A szivattyúzás folytatása, a szivattyú kapacitás szűkség szerinti növelése.

PONTOS: A szivattyúzás intenzitását és időtartamát szakember bevonásával kell meghatározni! Célszerű teljes mértékben kertüni a pincéből való szivattyúzást!

Rendkívüli védekezési készültség:

Rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben kell elrendelni akkor, amikor a helyi vízkár nagy térségre – esetleg több vízgyűjtőre – terjed ki. Ekkor az érintett településeken az önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végzní.

Az árvízi és belvízi veszélyhelyzetben az alábbi veszélyeztetettség követelhetneket be, melyek szűkségessé teszik a mentesítést, és a fertőtlenítést:

- súlyos, halálos lefolyású tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének lehetősége, amely származhat kórokozót tartó emberből, kórokozót tartalmazó hullétekből, korokozóval szennyezett élelmiszerekből, vízből, állati vagy állati tejből ivóvíz bázisok megsemmisítése, szennyződése, fertőzése
- a környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése
- élelmiszer, gyógyszer megsemmisítése, szennyződése, fertőzése,
- épületek, közművek megsemmisítése, szennyződése, fertőzése

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az áll- és növényvédelem, valamint a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgárvédelmi, elsősegélynyújtó, -ellátó, műszaki mentőszolgálatok is együttműködnek az alábbiakban:

- kárfelelő (előzetes, folyamatos, végleges)
 - földi és légi rovarirtás
 - rágszálóirtás
 - állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése
 - veszélyes anyagok, műanyagok, műanyagok, környezeti káros felszámolása
 - lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése és fertőtlenítése
 - terület mentesítése és fertőtlenítése
 - víznyerő helyek, vizellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sirtelt ellenőrzése
 - takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
 - élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése
 - sirtelt mintavételezés a víz vízszervezetésnél, vízkivételnél, vízhasználatoknál
 - titálon elrendelése: állattartási
 - védőtöltőzet biztosítása
 - A vet minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik
 - Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
 - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság,
 - Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
 - Vízkivételi művek laboratóriumai,
 - Egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgáti áll helyek.
- A mentesítési, fertőtlenítési feladatok:
- adatbázis pontosítása,
 - (lakossági, épületek, ivóvíz, állattartomány, élelmiszer, takarmány, veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szennyvíztürelkek, befogadóhelyek, ivóvíz-, ásványvíz palackozók, stb.),
 - a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a rontesítés, fertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok, RBV, szolgálat alkalmazásának tervezése),
 - az eredeti helyzet visszaállítása.

A normál élet visszaillesztésének feladatai:

- kárfelelő, kárrendezés feladatok megszervezése, koordinálása,
- segélyek feladásának, elosztásának megszervezése, koordinálása,
- ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása,
- mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása,
- járványveszély okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása,
- a közművek beüzemelésének koordinálása,
- a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása,
- a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.

6. Az önkormányzat helyi vízkárelhárítási feladatai

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizet elhárító védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornába való visszavezetése a *helyi vízkárelhárítás*. Ennek *műszaki feladatai* az alábbiak:

- o felkészülés a védekezésre, megelőzés
- o a védekezés
- o a védekezés megszűnését követő intézkedések.

Megelőzés

A *síkvízdélt területeken* a települések mikroökonómiai viszonyai miatt a káros vizet levonulása igen lassú folyamat. A vízvezető nyílás csatornahálózat kiépítését, ezért a kialakult nyíltszintű elöntések tartósan a területen maradhatnak. A legveszélyesebb helyzetek a telen felhalmozódott hőtömeg gyors olvadásakor alakulhatnak ki, ha az olvadási tartós esőzés is kíséri. Az esetlegesen keletkező elöntéseket jelentősen növelheti a fagyott talaj. Szélsőséges hidrometeorológiai helyzetek következtében nagy területeket érhet tartós elöntés.

A helyi vízkárt kiváltó természeti adottságokat nem áll módunkban megváltoztatni, az ember azonban tevékenységével befolyásolhatja: csökkentheti - növelheti a veszélyhelyzeti kialakulását

A veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése a leghatékonyabb védekezési mód!

- A helyi vízkár kialakulását növelő tényezők:
- o a vízfolyás medrek, belvízcsatornák kiépítésének elmaradása,
 - o a beltürelti vízvezető hálózat kiépítetlensége, karbantartás hiánya
 - o a nem megfelelő nyílású hidak, átvezetők,
 - o a megfelelő nyílású műtárgyak felszapolódása,
 - o a víz lefolyását gátló akadályok a mederben (szabálytalan mederrelátások, szemét, hulladék stb.)
 - o a mály falkvésű területek beépítése,
 - o a kulvízvek beltüreltekről történő kizárásának hiánya,

6.1. Felkészülés a védekezésre

Belvízelvezető művek létesítése, azok fenntartása és ellenőrzése:

- Operatív védekezési feladatokra való felkészülés
 - Védelmi terv készítése
 - Védelmi információs rendszer kialakítása
 - Saját védelmi szervezet megszervezése, felkészítése
 - Védelmi szervezeti beosztások
 - Közérő kialakítása
 - Szükséges védelmi felszerelések biztosítása
 - Eszközök anyagok
 - Védművek, műtárgyak, tartozékok, berendezések, gépek eszközök karbantartása és évente felhívásigazgató (amelyre a FETVIZIG területi szervét is meg kell hívni!)
 - Védekezési tervek, nyilvántartások elkészítése, aktualizálása
 - minden év december 10-ig
 - Védekezési gyakorlat szervezése

Védelmi terv aktualizálása

A Kozlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter 10/1997. (VII. 17.) sz. KHVM. rendelete az árvíz- és belvízvédekezésről rendelkezik a vizsgádkódásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996. (XII.26.) sz. Kormányrendeletben foglaltakkal. E rendelet az ár-és belvíz védekezési tevékenységre kötelezetlenek a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatait határozza meg és rendelkezik a védekezési terv tartalmi követelményéről. Ezen terv a követelményrendszer teljes mértékű figyelembevételével készül.

A védekezést megelőző felkészülési időszakban a helyi víziközelhárítási feladatok zavartalan ellátásához is szükséges a védekezési tervek rendszeres, évente aktuálizálása. A védekezési tervek tartalmaznia kell mindazokat a nyilvántartásokat, adatokat, melyek az eredményes védekezéshez szükségesek.

6.2. Helyi víztár elleni védekezés

Védekezési tevékenység általános leírása, helyi védelemvezető feladatai

A síkvédett települések területi általában nem képeznek önálló belvíz-öblözeti, belvízrendszer, hanem egy-egy vagy több öblözlet, rendszer területén helyezkednek el. E területi elhelyezkedéséből adódik, hogy a településen folyó helyi víziközelhárítási-védekezési munkákat össze kell hangolni az adott belvízrendszerben folytatott külterületi védekezéssel.

A védekezés folyamán a belvízrendszerben az **összehangolt védekezést a vízügyi igazgatóság koordinálja**, a víz elvezetésékor - a területek mentesítésekor - elsőbbséget kell adni az értékesebb lakott területeknek. A vízvezetési sorrend kialakításában a mentesítendő területen található települések érdekeit össze kell hangolni.

- külterületen a helytelen mező- és erdőgazdasági művelés, a megélelt növényi fedettség hiánya (lejtő irányú művelés, erdőirtás stb.)
 - a szennyvízcsatornázás elmaradása a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése mellett szikkasztás miatti kedvezőtlen talajvízszint emelkedés
 - a burkolt, beépített felületek növekedése a városiasodással
- A helyi víztár kialakulását csökkentő beavatkozások (megelőzés)
- a befogadó vízfolyások, belvízcsatornák mederrendezése,
 - a belterületi vízelvezető rendszerek kiépítése,
 - a vízelvezető képesség biztosítása, a rendszeres karbantartás,
 - a kútvizek kizárása a belterületekről, a belterületi befogadók chermentesítése,
 - a felszíni erózió csökkentése,
 - a belterületi zöld felületek növelése,
 - a szennyvízcsatorna hálózat, vagy zárt szennyvízgyűjtők kiépítése.

A vízelvezető művek kiépítése

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a vízelvezető művek (vízfolyások, csatornák, ártokok) kiépítése, fejlesztése, védtepes állapotban való tartása, működőképességének megőrzése, azaz a preventív védekezés, vagyis a védekezést megelőző tevékenység. A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi víztár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat - a belterületi vízrendezést - tudatosan megvalósítják. Az önkormányzat képviselőtestülete - ismervé a település víztár problémáit - hivatott döntést hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról, üzemeltetéséről

A védtepes állapot fenntartása

A felkészülés időszakában a már meglévő kiépített belterületi vízelvezető műveken rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam károkozás, kiöntésmentes levezetését. A medréből szükség szerint, de legfeljebb évente egyszer el kell távolítani a felgyülemlett növényzetet (fákat, cserjéket, víznövényzetet), az uszadékokat, a belekerült hulladékokat. Biztosítani kell továbbá a szivattyutelepek, szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő záportárolókat vagy a záportárolásra alkalmas területet szabadon kell hagyni. A záporvízzel való feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését. A ciklikus fenntartási munkák az elhasználódást megelőző bizonyos mértékű elérésekor, nagyobb időközönként, de rendszeresen jelentkeznek. Csatornák általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként - a felszaporodástól függően - a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézstük hibáinak kijavításáról

A helyi védekezés elrendeléséért, irányításáért a település polgármesterre illetőleg az általa kijelölt védelemvezető egy személyben felelős:

A védelemvezető köteles a megkezdeni a tényleges védekezést; amint annak szükségessége felmerül. A helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal és vízgazdálkodási társulatokkal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell végeztetni. A védekezés felolvas vezetőinek kölcsönösen tájékoztatni kell egymást.

A helyi védelemvezető feladatai:

- a vizálás változások leolvastatása a meglévő vagy ideiglenes vízmérőkhöz, a vizálásadatok feljegyzése és igény szerinti továbbítása,
- tájékoztató és várható hidrometeorológiai helyzetről,
- a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről,
- helyi védelmi készlettség elrendelése, az elrendelésről vagy fokozatváltásról a védekezésben érintett szervezetek (Védelmi bizottság, Vízügyi igazgatóság, Vízgazdálkodási Társulat, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) azonnali írásbeli tájékoztatása
- a védekezéshez szükséges munkacsoport mozgósítása, irányítása, anyag és felszerelés biztosítása, utánpótlása,
- a védekezésben résztvevők foglalkoztatása, ellátása, elszállásolása, nyilvántartása és munkájuk irányítása,
- a káros víztek lehetséges legkevésbé kártétellel történő levezetéséhez szükséges valamennyi műszaki intézkedés elrendelése, végrehajtása és ellenőrzése,
- a jég okozta vízkárvesztély elhárításával kapcsolatos feladatok megszervezése,
- ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezező csatornahálózati vízelvezető, (érintett) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területeken keltező károktól figyelembevételével,
- a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezésre igénybevetett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása,
- ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés elvégzéséhez nem elegendők, kiegészítéseket kérni a védekezésben résztvevő szervezetektől, amit azok térítés ellenében vagy térítésmentesen kötelesek teljesíteni, feltéve, ha azokat saját, vagy egyéb már folyamatban lévő más védekezési munkáiknál reálköltségen fizetik,
- a lakók, továbbá a berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása a veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kitértést, visszatelepítést a megyei védelmi bizottság vezetője rendeli el),
- helyi műszaki felkészültséget meghaladó védekezés esetén az illetékes vízügyi igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését kezdeményezni,
- a védekezés során a csatlakozó állami vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz

előzetesen meg kell szerzeni a vízügyi igazgatóság, illetve egyéb szakhatóságok engedélyét, hozzájárulását,

- Védelmi Ügyelet tartása, jelentési kötelezettség teljesítése.

Védelmi fokozatok

A helyi vízkárelhárítás fokozatát minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja védőkezdésben résztvevő szervezeteket, elsősorban a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot a fokozat elrendeléséről.

A védekezés során a veszélyhelyzetből függően védelmi készletességi fokozat rendelhető el:

I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezető csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település-részekben kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható

A védelemvezető feladatai:

- felméri a vízelvezető csatornákat, a zsílippek, a műtárgyak, átvezetők állapotát.
- kezelésbe tartozó csatornákon belvízelvezető, csapadékelvezető műveken gondoskodik a vízfolyási gátló akadályok eltávolításáról
- megszervezi a nappali figyelemmel kísérést
- fokozatlan figyelmeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett ingatlanokat.
- amennyiben lehetőség van rá, gondoskodik a víztek kormányzásáról (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével)

II. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

A védelemvezető feladatai: (az I fokú készletességre előírásokon túlmenően)

- gondoskodik a szállítható szivattyúk készletébe helyezéséről illetve üzembe állításáról
- felméri a vízvisszatartásra, belvízátározásra alkalmas helyeket

III. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

A védelemvezető feladatai: (az I-II fokú készletességre előírásokon túlmenően):

- gondoskodik a vízvisszatartásról illetve a víztározásra alkalmas helyekre történő bevezetésről (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével)

Rendkívüli védekezési készíthetőség a területileg illetékes vízügyi igazgató feltérjesztése alapján a kormány akkor rendelí el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár veszély nagy mértékűre - több vízvívítóra; - terjed ki több az időszakban a helyi vízkárvészélyes területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva.

A védelemvezető feladatai: (az előzőekben előirtakon túlmenően):

- A VIZIG által kijelölt veszélyeztetett helyek előkészítéséről gondoskodik
- Szükség esetén a kártérítési és mentési tervek alapján megkezdi a felkészülést a veszélyeztetett településrészek kártérítésének végrehajtására. *4. sz melléklet*

Vízvisszatartás

A csatornahálózatok tervezésénél fontos szempont volt, hogy minden egyes mezőgazdasági táblán biztosítva legyen a vízelvezetés (a mai kárpaccella; földterületeknél, ahol 30-50 m széles egy tábla ez nem megoldható). A csatornában elhelyezett zsílipék zárásával, nyitásával, valamint tiltókkal lehet szabályozni belvízvédekezés esetén, egy-egy táblán a víz visszatartását viz mennyiségét. A vizet természetesen először azon a táblán, mely fekvésű területen tartjuk vissza, amelyik természetben, vízállásos

Tavaszi időszakban különösebb károkozás nélkül lehet visszatartani vizet réteken, legelőken is. Szántón csak abban az esetben tartunk vissza vizet, ha ezzel vetést, vagy belterületet víztelemtünk. Vetésen lehetőleg nem, belsőségi területen pedig egyáltalán nem szabad vizet visszatartani.

A leveztetés sorrendje tehát:

1. belterület
2. vetés
3. szántó
4. rét-legelő
5. terméketlen terület

Belvízvédekezés esetén víz visszatartató

Ésleltékes mezőgazdasági műveléssel (mélyszántás, altalajlazítás) vagy a csatornában elhelyezett tiltókkal (fakott területekről, vetésről, szántásról) közben a vizet le kell engedni)

Ügyelet, jelentések

Az önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, amiben rögzíteni kell a készített elrendeléseknek időpontját, be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a végzett munkákat és részletes leírásokat, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást. A készült elrendelésekről értesíteni kell a vízügyi igazgatóságot és a megyei védelmi bizottságot.

A védekezési tevékenységről naponta reggel 8 óráig az illetékes vízügyi igazgatóság műszaki ügyeletére faxon vagy e-mailen jelentést kell küldeni.

A védelmi napló vezetéseinek általános szabályai

A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan önkormány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlenül gondos vezetést kíván!

1. Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megírt intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjegyzésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
3. Többek közt naponta bejegyzendő:
 - o az elvégzett védekezési munka
 - o a felhasznált eszközök, anyagok mennyisége
 - o a védekezésben résztvevők létszáma
 - o az ügyelet átadás-átvétel
 - o a társzervektől kapott, illetve a résztvevőkre adott tájékoztatások, intézkedések
4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeltet szolgálat tagjai lehetnek bejegyezni.
5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés, ellenőrzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

6.3. Védekezés megszűntetését követő intézkedések

A védekezés megszűntetését követően a védelemvezető köteles gondoskodni:

- o a területre kiöntött vizek vízfolyásba történő visszavezetéséről
- o a szakosított intézkedések megtételéről, védekezés célját szolgáló művek (öltések, depóniák, csatornák, műtárgyak) sürgős helyreállítása érdekében,
- o a védekezés megszűntetésének bejelentéséről a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat felé,
- o a védekezési anyagok, eszközök, felszerelések összegyűjtéséről, visszaadásáról a tulajdonosoknak, illetve a készlet pótlásáról,
- o a károk felméréséről,
- o a védelmi tapasztalatok kiértékeléséről, összefoglaló jelentés készítéséről és továbbításáról a VIZIG felé

A készült megszűntetését követően **összefoglaló jelentés** szükséges készíteni a **védekezési munkáiról** az befejezéstől számított 14 nap alatt, a **képviseelő testület számára**. A jelentésben elemezni kell a helyi vízkárelhárítási készültséget kiváltó okokat, a védekezés folyamán megírt műzkezdések eredményeit, a műveken végzett munkákat, a jelentkező károk mértékét. Az összefoglaló jelentésnek ki kell térnie arra, hogy milyen tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat, illetve a védekezés tapasztalatai alapján, mely területeken kell további műszaki tevékenységet - fejlesztést, fenntartást - folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a vízkárok megelőzése érdekében.

Az értekelés egy példányát a területileg illetékes *Vízügyi Igazgatóság részére* is meg kell küldeni!

Vízminőség-védelen

A területen kitépített vízminőség-védelmi hely nincs. A szennyvizet csapadékvíz az utakról a víznyelőkön keresztül, az egyéb közúti szállításmál történő fagyóda során, valamint az emberi mulasztást követően juthat az olajos szennyződés a csatornába. Annak érdekében, hogy a betagođott megóvnyuk a havarria eseten levonuló szennyződésről, már bámmelyuk szennyzerzőt éti csatornán ideiglenesen kitépített szelvényekben közveletanul meg lehet állítani a szennyzerző anyag továbbterjedését. Amennyiben az nem sikerül, abban az esetben jól megközelíthető helyen kell a vízminőségvi kárelhárítást elvégezni. A kárelhárítási hely clósorban az tisztó, olajos szennyződés leszedésére, elárvoltására szolgál. Az tisztó szennyzerzős leszedését kikórhakokhoz régeztelt „T” típusú merülőállal oldjuk meg.

6.A. Együttműködő szervezetek elérhetőségei

Sorszám	Nev	Címe	Társ szervek		Kapszolatartó	
			Telefon, fax, e-mail	Neve	Beszűzása	Telószám
1	Felső-Tisza-völgyi Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Sécshenyi út 19., 4401 Pf. 1A.	tel.: 42/502-2001/17000, 30/2399-541, 30/2399-542 központi fax: 42/502-2021/17003	Badány Góspár	igazgató	tel.: 42/502-2001/17010 30/9054-302
2	Szatmári Szaktanmenőrkiség	4700 Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.	tel.: 44/500-800 30/975-4073 fax: 44/500-810	Ludórt Antal	Szaktanmenőrk	tel.: 44/500-800 30/975-4073
3	Nyíregyi Vírgazdálkodási Társulat	4400 Nyíregyháza, Tambaia u. 11	tel.: 42/703-918	Offenbachoné Jnne Góspárlia	igazgató	tel.: 42/703-918
4	Művelési Polgárháza	4200 Nyíregyháza, Erdő sor 5.	tel.: 42/594-609 fax: 42/704-425	Gyenge László tá. Ormogy	Főelölvele	tel.: 42/594-609 fax: 42/704-425
5	Szabolcs-Szatmári-Bereg Megyei Katasztróvédelmi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. tev.: 4406 Nyíregyháza 6., pf.:2.	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-425	Varga Baló tá. ezredes	Igazgató	tel.: 42/594-609 fax: 42/404-425

7. A védekezés szemlélyi és technikai feltételei

A védekezéshez szükséges a védelmi szervezettel közpítés, amelyben meg van határozva az egyes részvevők pontos feladata, hatásköre és jogosultsága. Il, a megféléleő védelmi anyagok és eszközök szükségessége mennyiségének megféléte, ill. beszerzési helye, módja, valamint a védekezésben részalvevő közvő kúlfelása. A védekezés során szükségessége lehet a lakosság mentése és kútrlése.

A védelmi szervezettel a 1. számú, a Védelmi anyagokai és eszközökkel a 2. számú, a Közvetkés megóvnyási terveit a 3. számú, a Kútrléési- és mentési terveit a 4. számú és a bevízvédekezés gépj. eszköz. anyag. létezőmgyeny szükségféléteit a 5. számú kimutatás tartalmazza.

8. A Vízügyi Igazgatóságól és Katasztrófavédelemről igényelt segítség

Az onkormányzat tulajdonában nagyon csekély védelmi anyag és eszköz áll rendelkezésre, ezért azt a védekezés során kell beszerzeni, vagy sürgős esetben a Vízügyi Igazgatóságól vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságól kell igényelni. Ezek az anyagok elsősorban homokzsákok, kezszerzők (ásó, lapát, homok, fólia, pallo, tátkya, stb.).

Míg a védelmi eszközök elsősorban átmeneti szivattyúk, nyomatósvevők, áramléteszők, vízgútszerzők, elhelyezők és eszközök szállítási elsősorban a településen található gépjánnyelkekkel kell megóvnyati, melyek a „Kimutatás a településen található védelmi anyagokai és eszközökéről” 2. számú kimutatásban szerepelnek. Amennyiben a tehorgyájánny kapacitása kevés, akkor szintén a védekezésben szereplő tánczervektől kell igényelni a szükséges járműveket, amelyek a 18. táblázatban találhatóak meg.

9. Védőművek felhívizsgálati rendje

A vízrendelési létesítmények megféléte üzemelésének és fennartásának alapféléte a művek rendszeres és szakszerű felhívizsgálata. A belterületi vízrendelési művek állapotát ezért minden évben legafább egyszer - összel - ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sü gőssen meg kell szűntetni. A felhívizsgálatról készült jegyzőkönyvet az illetékes vízügyi igazgatóság részére meg kell küldeni!

Célserű minden nagyobb csapadéklevonulás után szemlélet tartani és a keclekezett károkat azonnal helyreállítani. Az ellenőrzés során a belterületi határos külterületen bekövekezezt viltozásokot is figyelemmel kell kíséni (pl. művelet ágvaltozás, erdőfirtás stb.), a mely felvevsi beépített erdületi talajvizsant viltozását fel kell tánni. Javassallató a szomszédos onkormányzatok, ez illetékes VIZIG, vírgazdálkodási társulat képviselőjének megfelyvása is az ellenőrző bejárásokra.

10. Tájékoztató a vízkárelhárításról és az érintett jogszabályokról

10.1. Kívonat a "Települések helyi vízkárelhárítási feladatai" című útmutatóból

A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a települési önkormányzat feladataivá teszi az egészséges ivóvíz biztosítását, a vízrendezést, a vízvezetést és a csatornázást
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelemről és védekezés pontos teendőiről, lételesen meghatározza a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatáról és hatásköréről.
- 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló rendelet a kormánybiztos jogkörének meghatározásán túl meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, valamint a védelmi bizottság irányítási és koordinációs feladatait.
- a VIZIG a védekezésre kötelezettek számára véleményezi a védekezési terveket, közreműködik a védekezési felkészítésekben és a védőművek felülvizsgálatában, továbbá a védekezési feladatok ellátásához műszaki - szakmai segítséget nyújtanak a polgármesterek számára. A védekezésre kötelezettek a tevékenységük során ügyeleti naplót vezetnek, és jelentési kötelezettséget teljesítenek. A meghatározott fokozatú védekezési készültség elrendeléséről, megszüntetéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatói kötelezettség teljesítéséről is e jogszabály (232/1996. (XII. 26.) k.) rendelkezik.
- 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet (Hkr.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásáról határozik. E jogszabály alapján a Felügyelőség a vízi létesítményeket és vízhasználatokat a vízügyi üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel, I-IV-ig terjedő feltéyleti kategóriába sorolja. Ennek megfelelően az érintett vízgazdálkodási kövelemények szempontjából az I. kategóriába a kiemelkedően fontos, a II. kategóriába a nagyobb térséget érintően jelentős, a III. kategóriába a helyi jelentőségű, a IV. kategóriába a kisebb jelentőségű vízi létesítmények, vízi kozművek tartoznak.
- 10/1997. (VII. 17.) KHM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezéstről
A rendeletben az árvíz- és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés részeként a védelmi tervek írástípusok meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az árvíz- és belvízvédelmi vedvonalakat, a belvízrendszerek védelmi szakaszait, valamint az árvíz- és belvízvédekezés készülségi fokozatainak elrendelésére vonatkozó merítendő vízzalásokal,

helyzeteket. A védekezési gyakorlatok, a védekezési ügyelet, a jelentések, tájékoztatások, a védekezések megszűnését követő intézkedések meghatározása része a rendeletnek

- 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

A rendelet a megvalósításához szükséges művek tervezésére, kivételzésére, üzemeltetésére és a vízgazdálkodás tárgyú, valamint vízi létesítmények megvalósítását magukban foglaló beruházások döntési eljárására terjed ki.

- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendelkezéséről és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, továbbá a vízgazdálkodási célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezését, kivételzését és üzemeltetését, valamint a vízgazdálkodási tárgyú vagy az ilyen létesítményeket is magukban foglaló beruházások döntési eljárását.

10.2. Védekezéssel összefüggő jogszabályok

A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) a települési önkormányzat feladataivá teszi az egészséges ivóvíz biztosítását, a vízrendezést, a vízvezetést és a csatornázást
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelemről és védekezés pontos teendőiről, lételesen meghatározza a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatáról és hatásköréről
- 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló rendelet a kormánybiztos jogkörének meghatározásán túl meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, valamint a védelmi bizottság irányítási és koordinációs feladatait
- a VIZIG a védekezésre kötelezettek számára véleményezi a védekezési terveket, közreműködik a védekezési felkészítésekben és a védőművek felülvizsgálatában, továbbá a védekezési feladatok ellátásához műszaki - szakmai segítséget nyújtanak a polgármesterek számára. A védekezésre kötelezettek a tevékenységük során ügyeleti naplót vezetnek, és jelentési kötelezettséget teljesítenek. A meghatározott fokozatú védekezési készültség elrendeléséről, megszüntetéséről, módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatói kötelezettség teljesítéséről is e jogszabály (232/1996. (XII. 26.) k.) rendelkezik.

- 72/1996. (V.22.) kormányrendelet (Hkt.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásáról határozk. E jogszabály alapján a felügyelőség a vízi létesítményeket és vízhasználatokat a vízügyi üzemeltetési engedélyvezetési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Ennek megfelelően az érintett vízgazdálkodási közelelmények szempontjából: az I. kategóriába a kiemelten fontos, a II. kategóriába a nagyobb térséget érintően jelentős, a III. kategóriába a helyi jelentőségű, a IV. kategóriába a kisebb jelentőségű vízi létesítmények, vízi közelmények tartoznak.
- 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédeleml feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés részeként a védendő tervek fájáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az árvíz- és belvízvédelemli védvonalakat, a belvízrendszerek védelemli szakaszait, valamint az árvíz- és belvízvédelemli készültségi fokozatnak elrendelésre vonatkozó részletező vizálások, helyzeteket. A védekezési gyakorlatok, a védekezési egyelet, a jelentések, tájékoztatók, a védekezések megszűnését követő intézkedések meghatározása része a rendelemlnek.
- 14/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelemlét és kártételemlnek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
A rendelet a megvalósításához szükséges műveleml tervezésére, kivételzésére, üzemeltetésére és a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízi létesítmények megvalósítását magukban foglaló beruházások döntési eljárására terjed ki.
- 30/2008. (XII. 31.) K-VVM rendelet a vizek hasznosítását, védelemlét és kártételemlnek elhárítását szolgáló műveleml, műveleml és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésére és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, továbbá a vízgazdálkodási célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezését, kivételzését és üzemeltetését, valamint a vízgazdálkodási tárgyú vagy az ilyen létesítményeket is magukban foglaló beruházások döntési eljárását.

Katasztrófavédelemlmel, polgári védelemlmel összeírt joganyagok

2011. évi CXXXVIII. törvény a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, részlet:

„11. A polgármester feladatai

15. § (1) A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékeségi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatát. E feladatok végrehajtására - a hivatalos katasztrófavédeleml szerv területi szerve egyetértésével - közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

(2) A polgármester a felkészülés keretében:

- a) felcélis a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítését, valamint a helyi lehetőségek figyelemlbevételével a védekezés felcélisét, a biztonságos felcélisét,
- b) irányítja a védekezésre való felkészítést,
- c) gyakorolja katasztrófavédeleml ügyekben az elsőfokú polgári védeleml hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerve hatáskörébe,
- d) a polgári védeleml kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védeleml szervezetbe kiképzésre és gyakoroltatásra osztja be,
- e) felcélis a polgári védeleml kötelezettség alatt álló települési polgári védeleml szervezettel megalkotását,

szervezettel megalkotását,

f) gondoskodik az illetékeségi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófavésztályokról szóló, a magánjogi szabályokat is tartalmazó tájékoztatóról, g) a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védeleml kötelezettség alatt álló települési és munkahelyi polgári védeleml szervezetek megalkotását és az alkalmazás felcélisét, h) biztosítja a lakosság használatára szolgáló és a közgazdasági területén lévő, rendeltetésre bocsátott technikai berendezések működtetését,

i) részt vesz a feladatoknak ellátása érdekében, a hivatalos katasztrófavédeleml szervek által szervezett felkészítéseken,

j) kijelöli a katasztrófavédeleml elleni védekezésről összeírt feladatokban közreműködő közbiztonsági referenszt.

(3) A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó katasztrófavédeleml tevékenységét.

16. § A polgármester a településen a védekezés során:

- a) a 46. § (3) bekezdésben meghatározott kivételével a hivatalos katasztrófavédeleml szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédeleml tevékenységét,
- b) halasztást nem tűrő esetben átmeneleml jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelemléhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerinte illetékes hivatalos katasztrófavédeleml szerv területi szervének vezetőjét és a megyei, fővárosi védeleml bizottság elnökét,
- c) a polgári védeleml kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédeleml érdekében határozottan polgári védeleml szolgálatra kötelezi,
- d) szervezi és irányítja a lakosság védelemlét, kiteleplését, kimenekítését, befogadását és visszateleplését.

II. KIMUTATÁSOK

1. számú kimutatás

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZTVEVŐK ÉS FELADATAIK

Védlembiztosító

Név: Máté Antal

Cím: Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: hivatal@nyirbator.hu

Védlembiztosító helyettes (védelembiztosító távollétében)

Név: Badics Ildikó

Cím: Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: jegyzo@nyirbator.hu

Feladatai:

Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint az VIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat (www.omsz.hu, www.metnet.hu, www.ovisz.hu)
A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készültséget rendel el a településen.

I. fok: telefonon, vagy személyesen riaszja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit.

Gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről.

II. fok: 24 órás éjjel nappali figyelőszolgálat megszervezése.

III. fok: intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtásáról.

A védekezés állandó figyelemmel kísérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása.

A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése a védelmi naplóban.

Felügyeli a védekezésben résztvevőket.

A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása.

Tájékoztató a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.

Tájékoztató a hidrometeorológiai helyzetről a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.
A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevetett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.

Folyamatosan zessze/vezesse a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen keletkező számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesítsen.

e) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság életfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,

f) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elfrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,

g) együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.”

- **62/2011. (XII.29.) BM rendelet** a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Ez a rendelet többek között a katasztrófavédelmi szervezetek, polgárvédelmi szervezetek megalakításának, működésének szabályairól, katasztrófavédelmi felkészítés rendjéről és a lakossági tájékoztatás rendjéről szól.

- **1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról**

A törvény tartalmazza az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzeseteknél a műszaki mentésről való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozását.

- **90/2007. (IV. 26.) kormányrendelet** a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

A jogszabály a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási, kárelhárítási, illetve kármentesítési tevékenységeket összegzi. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervek feladataikat önállóan és a rendeletben meghatározott együttműködéssel hajtják végre.

Védekezés költségeinek elszámolásával megteremtésével kapcsolatos joganyagok

- **9/2011. (II. 15.) kormányrendelet** a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkezésétől vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye (<http://cbr42.otm.gov.hu/palyazat/>), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.

Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó joganyagok

- **23/1997. (III. 19.) BM rendelet** a belügyminiszter irányítása alatt álló fejezeti szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

- **24/2015. (V.25.) FM rendelet** a fejezeti és központi kezé-és előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről és azt dokumentálja.

Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a VIZIG Vízárékhátréti Ügyeletének.

Fényképfelvételre dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokat.

Helyi vízárékhátréti műszaki feladatot a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal és Vizgazdálkodási Tarsulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátni. A védekezés felolós vezetőinek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást.

A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglevő vagy ideiglenes vízmérőreken és ezen adatok igény szerinti továbbítása.

Ha az elvezető víznyomviség meghaladja a levezető csatornahálózati vízlevezető (emésztő) képességét, a vízlevezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területék figyelmeztetésével történik.

A lakók továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak ciszallítása veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentés, kiürítés, visszatelepítést a közlétságsági megbízott rendel el)

Ha a védelemvezető helybéli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására.

A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz (földszárvágás, síkvidéken mederfűzés, vészárterelés, stb.) előzetesen meg kell szerezni a VIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét.

Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a vételek kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

Intézkedni kell a maximális előrtéti hátré megjelöléséről, a maximális vízállások rögzítéséről, melyet a védekezés után gondórával be kell mérni.

Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsopprt

Vezetője közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Név: Nyakas Máté

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: nyakas.mate@nyirbator.hu

Feladatai:

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk, gépkocsiok, szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyírvántartja a felhasznált anyagokat, gépeket uszmóráit. Minden nap jelentést ad 18 órakor a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszám adatról. Segíti a szakaszvédelem vezetők munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsopprtok vezetőivel

Elhelyezési és élelmiszer ellátó szakaszcsopprt

Vezetője közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.

Név: Sipos Gábor

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: sipos.gabor@nyirbator.hu

Feladatai:

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsopprt nyírvántartási alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmzését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a ktelepített lakosok és az érkező idegen beavakozó crók elhelyezését, ellátását. Naponta 18 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

Irodai szakaszcsopprt

Vezetője közvetlenül a védelemvezető alá tartozik.

Név: Batai Árpád

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: batai.arpad@nyirbator.hu

Feladatai:

A napi jelentések alapján nyírvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrizi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési ciszámlásokkal boggyúit, ellenőrizi, és a kiírásokokról gondoskodik. Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámól.

Telepítés műszaki ügyelere

Közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve.

Név: Böszörményi Sándor

Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Tel: 42/281-042

E-mail: boszormenyib@gnail.com

Feladatai:

A szakaszcsopprtokról napi jelentések begyűjtése összegyűjtése. Védekezési napló vezetése. A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzettjelentések összeállítása, jóváhagyás után (védelemvezető) továbbítása a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a helyi Polgárvédelmi vezetőknek és a FETI VIZIG Műszaki Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiának. Gondoskodik az adatátvábbitásról.
2. szánú kumutatis

Nyírbátor Város vízkészítési és víznyelési rendszerének felújítási terve a település területén keletkező, illetve az oda érkező káros vizek elvezetésével, a belvizek elleni védekezéssel foglalkozik.

A terv a vízkészítéssel foglalkozó hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek), valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott segédletek alapján, azok figyelembevételével készült.

A védelmi tervet évente felül kell vizsgálni, a módosulásokat át kell vezetni.

A felülvizsgálat és az aktualizálás tényét a hitelesítő lapon folyamatosan kell rögzíteni.


A terv moduláris rendszerű, így a védelmi terv a lapok cseréjével aktualizálható.

A védelmi terv belvízvédelemmel foglalkozik, mivel a települést árnyíz nem veszélyezteti.

Nyírbátor, 2023. március

A képviselőtestület döntése alapján jóváhagyta:

Máté Antal
polgármester



Technikai jelölések

- Város határának jelölése
- KÖZÉP-ÉRTÉKŰ SZÉLESÍTÉS
- Városrendelés szerinti határ
- Tervezési terület

Nyírcsaszári város Önkormányzatának Városrendelése		RHSZR-2
Dokumentum címe - településrendezés		Mé: 1:10 000



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: Önk/ -2023
Ügyintéző: Trefánné Ligetfalvi Tímea Éva

ELŐTERJESZTÉS - Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez –

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. november 30-i ülésén tárgyalta a „Változtatási tilalom elrendeléséről” szóló előterjesztést.

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet 1.§-át, az Ipari Parkot érintő rendezési terv módosítása miatt ki kell egészíteni, a 0119/56, 0119/12, 0119/48, 0119/14, 0119/15 helyrajzi számokkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezet elfogadásával hozza meg döntését.

Nyírbátor, 2023. 04. 13.

Máté Antal s.k.
polgármester



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IV.14.) önkormányzati rendelete

A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2022. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete 1.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.§

E rendelet hatálya Nyírbátor Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 0317/3, 8308/2, 8306, 0119/56, 0119/12, 0119/48, 0119/14, 0119/15

2. §

Ez a rendelet 2023. április 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

PÓT

Határozat tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (IV.14.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

9.

a költségvetési rendelet 5. melléklet IV. 15 Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1.-21 költségvetési sor K6 Beruházás előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal megemeli. Ezzel egyidejűleg az 5. melléklet VIII.2. Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra előirányzatát 541 000 azaz ötszáznegyvenegyezer forinttal csökkenti.



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyintéző: Véberné Nagy Livia

Ügyiratszám: Önk/ /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszűntetéséről szóló döntés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás a 4/2023 (IV.05) számú határozatában döntött arról, hogy a Társulás megszűnését megelőzően a tulajdonában lévő ingóságokat térítésmentesen Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába átadja, azzal hogy az ingóságok után fizetendő 8.975.057,-Ft összegű Áfát Nyírbátor Város Önkormányzata megfizeti.

Ezenfelül Nyírbátor Város Önkormányzata a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás részére 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretet biztosít azon kiadások fedezésére, melyek a Társulás költségvetésében nem állnak rendelkezésre, ezzel hozzájárulva a Társulás mielőbbi megszűntetéséhez.

A Társulás a megszűnéskor fennálló követeléseit – különösen a az OLI-MOR Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4374 Encsencs, Fő u. 59.) által a Nyíregyházi Törvényszék 10.G.040.046/2021/102/I. számú I. fokú ítélete alapján fizetendő 3.175.000,-Ft elsőfokú perköltséget, valamint a Debreceni Ítéltábla Gf.IV.30.300/2022/18.számú II. fokú ítélete alapján fizetendő 635.000,-Ft másodfokú perköltséget – Nyírbátor Város Önkormányzatára engedményezi azzal, hogy a követelésekből befolyó pénzeszközöket a felhasznált visszatérítendő támogatás levonását követően a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2023. 04. 13

Tisztelettel:

Máté Antal
polgármester



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023 (.....)

önkormányzati határozata

a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló döntés módosításáról

A Képviselő-testület

1. a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött, Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről szóló 43/2023 (III.29.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel - egyetértve a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás (továbbiakban: Társulás) 4/2023 (IV.05.) TT határozatával (1. számú melléklet), jóváhagyólag hozzájárul a Társulás 2023. 06. 30. napjával történő, jogutód nélküli megszüntetéséhez,
3. Hozzájárul, hogy a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás alábbi ingóságai Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába kerüljenek azzal, hogy az Önkormányzat a 8.975.057 Ft összegű Áfát megfizeti a Társulásnak.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Iszapfeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft
Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett települések folyamatos és magas színvonalú közműellátásának biztosítása érdekében az eszközökre a Nyírségvíz Zrt.-vel kössön bérleti szerződést.
5. Nyírbátor Város Önkormányzata a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás részére 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretet biztosít azzal, hogy a visszatérítendő támogatásból felhasznált pénzeszközt a Társulás megszűnéséig visszafizeti. Amennyiben a Társulás megszűnésének pillanatában a támogatási keretből felhasznált összeg nem került visszafizetésre Nyírbátor Város Önkormányzata számára,



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

úgy Nyírbátor Város Önkormányzata a visszatérítendő támogatási keretből meg nem fizetett összeget a rá engedélyezett Társulási követelésekből befolyó pénzeszközökből levonja.

6. elfogadja a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a Megszüntetési megállapodást,
7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntetési megállapodást, a 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretről szóló szerződést és egyéb szükséges jognyilatkozatokat, dokumentumokat Nyírbátor Város Önkormányzata nevében és képviselőjében aláírja.

K.m.f.

MÁTÉ ANTAL
polgármester

BADICS ILDIKÓ
jegyző

1. számú melléklet

Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás 4/2023. /IV.05/ TT. határozata

a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósított KEOP-1.2.0/09-11-0041 azonosító számú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött önkormányzati Társulás megszüntetéséről

A Társulási Tanács:

- A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Társulás alapító okirata szerint feladatát teljesítette, továbbá a projekt fenntartási időszaka 2021.05.05-én lejárt, ezért elhatározza a Társulás jogutód nélküli megszüntetését a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d) alapján 2023. június 30. nap hatállyal.
- Felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a társulás megszüntetésére és a társulás vagyonának felosztására vonatkozó – jelen határozat 1. mellékletét képező megállapodást tartalmazó - előterjesztést a képviselő-testület elé terjesszék úgy, hogy a döntés 2023. május 15. napjáig elfogadásra kerüljön.
- Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a tagdíj tartozás címén fennálló kötelezettségeiket és a 2023 évi esedékes tagdíjat 2023. április 15. napig a Társulás részére fizessék meg.
- A Társulás tulajdonába került encsencsi 0265/6 hrsz. alatti „kivett, szennyvíz-tisztító mű” megjelölésű ingatlant átadja Encsencs Község Önkormányzata tulajdonába térítésmentesen, felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges szerződések, okiratok elkészíttetésére és aláírására.
- A Társulás a tulajdonában lévő alábbi ingóságokat Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába adja térítésmentesen azzal, hogy az értékbecslés alapján az ÁFA-t a Társulás részére megfizeti.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Iszapfeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft

Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft
--	---------------

- Felkéri Nyírbátor Város Önkormányzatát, hogy a folyamatos és magas színvonalú közműellátás biztosítása érdekében az eszközökre a Nyírségvíz Zrt.-vel kössön bérleti szerződést.
- Nyírbátor Város Önkormányzata a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás részére 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatási keretet biztosít azzal, hogy a visszatérítendő támogatásból felhasznált pénzeszközt a Társulás megszűnéséig visszafizeti. Amennyiben a Társulás megszűnésének pillanatában a támogatási keretből felhasznált összeg nem került visszafizetésre Nyírbátor Város Önkormányzata számára, úgy Nyírbátor Város Önkormányzata a visszatérítendő támogatási keretből meg nem fizetett összeget a rá engedményezett Társulási követelésekből befolyó pénzeszközökből levonja.
- Társulás a megszűnéssel egyidejűleg a bankszámlán szereplő pénzeszközöket a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.
- A Társulás a megszűnéskor fennálló követeléseit – különösen a az OLI-MOR Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4374 Encsencs, Fő u. 59.) által a Nyíregyházi Törvényszék 10.G.040.046/2021/102/I. számú I. fokú ítélete alapján fizetendő 3.175.000,-Ft elsőfokú perköltséget, valamint a Debreceni Ítéltábla Gf.IV.30.300/2022/18.számú II. fokú ítélete alapján fizetendő 635.000,-Ft másodfokú perköltséget – Nyírbátor Város Önkormányzatára engedményezi azzal, hogy a követelésekből befolyó pénzeszközöket a költségek levonását követően a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.
- Felhatalmazza a Társulás Elnökét a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelem aláírására és a megszüntetés kapcsán szükséges jognyilatkozatok megtételére a tagönkormányzatoknak a társulás megszüntetésére vonatkozó döntései birtokában.
- Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos szerződéseket írja alá.

k.m.f

Balla Jánosné
a Társulás elnöke

Becsei György
Nyírgyulaj Polgármestere
a Társulás tagja

MEGÁLLAPODÁS
a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás
megszüntetéséről

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás tagjai:

Encsencs Község Önkormányzata, székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 31.
Nyírbátor Város Önkormányzat, székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 4372 Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Nyírgyulaj Község Önkormányzata, székhelye: 4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
Nyírvasvári Község Önkormányzata, székhelye: 4341 Nyírvasvári, Bátor u. 4.
Piricse Község Önkormányzata, székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u. 11.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése szerint – képviselő-testületeik minősített többséggel hozott döntései alapján – megállapodnak, hogy a **Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást** 2023. június 30. napjával jogutód nélkül megszüntetik.

Előzmények

A tagönkormányzatok a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást 2008.02.22. napján alapították - az Mötv. 87. §-ának felhatalmazása alapján - a társult településeken.

A Társulás célja, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-0041 kódszámú „Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt” című projekt keretein belül a 6 érintett település szennyvíz közműfejlesztése megvalósuljon.

1. A megszűnő társulás megnevezése: **Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás**
2. A megszűnő társulás székhelye: **4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.**
3. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: **762669**

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetése

4. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa minősített többséggel elhatározta a jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszűnését és döntött arról, hogy megköti jelen megszüntető megállapodást.
5. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulást megszüntető szerv neve, székhelye: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsa **4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.**
6. A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás **tagjai:**
 - 1) Encsencs Község Önkormányzata, székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 31.
 - 2) Nyírbátor Város Önkormányzat, székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
 - 3) Nyírbétek Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 4372 Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
 - 4) Nyírgyulaj Község Önkormányzata, székhelye: 4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
 - 5) Nyírvasvári Község Önkormányzata, székhelye: 4341 Nyírvasvári, Bátor u. 4.

- 6) Piricse Község Önkormányzata, székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u. 11
7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód nélküli megszüntetés
8. A megszüntetés időpontja: 2023. június 30.
9. A megszüntetés oka: **az Mötv. 91. § b) pontja és a társulási megállapodás 10.1 pontja alapján: ha a társulásban részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületeinek mindegyike minősített többséggel azt elhatározza.**
10. A kötelezettségvállalásának rendje:
- A Társulás, illetve a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig, 2023. június 30 napjáig vállalhat kötelezettségeket.
 - A Társulás megszüntetésének napjával megszűnik a Társulás elnökének aláírási és bélyegzőhasználati joga.
 - A Társulás pénzforgalmi számlái 2023. június 30. napjával megszüntetésre kerülnek. Ezen bankszámlákra a későbbiekben érkező teljesítéseket Nyírbátor Város Önkormányzatának kijelölt számlájára kell átutalni.
11. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés:
- A Társulás a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonekezelői jogot is – az alapító szerv, jelen esetben a 6 tagönkormányzat gyakorolja és teljesíti.**
12. Munkajogi kérdések a Társulás megszűnéséhez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel a Társulásnak nincs munkavállalója.

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás vagyona

13. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulásnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutód nélkül megszűnő társulás esetén a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként a Nyírbátori Polgármesteri Hivatala készíti el.
14. A vagyoni elszámolás módja:
- A Társulás a vagyonáról, valamint pénzkészletéről való rendelkezés:
- a Társulás tulajdonában lévő encsencsi 0265/6 hrsz. alatti „kivett, szennyvíz-tisztító mű” megjelölésű ingatlant átadja Encsencs Község Önkormányzata tulajdonába térítésmentesen,
 - A Társulás a 4/2023. (IV.05.) TT határozata alapján a tulajdonában lévő eszközöket Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonába adja térítésmentesen azzal, hogy az ÁFA-t a Társulás részére megfizeti.

Megnevezés	Nettó piaci érték
Búvárszivattyú DN 80 FLYGT	280 000 Ft
Peugeot Boxer kamerás csatornavizsgáló kisteherautó	15 400 000 Ft
Iszapfeladó szivattyú BN 10-6LS	360 000 Ft
Polielektrolit szivattyú BN 05-12	260 000 Ft
Citroen Berlingo	2 260 000 Ft
Renault D18 Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi	14 680 950 Ft

- A Társulás bankszámláján lévő pénzeszközt a **beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.**
- **A Társulás kötelezettséggel (tartozással) nem rendelkezik.**
- A Társulás a megszűnéskor fennálló követeléseit – különösen a az OLI-MOR Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4374 Encsencs, Fő u. 59.) által a Nyíregyházi Törvényszék 10.G.040.046/2021/102/I. számú I. fokú ítélete alapján fizetendő 3.175.000,- Ft elsőfokú perköltséget, valamint a Debreceni Ítéltábla Gf.IV.30.300/2022/18.számú II. fokú ítélete alapján fizetendő 635.000,-Ft másodfokú perköltséget – Nyírbátor Város Önkormányzatára engedményezi azzal, hogy a követelésekből befolyó pénzeszközöket a költségek levonását követően a beruházási költség arányában az Önkormányzatok részére utalja.

Vegyes rendelkezések

15. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával - az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított nyolc napon belül - törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti.
16. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát.
17. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal a megfelelő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt.
18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
19. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető megállapodást megfelelően előzetesen - minősített többségű határozattal - jóváhagyták, jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Nyírbátor, 2023.

Záradék:

A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulásmegszüntető megállapodását a Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei elfogadták

Település megnevezése	Elfogadó önkormányzati határozat száma	Képviselő neve	Képviselő aláírása	Bélyegző lenyomata