

Nyírbátor Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2023. (IX.6.)
önkormányzati határozata

a vízi közmű hálózat gördülő fejlesztési terv pótlási felújítási terv részének (2024-2038. időszakra vonatkozóan) elfogadásáról

A Képviselő-testület

- a 2024-2038 időszakra vonatkozó víziközmű hálózat gördülő fejlesztési terv pótlási felújítási tervet megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató az egyes beruházások megkezdéséről és a műszaki átadás időpontjáról értesítse az önkormányzatot, valamint a befejezést követően küldje meg a tételes költségkimutatásokat az önkormányzat felé.
- kéri a Nyírségvíz Zrt.-t, hogy a 2024-2038 időszakra vonatkozó víziközmű hálózat gördülő fejlesztési terv beruházási részét a melléklet szerinti adatszolgáltatás szerint készítse el.

K.m.f.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző


 Cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó uca 5
 Levelezési cím: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4401 Nyíregyháza, Pf. 290
 Telefon: (42) 523-600
 Fax: (42) 523-610
 E-mail: csm@nyirsegviz.hu
 Web: www.nyirsegviz.hu

Nyírbátor Város Önkormányzata

Máté Antal

Polgármester Úr részére

Ügyműve: Fodor Szilvia

Ikttatási szám: 23278-2023

Tárgy: - Vízkezelési-tervezési kapcsolatos
tervezési kötelezettségek

Melléklet: - Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
pótlási felújítási terv rész 2024-2038.
időszakra vonatkozóan

Nyírbátor

Szabadság tér 7.

4300

- Nyilatkozat Vízkezelési Terv (GFT)
terv véleményezéséről víziközmű
rendszerenként
- GFT beruházás terv rész

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. §-ának értelmében 2015. évi víziközmű-szolgáltatásról tizenöt éves időtartamra **gördülő fejlesztési tervet** (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervrészről, valamint **beruházási tervrészről** áll. A felújítási és pótlási tervrész – a Vksztv. módosításának 2016.07.04-i hatályba lépését követően mind a vízkezelési és mind közüzmi üzemeltetés esetén – a víziközmű-szolgáltatónak, a **beruházási tervrész** – továbbá is – az ellátásért felelős önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2023. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH).

I. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV RÉSZ

A feladat határidőre történő teljesítése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer(ek) 2024-2038. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrész, melyet levelünk mellékeleteként megküldünk Önöknek.

Tisztelettel kérjük a megküldött terv(ek) áttanulmányozását és amennyiben azzal kapcsolatban kérdések, észrevételek merül fel, azt szíveskedjenek társaságunk felé jelezni, hogy a szükséges korrekciókat – a jogszabályban foglaltak alapján – 30 napon belül az Önök által kijelölt kapcsolattartóval közösen elvégeztessük. A GFT-vel összefüggő ügyekben kapcsolattartó(ink): Gáspár Gabriella (Vízellátási ágazat), Madai Gábor (Csatornázási ágazat).

Amennyiben a szükséges felülvizsgálat, egyeztetés és korrekció lezajlott, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terv részének elfogadását kérem írásban, a mellékelt GFT-t dátumozva, aláírva, a Nyilatkozat (Vízkezelési felújítási és pótlási terv rész véleményezéséről) eredeti példányban történő aláírásával visszazorgatni és Társaságunk részére postai úton legkésőbb 2023. szeptember 15-ig megküldeni szíveskedjen, testületi döntés esetén a testület határozatával együtt.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a GFT II. és III. üteme műszaki indokoltság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján. Így a tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét. Ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget nem jelent. A körép és hosszú távú beruházási igények ütemezésével a Hatóság, illetve az illetékes Minisztérium a víziközmű ágazat fejlesztési igényeiről és annak forrásszükségletéről kíván valós képet alkotni.



II. BERUHÁZÁSI TERV RÉSZ

A GFT beruházási terv részének elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős Önkormányzat feladata. Korábban – amennyiben az ellátásért felelős Önkormányzat erre megbízást adott – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette és benyújtotta a felújítási és pótlási terv mellett a beruházási tervrész is. Ezúton tájékoztatom, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – az előző évhez hasonlóan – vállalkozik a beruházási terv rész határidőre történő benyújtására, az ehhez szükséges Meghatározás 2018. évi módosítására került. A beadáshoz a 2024-2038. évekre vonatkozó víziközmű fejlesztési terveket szíveskedjenek a mellékelt formanyomtatványon megadni.

III. ELJÁRÁSI ÉS SZAKHATÓSÁGI DÍJAK

2018. évben változott a GFT-vel összefüggésben fizetendő eljárási és szakhatósági díjak elszámolása is. 2018. január 1-től az eljárási díjon kívül a Katasztrófavédelmi Igazgatóságoktól kötelező bevonni a GFT jóváhagyási folyamatába, s ezért víziközmű-szolgáltatás 36.600 Ft (pótlás-felújítási terv rész 18.300 Ft, beruházási terv rész 18.300 Ft, a teljes időtartam vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási terv rész után 0 Ft) szakhatósági díjat kell fizetni. E díjak a Vksztv 18. §-a alapján a víziközmű-fejlesztéshez szorosan kapcsolódó eljárási díjnak, költségnek minősülnek, így aktíválható ráfordítások és növelik a megvalósítandó beruházás értékét.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az egységes értelmezés és eljárás érdekében a **beruházási terv rész** vonatkozásában is Társaságunk átutalja az eljárási és szakhatósági díjakat a MEKH, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, mely az ellátásért felelősök részére kiszámlázásra kerül, mivel a terv készítése, benyújtása nem a szolgáltató kötelezettsége. Bérleti-üzemeltetési szerződés esetén nyilatkozhatunk arról, hogy a díjakat a bérleti díj terhére számoljuk el, vagyoni kezelés esetében azonban hasonló lehetőség nincs. Amennyiben a beruházási terv megvalósulna, a fentmért költségek figyelembe vehetők a beruházás értékében.

Nyíregyháza, 2023.08.16.

Tisztelettel:

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornázási Zrt.
Közmű- és Vízgazdálkodási Osztály



Tornási Géza

vízellátási műszaki vezető

Gáspár Sándor

műszaki vezérigazgató-helyettes

Források bemutatása

Nyilatkozat
Vizközmnü felújítási és pótlási terv véleményezéséröl

Vizközmnü rendszer azonosító (MEKH): 11-14845-1-001-01-03
Szolgáltatói rendszer azonosító: V18
Vizközmnü rendszer megnevezése: Nyírbátor

Alulírott **Máté Antal** polgármester Nyírbátor Város Önkormányzata (székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., adószám: 15731869-2-15, PIR szám: 731861), mint ellátásért felelős képviselőben eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt V18 elnevezésű (Nyírbátor vízellátó rendszer megnevezésű) 11-14845-1-001-01-03 hivatalt azonosítóval rendelkező vízközmű-rendszerre – a NYIRSEGVIZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetérték véleményelfogadásam nincs.

Nyírbátor, 2023.....

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
képviseletén
Máté Antal
Polgármester

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ítem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ítem tekintetében [eft]
I. ítem	27 246	41 340
II. ítem	301 671	133 035
III. ítem	2 015 967	332 589

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Csokonai u. gerincevezeték rekonstrukció I.-es ütem	Nyírbátor, Csokonai u. gerincevezeték rekonstrukció 400 fm hosszan (József A. u. - Béke u.), DN 110-es KPE cső beépítése. 23 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 250 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.	A meglévő ac. gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	12 150
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				27 246
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				27 246

2025-2028

Felszín alatti vízkivétel /
Mélyfúrású kút hagyományos
átmérővel

Nyírbátor	Nyírbátor vízműtelepen víztisztítási technológia bővítése	Nyírbátor vízműtelepen víztisztítási technológia bővítése. 2 db szűrő beépítése, a nyírsvíz tároló medence bővítése és a nyersvíz szivattyú cseréje, nagyobb vízállítású szivattyúra. Tervezés és engedélyeztetés.	A nyári időszakban a jelenlegi maximális kapacitással működik, nagyobb lakossági vizigény esetén nem tudjuk biztosítani a megfelelő mennyiségű ivóvizet ezért szükséges 2 db szűrő és a hozzá tartozó gépészet bővítése.	74 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				74 000

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

2. oldal, összesen: 31

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás 2023.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	11-14845-1-001-01-03			
Szolgáltató VKR kód	V18			
Szerződés típusa:	Bérezemeltetett			
2024				
Vízelosztás / Ivóvízhálózat				
Nyírbátor	Nyírbátor vízműtelepen megkerülő vezeték építése	Nyírbátor vízműtelepen 150-es nyersvíz vezeték és az alacsony tároló között lévő 70m hosszú acélvezeték és 1 db FF DN 100-as tűzcsap rekonstrukciója.	Havaria esetén a szükséges hálózati vízmennyiség biztosítása érdekében a nyersvíz vezeték és az alacsony tároló közötti vezeték szakasz rekonstrukciója. A meglévő acél vezeték erősen korrodált, ezért üzembiztonság szempontjából szükséges a vezeték rekonstrukciója.	4 569
Nyírbátor	Nyírbátor, Csokonai u. gerincevezeték rekonstrukció II.-es ütem	Nyírbátor, Csokonai u. gerincevezeték rekonstrukció 390 fm hosszan (Béke u.- Ságvári E.u), DN 110-es KPE cső beépítése. 19 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 200 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.	A meglévő ac. gerincevezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	10 527

1. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település					Projekt költség (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. U. - Madách u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. U. - Madách u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	2 960
	Nyírbátor, Martinyovics u. - Bem u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Martinyovics u. - Bem u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Martinyovics u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Martinyovics u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	2 960
	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Bem u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Bem u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	
Projekt műszaki tartalma					Projekt költség (eFt)
Projekt megnevezése					Projekt költség (eFt)
Projekt műszaki tartalma					Projekt költség (eFt)
Projekt költségessége					Projekt költség (eFt)

Nyírbátor	Nyírbátor, Váradi u. - Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Váradi u. - Ifjúság u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	2 960
	Nyírbátor, Pócsi u. - Rét u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Pócsi u. - Rét u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér - Bátori u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér - Bátori u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	2 960
	Nyírbátor, Szabadság tér - Bátori u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér - Bátori u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960	
Projekt műszaki tartalma					Projekt költség (eFt)
Projekt megnevezése					Projekt költség (eFt)
Projekt műszaki tartalma					Projekt költség (eFt)
Projekt költségessége					Projekt költség (eFt)

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Akácfa u. - Domb u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Akácfa u. - Domb u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Dezső u. - Jókai u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Dezső u. - Jókai u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Toldi u. - Tinódi u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Toldi u. - Tinódi u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

6. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér- Kossuth u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér- Kossuth u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Dózsa Gy. u.csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u. - Dózsa Gy. u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Akácfa u. - Mester u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Akácfa u. - Mester u.csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

5. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Rajk L.- u. - Tündi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Rajk L.- u. - Tündi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Sarkantyú u. - Seregély u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sarkantyú u. - Seregély u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Sőhordó u. - Ecsenesti u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sőhordó u. - Ecsenesti u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960

8. oldal, összesen: 31

Nyírbátor	Nyírbátor, Dezső u. - Mester u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Dezső u. - Mester u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Zsák u. - Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Zsák u. - Vörösmarty u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Rajk L. u. - Kölcsey u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Rajk L. u. - Kölcsey u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerinceket cseréje a szolgálati biztonság és folyamatos üzemelés céljára Fontos cél a biztonság-romlásnak megakadályozása is. A működéskezelési elveket helyreállítani az eredeti szakszabványok szerint.	2 960

7. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Iskola u. - Mátyás k. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Iskola u. - Mátyás k. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Sólhordó u. - Debreceni u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sólhordó u. - Debreceni u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Tavasz u. - Nyírfu u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Tavasz u. - Nyírfu u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

97

10. oldal, összesen: 31

41

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Szende P. - Benczúr Gy. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szende P. - Benczúr Gy. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Szende P. - Almáskert u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szende P. - Almáskert u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Szende P. - Császár P. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Szende P. - Császár P. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

97

9. oldal, összesen: 31

41

12. oldal, összesen: 31

Projekt
Költsäge (eFt)

11. oldal, összesen: 31 /

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor Zalka M. u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Zalka M. u. gerincvezeték rekonstrukció 350 fm hosszan, DN 110-es KPE cső beépítése. 11 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 100 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.	A meglévő ac. gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	9 462
Nyírbátor	Nyírbátor Kisbogáti u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor Kisbogáti u. 60 db 3/4" acél bekötővezeték rekonstrukciója 600 fm hosszan 25-ös KPE cső beépítésével.	A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	18 225
Nyírbátor	Nyírbátor Hunyadi u. gerincvezeték rekonstrukció I. ütem	Nyírbátor Hunyadi u. (Mátyás k. u. - Váci M. u.) 150 -es ac. 200 fm és a Kenyérmező u. 80-as acél 60 fm gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő AC és acél vezetéken gyakoriak a hibák valamint a víztorny töltéséhez, a vízellátás biztonságához szeretnénk kialakítani egy új körvezeték amihez a Hunyadi úton lévő gerincvezeték fel kell bővítenünk.	18 294
Nyírbátor	Nyírbátor Hunyadi u. gerincvezeték rekonstrukció II. ütem	Nyírbátor Hunyadi u. (Váci M. u.- Bajcsy Zs. u.) 150 -es ac. 215 fm gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötővezeték rekonstrukciója.	A meglévő AC vezetéken gyakoriak a hibák valamint a víztorny töltéséhez, a vízellátás biztonságához szeretnénk kialakítani egy új körvezeték amihez a Hunyadi úton lévő gerincvezeték fel kell bővítenünk.	20 018

98

14. oldal, összesen: 31

41

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u., Báthori u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u., Báthori u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u., Bem u., Benczúr Gy. u., Bercsényi u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u., Bem u., Benczúr Gy. u., Bercsényi u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Árpád u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Árpád u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Ady E. u., Akácfa u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Ady E. u., Akácfa u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetéknek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660

98

13. oldal, összesen: 31

41

32 560

2029-2038

1/9 INC

Projekt	Köstsäge (€ft)
1	10
2	15
3	20
4	25
5	30
6	35
7	40
8	45
9	50
10	55
11	60
12	65
13	70
14	75
15	80
16	85
17	90
18	95
19	100
20	105
21	110
22	115
23	120
24	125
25	130
26	135
27	140
28	145
29	150
30	155
31	160
32	165
33	170
34	175
35	180
36	185
37	190
38	195
39	200
40	205
41	210
42	215
43	220
44	225
45	230
46	235
47	240
48	245
49	250
50	255
51	260
52	265
53	270
54	275
55	280
56	285
57	290
58	295
59	300
60	305
61	310
62	315
63	320
64	325
65	330
66	335
67	340

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Görögtemető u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Görögtemető u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u. - Rákóczi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

94

18. oldal, összesen: 31

11

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Sómódó u. - Wesszlényi u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sómódó u. - Wesszlényi u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Sómódó u. - Szűk u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Sómódó u. - Szűk u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, József A. u. - Bocskai u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, József A. u. - Bocskai u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is. A működésképtelen tolózárok cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció.	2 960

95

17. oldal, összesen: 31

11

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Kossuth u. - Vasvári P. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Kossuth u. - Vasvári P. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából és folyamatosága szempontjából	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u., Vigli u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zalka M. u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u., Vigli u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zalka M. u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Vágóhid u., Váradi u., Váradi tag bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vágóhid u., Vár u., Váradi tag bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódottak, cseréjük a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	6 660

20. oldal, összesen: 31

Nyírbátor	Nyírbátor, Béke u. - Csokonai u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u. - Csokonai u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából és folyamatosága szempontjából	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Derszi u. - Arany J. u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Derszi u. - Arany J. u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Deák F. u. - Honvéd u. csomóponti rekonstrukció	Nyírbátor, Deák F. u. - Honvéd u. csomóponti rekonstrukció	A meglévő acél gerincvezeték cseréje a szolgálati biztonság és folyamatosága szempontjából	2 960

19. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Károlyi u., Keleme Dídák köz bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Károlyi u., Keleme Dídák köz bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirág u., Gyulaji u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirág u., Gyulaji u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660

69

22. oldal, összesen: 31

41

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor Tavasz u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor Tavasz u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Szentvér u., Szőlő u., Szük u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szentvér u., Szőlő u., Szük u., Tulipán u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor, Sóhordó köz, Sóhordó u., Sport u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Sóhordó köz, Sóhordó u., Sport u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélcső vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása is.	6 660

69

21. oldal, összesen: 31

41

Eszközcsoport/Település		Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Csokonai u., Deák F. u. germővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Csokonai u. (80-100, 100-390), Deák F. u. (80-205,150- 420) 1415 fm hosszan germővezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves arabasztóment germővezeték előregedtek, cseréje a szolgáltató szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	32 560
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Ady E. u., Akácfa u. germővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Ady E. u. (100-220), Akácfa u. (125-530) 750 fm hosszan germővezeték rekonstrukció és bekötővezeték rekonstrukció.	A meglévő arabasztóment germővezeték előregedtek, a cseréje a szolgáltató biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	31 080
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Alkotmány u., Almáskert u. Ábrány J. u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Alkotmány u., Almáskert u. Ábrány J. u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Csokonai u., Deák F. u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Csokonai u., Deák F. u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Erzsébet u., Fedics M. u., Fűrdő u., Füveskert u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Erzsébet u., Fedics M. u., Fűrdő u., Füveskert u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Enyescsi u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Enyescsi u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Derkovics Gy. u., Derzsi u., Derzso u., Domb köz, Domb u., bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. Derzsi u., Derzso u., Domb köz, Domb u., bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor, Debraceni u. bekötővezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Debraceni u. bekötővezeték 30 db rekonstrukciója.	A meglévő acélos vezetékek erősen korrodálódtak, cseréjük a szolgáltatás biztonság és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásnak megakadályozása is.	6 660

24. oldal, összesen: 31

23. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. Derzsi u., Derzsó u., Domb köz, Domb u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Derkovics Gy. u. (100-160), Derzsi u. (100-520), Derzsó u. (80-320), Domb köz (80-60), Domb u. (80-120, 125-220) 1400 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	54 760
Nyírbátor	Nyírbátor, Zrínyi u., Zsák u., gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Zrínyi u. (100-920, 125-400), Zsák u. (100-130), 1450 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	56 240
Nyírbátor	Nyírbátor, Sőhordó köz, Sőhordó u., Sport u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Sőhordó köz (80-150) Sőhordó u. (80-440, 100-440), Sport u. (125-400) 1430 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	57 720
Nyírbátor	Nyírbátor, Szabadság tér, Széchenyi u., Szende P. u., gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Szabadság tér. (125-50, 150-340), Széchenyi u. (80-770), Szende P. u. (100-310), 1470 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	57 720

Handwritten signature

26. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u., Báthori u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Bajcsy Zs. u. (100-430, 125-500),) Báthori u. (125-145), 1200 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	34 040
Nyírbátor	Nyírbátor, Alkotmány u., Almáskert u. Arany J. u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Alkotmány u. (150-150), Almáskert u. (100-250), Arany J. u. (80-210, 100-130) 830 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció.	A meglévő azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	37 000
Nyírbátor	Nyírbátor, Mártírok u., Mátyás k. u., Mester u., Móricz Zs. u., Napsugár u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Mártírok u. (80-80), Mátyás k. u. (100-340), Mester u. (80-250), Móricz Zs. u. (100-390), Napsugár u. (80-150) 1210 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	45 880
Nyírbátor	Nyírbátor, Tavasz u., Tinódi u. Toldi M. u. Töviskes u., Tulipán u. gerincezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Tavasz u. (100-440), Tinódi u. (100-90) Toldi M. u. (100-250) Töviskes u. (100-110), Tulipán u. (100-460) 1350 fm hosszan gerincezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincezetékek előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	51 800

Handwritten signature

25. oldal, összesen: 31

Nyírbátor	Nyírbátor, GER_2164, GER_9286, GER_4357, GER_10533, GER_8566, GER_5998, GER_11459, GER_11760, GER_10040, GER_8725, GER_6091, GER_11199, GER_6673, GER_6673 (250-40), GER_11199(300-400), 1572 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció	Nyírbátor, GER_2164, GER_9286, GER_4357 (80-450), GER_10533, GER_8566, GER_5998, GER_11459, GER_11760, GER_10040, GER_8725 (100-670), GER_6091 (150-12), GER_11199(300-400), 1572 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	74 000
-----------	--	---	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor, Erzsébet u., Fáy A. u., Fáy A. u., Fáy A. u. (100-100), Fedics M. u. (100-350), Nyírbátor, Erzsébet u. (100-350), Fáy A. u. (100-140), 1800 fm Fűveskert u. (100-290), (100-370), Fűrdő u. (100-140), 1800 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció.	Nyírbátor, Görögtemető u. (80-665, 100-115), Gyöngyvirágy u. (80-470), Gyulai u. (100-550), 1800 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	74 000
-----------	---	--	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor, Görögtemető u., Gyöngyvirágy u., Gyulai u., gerinctvezetek rekonstrukció	Nyírbátor, Vágóhid u. (100-910), Vár u. (130-205, 200-120), Vár u. (200-100) Váradi tag (80-160) 1495 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	75 480
-----------	---	--	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor, Vágóhid u., Vár u., Váradi u., Váradi tag gerinctvezetek rekonstrukció	Nyírbátor, Béke u. (80-500, 125-350), Bem u. (80-240), Benczúr Gy. u. (100-440) Bercsényi u. (100-160) 1690 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, a cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	66 600
-----------	---	---	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor, Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u., gerinctvezetek rekonstrukció	Nyírbátor, Honvéd u. (80-300), Hunyadi u. (80-460, 150-830), Ifjúság u. (100-140), 1730 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	71 040
-----------	--	---	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor, Szentivér u., Szőlő u., Szőlő u., gerinctvezetek rekonstrukció	Nyírbátor, Szentivér u. (80-1020, 100-240, 125-300), Szőlő u. (250-440), Szőlő u. (100-360) 1470 fm hosszban gerinctvezetek rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerinctvezetek elöregedtek, cseréje a szolgálatás biztonság és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízműbőség romlásának megakadályozása is.	71 040
-----------	---	---	---	--------

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Nyírfá u., Pócsi u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Nyírfá u. (80-170), Pócsi u. (110-2060, 125-100) 2330 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	87 320
Nyírbátor	Nyírbátor, Dózsa Gy. u., Édesanyák u., Eduárd u., Encsnecsi u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Dózsa Gy. u. (100-360), Édesanyák u. (125-300, 150-280, 200-332), Eduárd u. (100-185), Encsnecsi u. (80-120, 100-230, 125-160), 1967 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	88 800
Nyírbátor	Nyírbátor, Bethlen G. u., Bocskai u., Csajági u., Császár P. u., Császári u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Bethlen G. u. (80-270, 150-11), Bocskai u. (150-130), Csajági u. (80-140), Császár P. u. (100-300), Császári u. (150-940) 1791 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	91 760
Nyírbátor	Nyírbátor, Radnóti M. u., Rajk L. u., Rákóczi F. u., Rét u., Egyház u., Sarkantyú u., Seregély u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Radnóti M. u. (100-170), Rajk L. u. (150-170), Rákóczi F. u. (80-390, 125-390), Rét u. (80-175), Egyház u. (200-280), Sarkantyú u. (80-280), Seregély u. (80-280), 2135 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	91 760

30. oldal, összesen: 31

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor, Vasvári P. u., Vigh u., Víztorony u., Vörösmatry u., Wesselényi u., Zalka M. u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Vasvári P. u. (80-530), Vigh u. (80-200), Víztorony u. (250-120), Vörösmatry u. (250-230), Wesselényi u. (80-370), Zalka M. u. (100-220) 1670 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	75 480
Nyírbátor	Nyírbátor, Iskola u., Jókai u., József A. u., Károlyi u., Keleme Didák köz gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Iskola u. (100-490, 125-190), Jókai u. (80-140), József A. u. (80-340, 150-340), Károlyi u. (100-360), Kelemen Didák köz (100-190) 2052 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	76 960
Nyírbátor	Nyírbátor, Kossuth I. u., Kölcsey u., Martinovics u., Madách u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Kossuth I. u. (125-720), Kölcsey u. (100-90, 150-470), Martinovics u. (80-350), Madách u. (150-320), 1950 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	78 440
Nyírbátor	Nyírbátor, Árpád u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Árpád u. (100-885, 150-1200), 2085 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő azbesztcement gerincvezeték előregedett, a cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	87 320

29. oldal, összesen: 31

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt) 1 983 407
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt) 2 015 967
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt) 2 344 884

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
106 560	Nyírbátor, Debreceni u. gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Debreceni u. (100-530, 200-580, 300-750), 1860 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltató biztonságossága és folyamatos szennyezésmentesítés. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	96 200
96 200	Nyírbátor, Kert u., Kiszogató u., gerincvezeték rekonstrukció	Nyírbátor, Kert u. (80-180), Kiszogató u. (100-140), Kiszogató u. (80-90, 150-1000, 200-990) 2400 fm hosszán gerincvezeték rekonstrukció.	A meglévő kb. 40 éves azbesztcement gerincvezeték előregedtek, cseréje a szolgáltató biztonságossága és folyamatos szennyezésmentesítés. Fontos cél a vízminőség romlásának megakadályozása is.	96 200

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 11-14845-1-001-01-03
Szolgáltató VKR kód: V18 elvezetésű (Nyírbátor vízellátó rendszer)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett
Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Víziközmű-ágazat: Vízellátási
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége:

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbátor, 2023.....

Máté Antal
Polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 21-14845-1-001-00-00

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZ5

Víziközmű rendszer megnevezése: Nyírbátor szennyvízelvezetés és -tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [cFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [cFt]
I. ütem	0	205 955
II. ütem	338 965	173 360
III. ütem	1 912 974	433 400

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Máté Antal polgármester Nyírbátor Város Önkormányzata (székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., adószám: 15731869-2-15, PIR szám: 731861), mint ellátását felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt SZ5 elnevezésű (Nyírbátor szennyvízelvezetés és - tisztítás megnevezésű) 21-14845-1-001-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetérték véleményeltésem nincs.

Nyírbátor, 2023.....

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
képviseli
Máté Antal
Polgármester

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Nyírbátor	Nyírbátor, JTV-s vizsgálat alapján javasolt gravitációs csatorna rekonstrukció	A gravitációs csatorna rekonstrukciója több szakaszban, összesen 1500 fm hosszban.	A régi előregedett csatornaszakaszok cseréje a üzembiztonság fenntartása érdekében.	229 400
-----------	--	--	---	---------

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

333 000

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Nyírbátor	Nyírbátor 3 db légfúvó felújítás	A légfúvók a szennyvíztisztítási technológia alapvető eszközei, melyek biztonságos üzemele engedélyeztetés a működés fenntartásához.	5 965
--	-----------	----------------------------------	--	-------

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

5 965

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

338 965

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők	Nyírbátor	Nyírbátor utólepítő körö felújítása	Nyírbátor utólepítő körö felújítása, meghajlás, kitérőtengely felújítása, kaparóélek cseréje.	4 144
---	-----------	-------------------------------------	---	-------

Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor	Az utólepítő köröjé felújításn essett át 2015-ben ékkor felhasználásra kerültek az eredeti 1997-es beépítésű egységek egy része is. Ezen egységek cseréje az éleciklusok alapján legkésőbb 2029-ig szükségessé válik.	4 144
-----------	-----------	-----------	---	-------

2029-2038

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2023.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR kód 21-14845-1-001-00-00

Szolgáltatás VKR kód SZ5

Szerződés típusa: Bérletmegletett

2025-2028

Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs	Nyírbátor	Nyírbátor Zrínyi utca 52-58. sz udvari vezetékek rekonstrukciója	A hátsó kertekben megépült szennyvízvezetékek rekonstrukciója teljes hosszban, 75 fm	4 144
--	-----------	--	--	-------

Nyírbátor	Nyírbátor Károlyi köz udvari vezetékek átépítése	Az udvaron kialakított vezetékszakasz átépítése teljes hosszban a folyásirány megváltoztatásával, csatlakoztatása a Károlyi utcán található meglévő vezetékre, 200 fm DN 200 KGPVC vezeték.	A szennyvízcsatorna szakasz nem megközelíthető, üzemeltetés nem megoldható.	12 136
-----------	--	---	---	--------

Nyírbátor	Nyírbátor	Geriincevezeték rekonstrukció	Több mint 30 éves azbesztcementcsövek rekonstrukciója szükséges 590 fm, érdekében.	87 320
-----------	-----------	-------------------------------	--	--------

Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor	Több mint 30 éves azbesztcementcsövek rekonstrukciója szükséges 590 fm, érdekében.	87 320
-----------	-----------	-----------	--	--------

Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátor	Több mint 30 éves azbesztcementcsövek rekonstrukciója szükséges 590 fm, érdekében.	87 320
-----------	-----------	-----------	--	--------

1. oldal, összesen: 5

2. oldal, összesen: 5

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Nyírbátor	Nyírbátor iszapvíztelenítő gép felújítása	A víztelenítő gép magas üzemideje miatt szükséges a berendezés felújítása.	A 2015-ben üzembe helyezett iszapvíztelenítő gép nagy valószínűséggel teljes körű felújítást igényel. A felújítás gazdaságossága felmérés után dönthető el.	3 552
Nyírbátor	Nyírbátor szennyvíz fogadó felújítás	Nyírbátorban a tengelyen beszállított szennyvíz fogadó épületben lévő homokfogó és gépi rács felújítása.	Az üzembiztonság megőrzésének érdekében szükséges az eszköz felújítása. A tengelyen beszállított szennyvíz fogadását biztosító épület és annak gépi berendezései 2015-ben lettek kivitelezve.	5 180
Nyírbátor	Nyírbátor homokfogó és gépi rács felújítása	Nyírbátor homokfogó és gépi rács cseréje.	Az üzembiztonság megőrzése érdekében szükséges az eszközök felújítása. Az eszközök 2015 évben kerültek beszerelésre. Életciklusuk alapján 15 év után szükségessé válik az eszközök felújítása, kopó egységek cseréje.	8 140
Nyírbátor	Nyírbátor szennyvíztelepen légfűvő (3 db) felújítása	Aerzen légfűvők felújítása. (légfűvők kopó részeinek cseréje, csapágycsák, ékszíjak, kompresszor fokozat felújítása)	Nyírbátor tisztító telepen 3 db Aerzen (GM35S) légfűvő üzemel. 2008-ban 1 db 2015-ben 2 db beszerzés történt. Ezen légfűvőknél az életciklusuk alapján szükséges a teljes felújítás a 2021-2029-ig tartó időszakban.	9 768

4. oldal, összesen: 5

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor átemelő szekrény cseréje	Nyírbátorban 31 db átemelő elektromos szekrény cseréje.	Az átemelő elektromos szekrényeinek élettartam ciklusa indokolja, hogy a szekrényeket felmérés után cserélni kell, az üzembiztonság megőrzése érdekében.	36 429
Nyírbátor	Nyírbátor átemelő gépészeti felújítása	Nyírbátor 31 db átemelő gépészeti felújítása, nyomócső, fedlap, fedlapkeret, létra, vezetőtartó, vezető, visszacsapó, tolozár cseréje.	Az átemelő gépészeti szerelvényei erős korróziós hatáshoz vannak kitéve. Ezen szerelvényeken 15 év után jelentkeznek a korróziós hatások. Felmérés után előreláthatólag a gépészeti szerelvények cseréje lesz szükséges a 2021-2029-ig tartó időszakban.	75 977

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

116 550

Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs

Nyírbátor	Nyírbátor. ITV-s vizsgálat alapján javasolt gravitációs csatorna rekonstrukció	A gravitációs csatorna rekonstrukciója több szakaszban összesen 4500 fm hosszban.	A régi elöregedett csatornaszakaszok cseréje a üzembiztonság fenntartása érdekében.	666 000
Nyírbátor	Gerincevezeték rekonstrukció	2007 előtt épült KGPVC csatornából 10.323 fm cseréje szükséges, feltárásos eljárással.	2007 előtt épült műanyagcsatornák életciklusa lejárt, a településen található műanyag hálózat 30%-nak cseréje szükséges.	1 068 560

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 734 560

3. oldal, összesen: 5

Kelt:

Ellátását felelős aláírása

2 251 939	Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)
1 912 974	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)
61 864	Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Eszközcsoporthoz tartozó projektek	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor tisztító telep gépház felújítása	Nyírbátorban a technológiai épület homlokzati és belső felújítása, csempózott felületek újraburkolása, padló burkolatok felújítása, nyílászárók cseréje.	A technológiai épület megépítése óta átfogó épület felújítás nem történt. Az épület belső és külső falburkolatai a páras környezet miatt omlanak. Az épület állagmegóvása miatt fontos egy átfogó épület felújítás melletti kivitelezése.	12 284
Nyírbátor	Nyírbátor izapocentrifuga felújítása	A GFT adott időszakában várhatóan az eszköz felújítása szükségessé válik.	Az eszköz elavulása várható a tervezett időszakban.	22 940

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2024-2038.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 21-14845-1-001-00-00

Szolgáltató VKR kód: SZ5 elnevezésű (Nyírbátor szennyvízelvezetés és - tisztítás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoporthoz tartozó projektek: szennyvízelvezetés és - tisztítás / Nyírbátor

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2024	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2025-2028	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2029-2038	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbátor, 2023.....

Máté Antal
Polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata